

工事現場における標示施設等の設置基準

1 目的

道路利用者および工事現場周辺地域に対し工事情報を分かりやすく周知するため、全ての工事の標示板を国や福井県と同様な標示板に様式の統一を図ることを目的とする。

2 工事の標示

(1) 工事を行う場合は、必要な道路標識を設置するほか、原則として次に示す事項を標示する標示板を工事区間の起終点に設置するものとする。

ただし、短期間に完了する軽易な工事についてはこの限りでない。

標示板の設置にあたっては、別紙様式1を参考とする。

①工事内容

工事の内容、目的等を標示するものとする。

②工事期間

工事期間のうち、工事終了日、工事時間帯等を標示するものとする。

③工事種別

工事種別（舗装修繕工事等）を標示するものとする。

④発注者（施工主体）

施工主体およびその連絡先を標示するものとする。

⑤施工者（工事請負者）

施工業者およびその連絡先を標示するものとする。

(2) 原則として標示板には福井県内産間伐材を用いること。

3 迂回路の標示

道路工事のため迂回路を設ける場合は、当該迂回路を必要とする時間中、迂回路の入口に迂回路の地図等を標示する標示板を設置し、迂回路の途中の各交差点（迷い込むおそれのない小分岐を除く。）において、道路標識「まわり道」を設置するものとする。

なお、標示板の設置にあたっては、様式2を参考にするものとする。

4 管理

工事現場における標示施設は、堅固な構造として所定の位置に整然と設置して、修繕、塗装、清掃等の維持を常時行うこと。

5 資料

・道路工事における標示施設等の設置基準

（国土交通省道路局通知 平成18年3月31日 国道利第37号、国道国防第205号）

・道路工事現場における工事情報看板及び工事説明板の設置について

（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知

平成18年3月31日 国道利第37号、国道国防第206号）

附 則

1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。

 めがねのまちさばえ	ご迷惑をおかけします
〇〇〇〇〇〇〇〇〇を なおしています	
令和〇年〇月〇日まで 時間帯〇:〇〇~〇:〇〇	
〇〇〇〇工事	
請負金額	金〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇円
発注者	鯖江市〇〇〇〇部〇〇〇課 電話 0778-〇〇-〇〇〇〇
施工者	〇〇〇〇建設株式会社 電話 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

- (1) 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗装修繕工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「〇〇〇〇をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字および線は黒色、地を白色とする。ただし、必要に応じて、安全確保のため、地を透明としてもよい。
- (2) 縁の余白は2cm、枠線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
- (3) 交通の支障となる場合は、表示内容の視認を可能とした上で幅を縮小することができる。
- (4) 発注者は担当課名とし、発注者の電話番号は、監督職員の連絡先(担当課電話番号)とする。
- (5) 記載内容に変更があった場合(工期の変更など)は、直ちに修正するものとする。
- (6) 参考サイズ 横114cm×縦140cm



- (1) 色彩は、矢印を赤色、その他の文字および記号を青色、地を白色とする。
- (2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cmとする。

工事種別、工事内容の記載例

区分	工事種別	工事内容
道路関係	道路改良工事	道路の拡幅工事を行っています 道路のバイパス工事を行っています 等
	歩道新設工事	歩道を設置する工事を行っています
	道路防災工事	防災対策工事（〇〇設置）を行っています
	舗装新設工事	新たに舗装を設置する工事を行っています
	舗装修繕工事	傷んだ舗装をなおしています
	橋梁工事	橋を造って（架け替えて）います
	橋梁補強工事	（地震対策のため）橋の補強を行っています
	電線共同溝工事	電線を地中化する工事を行っています
	道路維持工事	〇〇の維持修繕を行っています
	照明灯修繕工事	老朽化した照明灯を新しくしています
	標識修繕工事	老朽化した標識を新しくしています
	路面清掃工事	路面の清掃工事を行っています
	道路除草工事	草刈工事を行っています
	凍結防止工事	道路の凍結を防止しています
河川工事	河川改修工事	河川の拡幅工事を行っています 取水堰を改築する工事を行っています 等
	河川維持工事	〇〇の維持修繕を行っています 草刈工事を行っています 等
	河床整理工事	堆積した土砂のしゅんせつ（整地）を行っています
	水門修繕工事	傷んだ水門をなおしています
	砂防工事	砂防ダムを設置する工事を行っています
	砂防維持修繕工事	〇〇の維持修繕を行っています
	がけ崩れ対策工事	斜面の崩壊を防止する工事を行っています
地すべり対策工事	地すべりを抑制（あるいは抑止）する工事を行っています	
公園関係	公園工事	〇〇公園を造っています
	施設修繕工事	老朽化した〇〇をなおしています
水道関係	上水道工事	水道管の（新設、取替、撤去、修理、移設）をおこなっています 等
下水関係	下水道工事	下水道管の（新設、取替、撤去、修理、移設）を行っています ポンプ場の建設を行っています 等
その他	植樹工事	植栽の植え付けを行っています
	植栽管理工事	植栽の剪定等を行っています

注1 上表の例を参考に、各現場に合った工事種別、工事内容を標示するものとする。

注2 工事内容については、簡潔で分かりやすい標示に努めるものとする。
また、文字数によって複数行（3行までを目安）となる場合、行毎に文字の大きさを
変える等、視認性の向上に努めるものとする。

注3 工事種別、工事内容の記載例は参考であり、作成にあたっては担当監督員と十分協議を行うものとする。