

効果算定調査表

鯖江第2地区
(農業用排水)

福井県

総 費 用 総 便 益 比
及 び 所 得 償 還 率

1. 総費用総便益比及び所得償還率の総括

(第1表)

区 分	算 定 式	数 値	備 考
総 費 用 (現 在 価 値 化)	③=①+②	1,198,448 千円	
当 該 事 業 に よ る 費 用	①	346,674 千円	
そ の 他 費 用 (関 連 事 業 費 + 資 産 価 額 + 再 整 備 費)	②	851,774 千円	
年 償 還 額	④	2,622 千円/年	
う ち 機 能 向 上 分	④'	－ 千円/年	
年 総 効 果 (便 益) 額	⑤	83,605 千円	
現 況 年 総 農 業 所 得 額	⑥	50,943 千円	
年 総 増 加 農 業 所 得 額	⑦	14,281 千円	
評 価 期 間 (当 該 事 業 の 工 事 期 間 +40 年)		47 年	工事期間 7 年 + 40 年 間
割 引 率		0.04	
総 便 益 額 (現 在 価 値 化)	⑧	2,263,605 千円	
総 費 用 総 便 益 比	⑨=⑧÷③	1.88	≥1.00
総 所 得 償 還 率	⑩=④ ÷ ⑥ × 100	5.1 %	≤20.0%
増 加 所 得 償 還 率	⑪=④' ÷ ⑦ × 100	－ %	≤40.0%

3. 年総効果額及び年総増加農業所得額の総括

(第3表)

区分 効果項目	年 総 効 果 (便 益) 額	年 増 加 農 業 所 得 額		備 考
			う ち 機 能 向 上 分	
食糧の安定供給の確保に関する効果	75,045	14,281	—	
作物生産効果	78,528	—	—	
営農経費節減効果	△1,248	—	—	
維持管理費節減効果	△2,235	14,281	—	
農業の持続的発展に関する効果	—	—	—	
農村の振興に関する効果	—	—	—	
多面的機能の発揮に関する効果	—	—	—	
その他の効果	8,560	—	—	
国産農産物安定供給効果	8,560	—	—	
合 計	83,605	14,281	—	

4. 農家負担年償還額の総括

(1) 全体

(第4表)

事業名	事業費 A	負担率(%)				農家負担額 C=A×B	年賦金率 D	農家負担 年償還額 E=C×D	備考	
		国	県	市町	地元 B					
当 該 事 業	団体営集落基盤整備事業 鯖江第2地区 農業用排水	315,331	50.0	20.0	10.0	20.0	63,067	0.0416	2,622	
	計	315,331					63,067		2,622	
関 連 事 業										
	計	—					—		—	
合 計		315,331					63,067		2,622	

4. 農家負担年償還額の総括

(2) 新設整備

(第4表)

事業名	事業費 A	負担率(%)				農家負担額 C=A×B	年賦金率 D	農家負担 年償還額 E=C×D	備考
		国	県	市町	地元 B				
当 該 事 業									
	計	-					-		
関 連 事 業									
	計	-				-		-	
合 計	-					-		-	

4. 農家負担年償還額の総括

(3) 更新整備

(第4表)

事業名	事業費 A	負担率(%)				農家負担額 C=A×B	年賦金率 D	農家負担 年償還額 E=C×D	備考
		国	県	市町	地元 B				
団体営集落基盤整備事業 鯖江第2地区 農業用排水	315,331	50.0	20.0	10.0	20.0	63,067	0.0416	2,622	据置期間: 0年 償還期間: 25年 利子率: 0.30
計	315,331					63,067		2,622	
計	—					—		—	
合計	315,331					63,067		2,622	

6. 現況年総農業所得額の算定

(第6表)

計画地目	作物名	現況 作付面積 A (ha)	現況単収 B (kg/10a)	生産量 C=A*B (t)	生産物 単価 D (円/kg)	粗収益額 E=C*D (千円/t)	所得率 F (%)	現況年 総農業 所得額 G=E*F (千円)
田	水 稲	136.0	521	708.6	254	179,984	27	48,596
田 (畑利用)	大 麦	48.0	264	126.7	53	6,715	23	1,544
	大 豆 (田)	48.0	126	60.5	166	10,043	8	803
	小 計	232.0				16,758		2,347
普 通 畑								
	小 計	—				—		—
合 計	232.0				196,742		50,943	

総費用の算出

〔 更 新 整 備 費 〕

(1) 対象施設の概要整理

(第1表)

施設 No	施設名	団体名	設置 年度	供用 開始 年度	大改修 年 度	事業費 (千円)	施設 の 概 要		経過 年数	標準 耐用 年数	今後の 予想耐 用年数	当該事業による整備 の区分及び整備内容		
							構 数 機	造 量 能				整備区分	理 由	事 業 主 体
1-1	農業用水1・5(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	R. 7	R. 7	—	14,300	揚水ポンプ(300A×37kw・150A×18.5kw)	—	20	—	改 良	機能回復	団体営	
1-2	農業用水1関連(日野川西部)(廃止)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 45	S. 45	—	3,100	揚水ポンプ(300A×37kw)	49	20	—	撤 去	—	県 営	
1-3	農業用水5関連(上氏家)(廃止)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 41	S. 41	—	700	揚水ポンプ(150A×18.5kw)	53	20	—	撤 去	—	団体営	
2-1	農業用水2・3・4(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	R. 7	R. 7	—	40,500	L=1,550m BF-350・現場打B500*H400・F-500*500	—	30	—	改 良	機能回復	団体営	
2-2	農業用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 45	S. 45	—	15,500	L=1100 BF-300・現場打B500*H400・F-500*500	49	30	—	撤 去	—	県 営	
3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 41	S. 41	—	15,700	L=2.3km	53	30	—	既設利用	—	団体営	
3-2	農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 45	S. 45	—	38,544	L=2.5km幹線用水(十一ヶ用水)+支線用水L=15km	49	30	—	既設利用	—	県 営	
3-3	農業用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 45	S. 45	—	8,074	自動転倒堰 2.2m*1.0m	49	50	1	既設利用	—	県 営	
4-1	農業用水7・8(改修路線)	鯖江新横江土地改良区	R. 7	R. 7	—	8,000	L=420m, BF-300	—	30	—	改 良	機能回復	団体営	
4-2	農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	鯖江新横江土地改良区	S. 48	S. 48	—	2,700	L=420m, BF-300	46	30	—	撤 去	—	団体営	
6-1	農業用水10・11・12(改修路線)	鯖江東部土地改良区	R. 7	R. 5	—	26,900	L=930m BF-350~450, 現場打B600*H400	—	30	—	改 良	機能回復	団体営	
6-2	農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)	鯖江東部土地改良区	S. 58	S. 58	—	16,100	L=930m BF-350~450, 現場打B600*H400	36	30	—	既設利用	—	県 営	

(1) 対象施設の概要整理

(第1表)

施設 No	施設名	団体名	設置 年度	供用 開始 年度	大改修 年 度	事業費 (千円)	施設 の 概 要		経過 年数	標準 耐用 年数	今後の 予想耐 用年数	当該事業による整備 の区分及び整備内容		
							構 数 機	造 量 能				整備区分	理 由	事 業 主 体
6-3	農業用水10関連水路 (鯖江東部)(既設)	鯖江東部土地改良区	S. 58	S. 58	—	38,181	幹線水路L=2.4km・支線 L=2.2km		36	30	—	既設利用	—	県 営
6-4	農業用水10関連頭首工 (鯖江東部)(既設)	鯖江東部土地改良区	H. 19	H. 19	—	35,241	自動転倒堰		12	50	38	既設利用	—	県 営
6-5	農業用水11・12関連水 路(鯖江東部)(既設)	鯖江東部土地改良区	S. 58	S. 58	—	12,743	L=1.3km		36	30	—	既設利用	—	県 営
8-1	農業用排水1・3(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	R. 7	R. 5	—	16,900	L=2150 HF-H400~500*B500~ 600.自由勾配側溝H900~ 1600*B400~800		—	30	—	改 良	機能回復	団体営
8-2	農業用排水1・3関連水路 (廃止)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 45	S. 45	—	2,500	L=2150 HF-H400*B500*7-4柵 H500*B500~600		49	30	—	撤 去	—	県 営
8-4	農業用排水1関連水路(既 設)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 45	S. 45	—	2,700	L=1180m		36	30	—	既設利用	—	県 営
9-1	農業用排水7~10関連水 路(改修路線)	鯖江新横江土地改良区	R. 7	R. 5	—	51,500	L=1870m, HF-H500~600*B500		—	30	—	改 良	機能回復	団体営
9-2	農業用排水7~10関連水 路(廃止)	鯖江新横江土地改良区	S. 48	S. 48	—	17,200	L=1870m, 7-4柵-H500~ 600*B500		46	30	—	撤 去	—	団体営
9-3	農業用排水7~10関連水 路(既設)	鯖江新横江土地改良区	S. 48	S. 48	—	22,400	L=2000m, 7-4柵-H600*B500		46	30	—	既設利用	—	団体営
10-1	農業用排水12関連水路 (改修路線)	鯖江東部土地改良区	R. 7	R. 5	—	16,600	L=800m, HF-H600*B600		—	30	—	改 良	機能回復	団体営
10-2	農業用排水12関連水路 (廃止)	鯖江東部土地改良区	S. 58	S. 58	—	9,200	L=800m, 7-4柵-H600*B600		36	30	—	撤 去	—	県 営
11-1	農業用水16・17・ 18(改修路線)	鯖江東部土地改良区	R. 7	R. 5	—	35,600	L=620m BF-350~450		—	30	—	改 良	機能回復	団体営

(1) 対象施設の概要整理

(第1表)

施設 No	施設名	団体名	設置 年度	供用 開始 年度	大改修 年 度	事業費 (千円)	施設 の 概 要		経過 年数	標準 耐用 年数	今後の 予想耐 用年数	当該事業による整備 の区分及び整備内容		
							構 数 機	造 量 能				整備区分	理 由	事 業 主 体
11-2	農業用用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)	鯖江東部土地改良区	S. 58	S. 58	—	25,800	L=620m	BF-350~450	36	30	—	撤 去	—	県 営
12-1	農業用排水14関連水路(改修路線)	鯖江東部土地改良区	R. 7	R. 5	—	47,800	L=470m.	HF-H500*B500	—	30	—	改 良	機能回復	団体営
12-2	農業用排水14関連水路(廃止)	鯖江東部土地改良区	S. 58	S. 58	—	32,900	L=470m.	7-L柵-H500*B500	36	30	—	撤 去	—	県 営

(3) 更新整備の費用の整理
 ア. 施設別年度別事業費の整理
 ①更新整備費

事業名	集落基盤整備		地区名 鯖江第2																	(第10表)	
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)		12,100																			12,100
1-1 農業用用水1・5(改修路線)		12,100																			12,100
用地費・補償費																					
1-1 農業用用水1・5(改修路線)																					
測量及び試験費	1,500																				1,500
その他経費	100	600																			700
合計	1,600	12,700																			14,300

同上本地区分	按分割合		1.000																		
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)		12,100																			12,100
1-1 農業用用水1・5(改修路線)		12,100																			12,100
用地費・補償費																					
1-1 農業用用水1・5(改修路線)																					
測量及び試験費	1,500																				1,500
その他経費	100	600																			700
合計	1,600	12,700																			14,300

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	集落基盤整備		地区名 鯖江第2																	(第10表)	
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)	31,700																				31,700
2-1 農業用用水2・3・4(改修路線)	31,700																				31,700
用地費・補償費																					
2-1 農業用用水2・3・4(改修路線)																					
測量及び試験費	6,900																				6,900
その他経費	1,900																				1,900
合計	40,500																				40,500

同上本地区分	按分割合		1.000																		
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)	31,700																				31,700
2-1 農業用用水2・3・4(改修路線)	31,700																				31,700
用地費・補償費																					
2-1 農業用用水2・3・4(改修路線)																					
測量及び試験費	6,900																				6,900
その他経費	1,900																				1,900
合計	40,500																				40,500

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理
 ア. 施設別年度別事業費の整理
 ①更新整備費

事業名	集落基盤整備			地区名 鯖江第2																	(第10表)
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)	6,500																				6,500
4-1 農業用用水7・8(改修路線)	6,500																				6,500
用地費・補償費																					
4-1 農業用用水7・8(改修路線)																					
測量及び試験費	1,100																				1,100
その他経費	400																				400
合計	8,000																				8,000

同上本地区分	按分割合			1.000																	
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)	6,500																				6,500
4-1 農業用用水7・8(改修路線)	6,500																				6,500
用地費・補償費																					
4-1 農業用用水7・8(改修路線)																					
測量及び試験費	1,100																				1,100
その他経費	400																				400
合計	8,000																				8,000

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	集落基盤整備			地区名 鯖江第2																	(第10表)
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)	17,600	2,600	2,300																		22,500
6-1 農業用用水10・11・12(改修路線)	17,600	2,600	2,300																		22,500
用地費・補償費																					
6-1 農業用用水10・11・12(改修路線)																					
測量及び試験費	3,200																				3,200
その他経費	1,000	100	100																		1,200
合計	21,800	2,700	2,400																		26,900

同上本地区分	按分割合			1.000																	
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7														計
工事費(仮設等含む)	17,600	2,600	2,300																		22,500
6-1 農業用用水10・11・12(改修路線)	17,600	2,600	2,300																		22,500
用地費・補償費																					
6-1 農業用用水10・11・12(改修路線)																					
測量及び試験費	3,200																				3,200
その他経費	1,000	100	100																		1,200
合計	21,800	2,700	2,400																		26,900

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理
 ア. 施設別年度別事業費の整理
 ①更新整備費

事業名	集落基盤整備		地区名					鯖江第2										(第10表)		
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7													計
工事費(仮設等含む)		13,200		1,100																14,300
10-1 農業用排水12関連水路(改修路線)		13,200		1,100																14,300
用地費・補償費																				
10-1 農業用排水12関連水路(改修路線)																				
測量及び試験費	1,400																			1,400
その他経費	100	700		100																900
合計	1,500	13,900		1,200																16,600

同上本地区分	按分割合		1.000																	
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7													計
工事費(仮設等含む)		13,200		1,100																14,300
10-1 農業用排水12関連水路(改修路線)		13,200		1,100																14,300
用地費・補償費																				
10-1 農業用排水12関連水路(改修路線)																				
測量及び試験費	1,400																			1,400
その他経費	100	700		100																900
合計	1,500	13,900		1,200																16,600

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	集落基盤整備		地区名					鯖江第2										(第10表)		
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7													計
工事費(仮設等含む)				16,400	7,500	4,900														28,800
11-1 農業用用水16・17・18(改修路線)				16,400	7,500	4,900														28,800
用地費・補償費																				
11-1 農業用用水16・17・18(改修路線)																				
測量及び試験費			1,300	3,800																5,100
その他経費			100	1,000	400	200														1,700
合計			1,400	21,200	7,900	5,100														35,600

同上本地区分	按分割合		1.000																	
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7													計
工事費(仮設等含む)				16,400	7,500	4,900														28,800
11-1 農業用用水16・17・18(改修路線)				16,400	7,500	4,900														28,800
用地費・補償費																				
11-1 農業用用水16・17・18(改修路線)																				
測量及び試験費			1,300	3,800																5,100
その他経費			100	1,000	400	200														1,700
合計			1,400	21,200	7,900	5,100														35,600

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理
 ア. 施設別年度別事業費の整理
 ①更新整備費

事業名	集落基盤整備		地区名		鯖江第2														(第10表)	
区 分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7													計
工事費(仮設等含む)					17,600	20,000														37,600
12-1 農業用排水14関連水路(改修路線)					17,600	20,000														37,600
用地費・補償費																				
12-1 農業用排水14関連水路(改修路線)																				
測量及び試験費			4,800	3,100																7,900
その他経費			200	200	900	1,000														2,300
合 計			5,000	3,300	18,500	21,000														47,800

同上本地区分	按分割合		1.000																	
区 分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7													計
工事費(仮設等含む)					17,600	20,000														37,600
12-1 農業用排水14関連水路(改修路線)					17,600	20,000														37,600
用地費・補償費																				
12-1 農業用排水14関連水路(改修路線)																				
測量及び試験費			4,800	3,100																7,900
その他経費			200	200	900	1,000														2,300
合 計			5,000	3,300	18,500	21,000														47,800

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名			地区名																	(第10表)	
区 分																					計
工事費(仮設等含む)																					
用地費・補償費																					
測量及び試験費																					
その他経費																					
合 計																					

同上本地区分	按分割合																				
区 分																					計
工事費(仮設等含む)																					
用地費・補償費																					
測量及び試験費																					
その他経費																					
合 計																					

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	県営ほ場整備	地区名															(第10表)				
区分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45														計
工事費(仮設等含む)						500	2,100														2,600
1-2 農業用水1関連(日野川西部)(廃止)						500	2,100														2,600
用地費・補償費																					
1-2 農業用水1関連(日野川西部)(廃止)																					
測量及び試験費						100	200														300
その他経費							200														200
合計						600	2,500														3,100

同上本地区分	按分割合		1.000																			
区分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45															計
工事費(仮設等含む)						500	2,100															2,600
1-2 農業用水1関連(日野川西部)(廃止)						500	2,100															2,600
用地費・補償費																						
1-2 農業用水1関連(日野川西部)(廃止)																						
測量及び試験費						100	200															300
その他経費							200															200
合計						600	2,500															3,100

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	団体営圃場整備	地区名																				(第10表)
区分	S. 40	S. 41																				計
工事費(仮設等含む)	100	500																				600
1-3 農業用水5関連(上氏家)(廃止)	100	500																				600
用地費・補償費																						
1-3 農業用水5関連(上氏家)(廃止)																						
測量及び試験費	100																					100
その他経費																						
合計	200	500																				700

同上本地区分	按分割合		1.000																				
区分	S. 40	S. 41																					計
工事費(仮設等含む)	100	500																					600
1-3 農業用水5関連(上氏家)(廃止)	100	500																					600
用地費・補償費																							
1-3 農業用水5関連(上氏家)(廃止)																							
測量及び試験費	100																						100
その他経費																							
合計	200	500																					700

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	県営ほ場整備	地区名															(第10表)						
区	分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45													計		
工事費(仮設等含む)																						12,900	12,900
2-2	農業用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)							12,900													12,900		
用地費・補償費																							
2-2	農業用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)																						
測量及び試験費																						1,200	1,200
その他経費																						1,400	1,400
合計																						15,500	15,500

同上	本地区分	按分割合		1.000																	計		
区	分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45															
工事費(仮設等含む)																						12,900	12,900
2-2	農業用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)							12,900														12,900	
用地費・補償費																							
2-2	農業用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)																						
測量及び試験費																						1,200	1,200
その他経費																						1,400	1,400
合計																						15,500	15,500

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	団体営圃場整備	地区名					上 氏 家										(第10表)							
区	分	S. 40	S. 41																			計		
工事費(仮設等含む)																						2,500	10,400	12,900
3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)	2,500	10,400																			12,900		
用地費・補償費																								
3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)																							
測量及び試験費																						1,000	300	1,300
その他経費																						400	1,100	1,500
合計																						3,900	11,800	15,700

同上	本地区分	按分割合		1.000																	計			
区	分	S. 40	S. 41																					
工事費(仮設等含む)																						2,500	10,400	12,900
3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)	2,500	10,400																			12,900		
用地費・補償費																								
3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)																							
測量及び試験費																						1,000	300	1,300
その他経費																						400	1,100	1,500
合計																						3,900	11,800	15,700

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	団体営圃場整備	地区名		新 横 江														(第10表)
区 分	S. 47	S. 48															計	
工事費(仮設等含む)	400	1,700															2,100	
4-2 農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	400	1,700															2,100	
用地費・補償費																		
4-2 農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)																		
測量及び試験費	200	200															400	
その他経費		200															200	
合 計	600	2,100															2,700	

同上本地区分	按分割合		1.000														計
区 分	S. 47	S. 48															計
工事費(仮設等含む)	400	1,700															2,100
4-2 農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	400	1,700															2,100
用地費・補償費																	
4-2 農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)																	
測量及び試験費	200	200															400
その他経費		200															200
合 計	600	2,100															2,700

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	県営ほ場整備	地区名		鯖 江 東 部											(第10表)
区 分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58			計
工事費(仮設等含む)											2,700	11,100			13,800
6-2 農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)											2,700	11,100			13,800
用地費・補償費															
6-2 農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)															
測量及び試験費	400										100	200			700
その他経費											400	1,200			1,600
合 計	400										3,200	12,500			16,100

同上本地区分	按分割合		1.000											計	
区 分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58			計
工事費(仮設等含む)											2,700	11,100			13,800
6-2 農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)											2,700	11,100			13,800
用地費・補償費															
6-2 農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)															
測量及び試験費	400										100	200			700
その他経費											400	1,200			1,600
合 計	400										3,200	12,500			16,100

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	県営ほ場整備	地区名					鯖江東部										(第10表)
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58					計
工事費(仮設等含む)						10,800	22,500	24,500	27,100	13,900	14,200	14,200					127,200
6-3 農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)						10,800	22,500	24,500	27,100	13,900	14,200	14,200					127,200
用地費・補償費																	
6-3 農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)																	
測量及び試験費	1,900					600	1,700	1,800	2,000	1,100	700	700					10,500
その他経費	100					1,200	2,500	2,800	3,000	1,600	1,600	1,600					14,400
合計	2,000					12,600	26,700	29,100	32,100	16,600	16,500	16,500					152,100

同上本地区分	按分割合		0.251													計	
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58					計
工事費(仮設等含む)						2,711	5,648	6,150	6,802	3,489	3,564	3,564					31,928
6-3 農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)						2,711	5,648	6,150	6,802	3,489	3,564	3,564					31,928
用地費・補償費																	
6-3 農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)																	
測量及び試験費	477					151	427	452	502	276	176	176					2,637
その他経費	25					302	627	702	754	402	402	402					3,616
合計	502					3,164	6,702	7,304	8,058	4,167	4,142	4,142					38,181

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	県営農業用河川応急	地区名			中野													(第10表)
区分	H. 17	H. 18	H. 19														計	
工事費(仮設等含む)	19,300	102,200	3,300														124,800	
6-4 農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	19,300	102,200	3,300														124,800	
用地費・補償費																		
6-4 農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)																		
測量及び試験費	500	1,900	100														2,500	
その他経費	2,000	10,700	400														13,100	
合計	21,800	114,800	3,800														140,400	

同上本地区分	按分割合		0.251													計	
区分	H. 17	H. 18	H. 19														計
工事費(仮設等含む)	4,845	25,652	828														31,325
6-4 農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	4,845	25,652	828														31,325
用地費・補償費																	
6-4 農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)																	
測量及び試験費	126	477	25														628
その他経費	502	2,686	100														3,288
合計	5,473	28,815	953														35,241

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	県営ほ場整備	地区名															(第10表)			
区	分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58							計
工事費(仮設等含む)												4,100	16,300							20,400
6-5	農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)											4,100	16,300							20,400
用地費・補償費																				
6-5	農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)																			
測量及び試験費		400										200	800							1,400
その他経費												400	1,800							2,200
合計		400										4,700	18,900							24,000

同上本地区分		按分割合		0.531															計	
区	分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58							計
工事費(仮設等含む)												2,177	8,655							10,832
6-5	農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)											2,177	8,655							10,832
用地費・補償費																				
6-5	農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)																			
測量及び試験費		212										106	425							743
その他経費												212	956							1,168
合計		212										2,495	10,036							12,743

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	県営ほ場整備	地区名															(第10表)		
区	分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45											計
工事費(仮設等含む)		200	200	400	500	500	200	300											2,300
8-2	農業用排水1・3関連水路(廃止)	200	200	400	500	500	200	300											2,300
用地費・補償費																			
8-2	農業用排水1・3関連水路(廃止)																		
測量及び試験費					100	100													200
その他経費																			
合計		200	200	400	600	600	200	300											2,500

同上本地区分		按分割合		1.000															計
区	分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45											計
工事費(仮設等含む)		200	200	400	500	500	200	300											2,300
8-2	農業用排水1・3関連水路(廃止)	200	200	400	500	500	200	300											2,300
用地費・補償費																			
8-2	農業用排水1・3関連水路(廃止)																		
測量及び試験費					100	100													200
その他経費																			
合計		200	200	400	600	600	200	300											2,500

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	県営ほ場整備	地区名		日野川西部														(第10表)				
区分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45															計
工事費(仮設等含む)		200	500	700	500	300	300															2,500
8-4 農業用排水1関連水路(既設)		200	500	700	500	300	300															2,500
用地費・補償費																						
8-4 農業用排水1関連水路(既設)																						
測量及び試験費				100	100																	200
その他経費																						
合計		200	500	800	600	300	300															2,700

同上本地区分	按分割合		1.000																			
区分	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45															計
工事費(仮設等含む)		200	500	700	500	300	300															2,500
8-4 農業用排水1関連水路(既設)		200	500	700	500	300	300															2,500
用地費・補償費																						
8-4 農業用排水1関連水路(既設)																						
測量及び試験費				100	100																	200
その他経費																						
合計		200	500	800	600	300	300															2,700

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	団体営圃場整備	地区名		新横江																		(第10表)
区分	S. 47	S. 48																				計
工事費(仮設等含む)	3,700	10,400																				14,100
9-2 農業用排水7~10関連水路(廃止)	3,700	10,400																				14,100
用地費・補償費																						
9-2 農業用排水7~10関連水路(廃止)																						
測量及び試験費	1,200	200																				1,400
その他経費	500	1,200																				1,700
合計	5,400	11,800																				17,200

同上本地区分	按分割合		1.000																			
区分	S. 47	S. 48																				計
工事費(仮設等含む)	3,700	10,400																				14,100
9-2 農業用排水7~10関連水路(廃止)	3,700	10,400																				14,100
用地費・補償費																						
9-2 農業用排水7~10関連水路(廃止)																						
測量及び試験費	1,200	200																				1,400
その他経費	500	1,200																				1,700
合計	5,400	11,800																				17,200

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	団体営圃場整備		地区名 新 横 江																(第10表)
区 分	S. 47	S. 48																	計
工事費(仮設等含む)	4,900	13,700																	18,600
9-3 農業用排水7~10関連水路(既設)	4,900	13,700																	18,600
用地費・補償費																			
9-3 農業用排水7~10関連水路(既設)																			
測量及び試験費	1,300	400																	1,700
その他経費	600	1,500																	2,100
合 計	6,800	15,600																	22,400

同上本地区分		按分割合		1.000																
区 分	S. 47	S. 48																	計	
工事費(仮設含む)	4,900	13,700																	18,600	
9-3 農業用排水7~10関連水路(既設)	4,900	13,700																	18,600	
用地費・補償費																				
9-3 農業用排水7~10関連水路(既設)																				
測量及び試験費	1,300	400																	1,700	
その他経費	600	1,500																	2,100	
合 計	6,800	15,600																	22,400	

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	県営ほ場整備		地区名 鯖 江 東 部											(第10表)			
区 分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58					計
工事費(仮設等含む)												7,600					7,600
10-2 農業用排水12関連水路(廃止)												7,600					7,600
用地費・補償費																	
10-2 農業用排水12関連水路(廃止)																	
測量及び試験費												800					800
その他経費												800					800
合 計												9,200					9,200

同上本地区分		按分割合		1.000													
区 分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58					計
工事費(仮設含む)												7,600					7,600
10-2 農業用排水12関連水路(廃止)												7,600					7,600
用地費・補償費																	
10-2 農業用排水12関連水路(廃止)																	
測量及び試験費												800					800
その他経費												800					800
合 計												9,200					9,200

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

(3) 更新整備の費用の整理

ア. 施設別年度別事業費の整理

②施設建設費

事業名	県営ほ場整備	地区名		鯖江東部										(第10表)			
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58	計				
工事費(仮設等含む)											4,400	17,800	22,200				
11-2 農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)											4,400	17,800	22,200				
用地費・補償費																	
11-2 農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)																	
測量及び試験費	100										300	800	1,200				
その他経費											400	2,000	2,400				
合計	100										5,100	20,600	25,800				

同上本地区分	按分割合		1.000										(第10表)			
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58	計			
工事費(仮設等含む)											4,400	17,800	22,200			
11-2 農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)											4,400	17,800	22,200			
用地費・補償費																
11-2 農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)																
測量及び試験費	100										300	800	1,200			
その他経費											400	2,000	2,400			
合計	100										5,100	20,600	25,800			

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

事業名	県営ほ場整備	地区名		鯖江東部										(第10表)			
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58	計				
工事費(仮設等含む)	29,100												29,100				
12-2 農業用排水14関連水路(廃止)	29,100												29,100				
用地費・補償費																	
12-2 農業用排水14関連水路(廃止)																	
測量及び試験費	1,400												1,400				
その他経費	2,400												2,400				
合計	32,900												32,900				

同上本地区分	按分割合		1.000										(第10表)			
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58	計			
工事費(仮設等含む)	29,100												29,100			
12-2 農業用排水14関連水路(廃止)	29,100												29,100			
用地費・補償費																
12-2 農業用排水14関連水路(廃止)																
測量及び試験費	1,400												1,400			
その他経費	2,400												2,400			
合計	32,900												32,900			

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

施設別按分割合算定表

(第10表の参考表)

事業名	地区名	施設区分		按分割合の内訳												按分 割合	備考	
				受益面積 (ha)			集水面積 (ha)											
		No	施設名	関連	当該	同左比	関連	当該	同左比	関連	当該	同左比	関連	当該	同左比			
集落基盤整備	鯖江第2	1-1	農業用水1・5(改修路線)	82.0	82.0	1.000											1.000	本地区施設
県営ほ場整備	日野川西部	1-2	農業用水1関連(日野川西部)(廃止)	67.5	67.5	1.000											1.000	
団体営圃場整備	上氏家	1-3	農業用水5関連(上氏家)(廃止)	14.5	14.5	1.000											1.000	
集落基盤整備	鯖江第2	2-1	農業用水2・3・4(改修路線)	24.0	24.0	1.000											1.000	本地区施設
県営ほ場整備	日野川西部	2-2	農業用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)	19.5	19.5	1.000											1.000	
団体営圃場整備	上氏家	3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)	14.5	14.5	1.000											1.000	
県営ほ場整備	日野川西部	3-2	農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	355.0	91.5	0.258											0.258	
県営ほ場整備	日野川西部	3-3	農業用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	355.0	91.5	0.258											0.258	
集落基盤整備	鯖江第2	4-1	農業用水7・8(改修路線)	2.8	2.8	1.000											1.000	本地区施設
団体営圃場整備	新横江	4-2	農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	2.8	2.8	1.000											1.000	
集落基盤整備	鯖江第2	6-1	農業用水10・11・12(改修路線)	49.3	49.3	1.000											1.000	本地区施設
県営ほ場整備	鯖江東部	6-2	農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)	49.3	49.3	1.000											1.000	
県営ほ場整備	鯖江東部	6-3	農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	196.6	49.3	0.251											0.251	
県営農業用河川応急	中野	6-4	農業用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	196.6	49.3	0.251											0.251	
県営ほ場整備	鯖江東部	6-5	農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	26.0	13.8	0.531											0.531	
集落基盤整備	鯖江第2	8-1	農業用排水1・3(改修路線)	31.1	31.1	1.000											1.000	本地区施設
県営ほ場整備	日野川西部	8-2	農業用排水1・3関連水路(廃止)	30.8	30.8	1.000											1.000	
県営ほ場整備	日野川西部	8-4	農業用排水1関連水路(既設)	8.8	8.8	1.000											1.000	
集落基盤整備	鯖江第2	9-1	農業用排水7~10関連水路(改修路線)	24.8	24.8	1.000											1.000	本地区施設
団体営圃場整備	新横江	9-2	農業用排水7~10関連水路(廃止)	24.8	24.8	1.000											1.000	
団体営圃場整備	新横江	9-3	農業用排水7~10関連水路(既設)	27.1	27.1	1.000											1.000	
集落基盤整備	鯖江第2	10-1	農業用排水12関連水路(改修路線)	16.2	16.2	1.000											1.000	本地区施設
県営ほ場整備	鯖江東部	10-2	農業用排水12関連水路(廃止)	16.2	16.2	1.000											1.000	
集落基盤整備	鯖江第2	11-1	農業用水16・17・18(改修路線)	3.1	3.1	1.000											1.000	本地区施設
県営ほ場整備	鯖江東部	11-2	農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)	3.1	3.1	1.000											1.000	
集落基盤整備	鯖江第2	12-1	農業用排水14関連水路(改修路線)	6.1	6.1	1.000											1.000	本地区施設
県営ほ場整備	鯖江東部	12-2	農業用排水14関連水路(廃止)	6.1	6.1	1.000											1.000	

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																				
	S. 35	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45	...	S. 47	S. 48	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55
農業用用水1・5(改修路線)	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計																				
農業用用水1関連(日野川西部)(廃止)	施設建設									600	2,500										
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計										600	2,500									
農業用用水5関連(上氏家)(廃止)	施設建設						200	500													
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計						200	500													
農業用用水2・3・4(改修路線)	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計																				
農業用用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)	施設建設											15,500									
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計											15,500									
農業用用水5関連水路(上氏家)(既設)	施設建設						3,900	11,800													
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計						3,900	11,800													
合計						4,100	12,300			600	18,000										

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																					
	S. 35	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45	...	S. 47	S. 48	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	
農業用用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	施設建設					3,665	6,966	7,352	7,766	8,281	4,514											
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計						3,665	6,966	7,352	7,766	8,281	4,514										
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設						490	5,211	2,373													
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計						490	5,211	2,373													
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設						490	5,211	2,373													
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計						490	5,211	2,373													
農業用用水7・8(改修路線)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	施設建設													600	2,100							
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計													600	2,100							
農業用用水10・11・12(改修路線)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
合計						7,765	20,246	17,774	12,512	8,881	22,514		600	2,100								

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																						
	S. 35	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45	...	S. 47	S. 48	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55		
農業用用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設													400									
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計														400								
農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設													502					3,164	6,702	7,304	8,058	
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計														502				3,164	6,702	7,304	8,058	
農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設													212									
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計														212								
農業用排水1・3(改修路線)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用排水1・3関連水路(廃止)	施設建設					200	200	400	600	600	200	300											
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計					200	200	400	600	600	200	300											
合計					200	7,965	20,646	18,374	13,112	9,081	22,814			1,714	2,100				3,164	6,702	7,304	8,058	

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目		年度別費用(千円)																					
		S. 35	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45	...	S. 47	S. 48	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	
農業用排水1関連水路(既設)	施設建設						200	500	800	600	300	300											
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計						200	500	800	600	300	300											
農業用排水7~10関連水路 (改修路線)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用排水7~10関連水路 (廃止)	施設建設													5,400	11,800								
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計													5,400	11,800								
農業用排水7~10関連水路 (既設)	施設建設													6,800	15,600								
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計													6,800	15,600								
農業用排水12関連水路(改修 線)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用排水12関連水路(廃 止)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
合計						200	8,165	21,146	19,174	13,712	9,381	23,114		13,914	29,500				3,164	6,702	7,304	8,058	

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																				
	S. 35	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45	...	S. 47	S. 48	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55
農業用水16・17・18(改修線)	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計																				
農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設													100							
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計														100						
農業用排水14関連水路(改修線)	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計																				
農業用排水14関連水路(廃止)	施設建設													32,900							
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計														32,900						
合計	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
	計					200	8,165	21,146	19,174	13,712	9,381	23,114		46,914	29,500				3,164	6,702	7,304

イ. 評価期間内における再整備
計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																					
	S. 35	…	…	…	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45	…	S. 47	S. 48	…	…	…	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
合計					200	8,165	21,146	19,174	13,712	9,381	23,114		46,914	29,500				3,164	6,702	7,304	8,058	

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																					
	S. 56	S. 57	S. 58	...	S. 61	H. 2	H. 8	...	H. 12	...	H. 14	H. 17	H. 18	
農業用用水1・5(改修路線)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水1関連(日野川西部)(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備								15,233													
	予防保全																					
	維持管理																					
	計								15,233													
農業用用水5関連(上氏家)(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備						4,401															4,401
	予防保全																					
	維持管理																					
	計						4,401															4,401
農業用用水2・3・4(改修路線)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備															75,067						
	予防保全																					
	維持管理																					
	計															75,067						
農業用用水5関連水路(上氏家)(既設)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備															98,525						
	予防保全																					
	維持管理																					
	計															98,525						
合計						4,401			15,233							173,592						4,401

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																					
	S. 56	S. 57	S. 58	...	S. 61	H. 2	H. 8	...	H. 12	...	H. 14	H. 17	H. 18	
農業用用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備													218,569								
	予防保全																					
	維持管理																					
	計													218,569								
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水7・8(改修路線)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水10・11・12(改修路線)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
合計					4,401			15,233					218,569		173,592						4,401	

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																					
	S. 56	S. 57	S. 58	...	S. 61	H. 2	H. 8	...	H. 12	...	H. 14	H. 17	H. 18	
農業用用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設		3,200	12,500																		
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計		3,200	12,500																			
農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設	4,167	4,142	4,142																		
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計	4,167	4,142	4,142																			
農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	施設建設																				5,473	28,815
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																				5,473	28,815	
農業用用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設		2,495	10,036																		
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計		2,495	10,036																			
農業用排水1・3(改修路線)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
農業用排水1・3関連水路(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
合計	4,167	9,837	26,678		4,401			15,233						218,569		173,592				5,473	33,216	

イ. 評価期間内における再整備
計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																							
	S. 56	S. 57	S. 58	...	S. 61	H. 2	H. 8	...	H. 12	...	H. 14	H. 17	H. 18			
農業用排水1関連水路(既設)	施設建設																							
	更新整備																							
	再整備																							
	予防保全																							
	維持管理																							
	計																							
農業用排水7～10関連水路 (改修路線)	施設建設																							
	更新整備																							
	再整備																							
	予防保全																							
	維持管理																							
	計																							
農業用排水7～10関連水路 (廃止)	施設建設																							
	更新整備																							
	再整備																							
	予防保全																							
	維持管理																							
	計																							
農業用排水7～10関連水路 (既設)	施設建設																							
	更新整備																							
	再整備																							
	予防保全																							
	維持管理																							
	計																							
農業用排水12関連水路(改修 路線)	施設建設																							
	更新整備																							
	再整備																							
	予防保全																							
	維持管理																							
	計																							
農業用排水12関連水路(廃 止)	施設建設																							
	更新整備																							
	再整備																	16,385						
	予防保全																							
	維持管理																							
	計																16,385							
合計		4,167	9,837	26,678		4,401			15,233								218,569		173,592		16,385		5,473	33,216

イ. 評価期間内における再整備
計画の整理

(第11表)

項目		年度別費用(千円)																					
		S. 56	S. 57	S. 58	…	S. 61	…	…	H. 2	…	…	…	…	H. 8	…	H. 12	…	H. 14	…	…	H. 17	H. 18	
農業用水16・17・18(改修線)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設		5,100	20,600																			
	更新整備																						
	再整備															46,230							
	予防保全																						
	維持管理																						
	計		5,100	20,600											46,230								
農業用排水14関連水路(改修線)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用排水14関連水路(廃止)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備															140,516							
	予防保全																						
	維持管理																						
	計														140,516								
	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
合計		4,167	14,937	47,278		4,401			15,233						218,569		360,338		16,385			5,473	33,216

イ. 評価期間内における再整備
計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																					
	S. 56	S. 57	S. 58	...	S. 61	H. 2	H. 8	...	H. 12	...	H. 14	H. 17	H. 18	
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
計																						
合計	4,167	14,937	47,278		4,401			15,233						218,569		360,338		16,385			5,473	33,216

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目		年度別費用(千円)																					
		H. 19	…	H. 22	…	H. 25	…	H. 30	R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6	…	R. 8	…	…	…	…	R. 25		
農業用用水1・5(改修路線)	施設建設																						
	更新整備								1,600	12,700													
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計								1,600	12,700													
農業用用水1関連(日野川西部)(廃止)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備			15,233																			
	予防保全																						
	維持管理																						
	計			15,233																			
農業用用水5関連(上氏家)(廃止)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用用水2・3・4(改修路線)	施設建設																						
	更新整備								40,500														
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計								40,500														
農業用用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用用水5関連水路(上氏家)(既設)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
合計				15,233					42,100	12,700													

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																						
	H. 19	...	H. 22	...	H. 25	...	H. 30	R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6	...	R. 8	R. 25		
農業用用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備															218,569							
	予防保全																						
	維持管理																						
	計															218,569							
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備									46,929													
	予防保全																						
	維持管理																						
	計									46,929													
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設							46,929															
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計							46,929															
農業用用水7・8(改修路線)	施設建設																						
	更新整備								8,000														
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計								8,000														
農業用用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	施設建設																						
	更新整備																						
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計																						
農業用用水10・11・12(改修路線)	施設建設																						
	更新整備								21,800	2,700	2,400												
	再整備																						
	予防保全																						
	維持管理																						
	計								21,800	2,700	2,400												
合計			15,233				46,929	71,900	62,329	2,400					218,569								

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																					
	H. 19	...	H. 22	...	H. 25	...	H. 30	R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6	...	R. 8	R. 25	
農業用用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	施設建設	953																				
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計	953																				
農業用用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備											23,238										
	予防保全																					
	維持管理																					
	計											23,238										
農業用排水1・3(改修路線)	施設建設																					
	更新整備							6,900				10,000										
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計							6,900				10,000										
農業用排水1・3関連水路(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
合計	953		15,233				46,929	78,800	62,329	2,400	33,238										218,569	

イ. 評価期間内における再整備
計画の整理

(第11表)

項目		年度別費用(千円)																				
		H. 19	…	H. 22	…	H. 25	…	H. 30	R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6	…	R. 8	…	…	…	…	R. 25	
農業用水16・17・18(改修線)	施設建設																					
	更新整備										1,400	21,200	7,900	5,100								
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計										1,400	21,200	7,900	5,100								
農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
農業用排水14関連水路(改修線)	施設建設																					
	更新整備										5,000	3,300	18,500	21,000								
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計										5,000	3,300	18,500	21,000								
農業用排水14関連水路(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					
合計		953		15,233		80,622		46,929	94,200	80,729	8,800	80,838	37,600	26,100		218,569						80,622

イ. 評価期間内における再整備
計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																				
	H. 19	…	H. 22	…	H. 25	…	H. 30	R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6	…	R. 8	…	…	…	…	…	R. 25
	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
計																					
	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
計																					
	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
計																					
	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
計																					
	施設建設																				
	更新整備																				
	再整備																				
	予防保全																				
	維持管理																				
計																					
合計	953		15,233		80,622		46,929	94,200	80,729	8,800	80,838	37,600	26,100		218,569						80,622

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																		計	
	...	R. 27	...	R. 32	...	R. 34	R. 35	...	R. 37	R. 38	R. 47			
農業用用水1・5(改修路線)	施設建設																			14,300
	更新整備																			35,656
	再整備	17,828																17,828		49,956
	予防保全																			3,100
	維持管理																			30,466
	計	17,828																17,828		99,566
農業用用水1関連(日野川西部)(廃止)	施設建設																			700
	更新整備																			8,802
	再整備																			9,502
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			18,004
農業用用水5関連(上氏家)(廃止)	施設建設																			40,500
	更新整備																			50,058
	再整備								50,058											50,058
	予防保全																			
	維持管理																			
	計								50,058											100,558
農業用用水2・3・4(改修路線)	施設建設																			15,500
	更新整備																			75,067
	再整備																			90,567
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			165,134
農業用用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)	施設建設																			15,700
	更新整備																			98,525
	再整備																			114,225
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			214,225
農業用用水5関連水路(上氏家)(既設)	施設建設																			17,828
	更新整備																			
	再整備																			
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			17,828
合計		17,828							50,058									17,828		388,374

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																			計
	…	R. 27	…	R. 32	…	R. 34	R. 35	…	R. 37	R. 38	…	…	…	…	…	…	…	R. 47		
農業用用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	施設建設																			38,544
	更新整備																			
	再整備									218,569										655,707
	予防保全																			
	維持管理																			
	計									218,569										694,251
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設																			8,074
	更新整備																			
	再整備																			46,929
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			55,003
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	施設建設																			8,074
	更新整備																			
	再整備																			46,929
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			55,003
農業用用水7・8(改修路線)	施設建設																			8,000
	更新整備																			
	再整備								9,888											9,888
	予防保全																			
	維持管理																			
	計								9,888											17,888
農業用用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	施設建設																			2,700
	更新整備																			
	再整備																			
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			2,700
農業用用水10・11・12(改修路線)	施設建設																			26,900
	更新整備																			
	再整備								33,089											33,089
	予防保全																			
	維持管理																			
	計								33,089											59,989
合計		17,828						93,035	218,569									17,828		1,273,208

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																			計
	…	R. 27	…	R. 32	…	R. 34	R. 35	…	R. 37	R. 38	…	…	…	…	…	…	…	R. 47		
農業用用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設																			16,100
	更新整備																			
	再整備																			
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			16,100
農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設																			38,181
	更新整備																			
	再整備				77,239															77,239
	予防保全																			
	維持管理																			
	計				77,239															115,420
農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	施設建設																			35,241
	更新整備																			
	再整備																			
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			35,241
農業用用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	施設建設																			12,743
	更新整備																			
	再整備						23,238													46,476
	予防保全																			
	維持管理																			
	計						23,238													59,219
農業用排水1・3(改修路線)	施設建設																			16,900
	更新整備																			
	再整備								18,958											18,958
	予防保全																			
	維持管理																			
	計								18,958											35,858
農業用排水1・3関連水路(廃止)	施設建設																			2,500
	更新整備																			
	再整備																			
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			2,500
合計		17,828		77,239		23,238			111,993	218,569								17,828	1,537,546	

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																			計
	…	R. 27	…	R. 32	…	R. 34	R. 35	…	R. 37	R. 38	…	…	…	…	…	…	…	R. 47		
農業用排水1関連水路(既設)	施設建設																			2,700
	更新整備																			
	再整備																			30,936
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			33,636
農業用排水7～10関連水路 (改修路線)	施設建設																			51,500
	更新整備																			
	再整備								57,040											57,040
	予防保全																			
	維持管理																			
	計								57,040											108,540
農業用排水7～10関連水路 (廃止)	施設建設																			17,200
	更新整備																			
	再整備																			130,308
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			147,508
農業用排水7～10関連水路 (既設)	施設建設																			22,400
	更新整備																			
	再整備							84,688												84,688
	予防保全																			
	維持管理																			
	計							84,688												107,088
農業用排水12関連水路(改修 線)	施設建設																			16,600
	更新整備																			
	再整備								20,453											20,453
	予防保全																			
	維持管理																			
	計								20,453											37,053
農業用排水12関連水路(廃 止)	施設建設																			16,385
	更新整備																			
	再整備																			
	予防保全																			
	維持管理																			
	計																			16,385
合計		17,828		77,239		23,238	84,688		189,486	218,569								17,828	1,987,756	

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																			計		
	...	R. 27	...	R. 32	...	R. 34	R. 35	...	R. 37	R. 38	R. 47				
農業用用水16・17・18(改修線)	施設建設																					
	更新整備																					35,600
	再整備								36,872													36,872
	予防保全																					
	維持管理																					
	計								36,872													72,472
農業用用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					46,230
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					72,030
農業用排水14関連水路(改修線)	施設建設																					
	更新整備																					47,800
	再整備								49,055													49,055
	予防保全																					
	維持管理																					
	計								49,055													96,855
農業用排水14関連水路(廃止)	施設建設																					
	更新整備																					32,900
	再整備																					140,516
	予防保全																					
	維持管理																					
	計																					173,416
合計	施設建設																					
	更新整備																					
	再整備																					
	予防保全																					
	維持管理																					
	計		17,828		77,239		23,238	84,688		275,413	218,569									17,828		2,402,529

イ. 評価期間内における再整備

計画の整理

(第11表)

項目	年度別費用(千円)																		計
	...	R. 27	...	R. 32	...	R. 34	R. 35	...	R. 37	R. 38	R. 47		
	施設建設																		
	更新整備																		
	再整備																		
	予防保全																		
	維持管理																		
	計																		
	施設建設																		
	更新整備																		
	再整備																		
	予防保全																		
	維持管理																		
	計																		
	施設建設																		
	更新整備																		
	再整備																		
	予防保全																		
	維持管理																		
	計																		
	施設建設																		
	更新整備																		
	再整備																		
	予防保全																		
	維持管理																		
	計																		
	施設建設																		
	更新整備																		
	再整備																		
	予防保全																		
	維持管理																		
	計																		
合計		17,828		77,239		23,238	84,688		275,413	218,569								17,828	2,402,529

工. 費用算定項目別事業費の整理

①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費(千円)													計			
		S.35	...	S.39	S.40	S.41	S.42	S.43	S.44	S.45	...	S.47	S.48	S.49		...	S.52	S.53
		9,140		6,822	6,510	6,198	5,885	5,573	5,208	4,843		4,271	3,567	2,760		2,349	2,253	2,066
1-2 農業用水1関連(日野川西部) (廃 止)	工事費 a								600	2,500								3,100
	補償								3,125	12,108								15,233
	用地費																	
	その他																	
	仮設費等																	
	計								600	2,500								3,100
									3,125	12,108								15,233
1-3 農業用水5関連(上氏家) (廃 止)	工事費 a				200	500												700
	補償				1,302	3,099												4,401
	用地費																	
	その他																	
	仮設費等																	
	計				200	500												700
					1,302	3,099												4,401
2-2 農業用水2・3・4関連水路(日野川西部) (廃 止)	工事費 a									15,500								15,500
	補償									75,067								75,067
	用地費																	
	その他																	
	仮設費等																	
	計									15,500								15,500
										75,067								75,067
3-1 農業用水5関連水路(上氏家) (既 設)	工事費 a			3,900	11,800													15,700
	補償			25,389	73,136													98,525
	用地費																	
	その他																	
	仮設費等																	
	計			3,900	11,800													15,700
				25,389	73,136													98,525
3-2 農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部) (既 設)	工事費 a			3,665	6,966	7,352	7,766	8,281	4,514									38,544
	補償			23,859	43,175	43,267	43,280	43,127	21,861									218,569
	用地費																	
	その他																	
	仮設費等																	
	計			3,665	6,966	7,352	7,766	8,281	4,514									38,544
				23,859	43,175	43,267	43,280	43,127	21,861									218,569
3-3 農業用水3関連頭首工(日野川西部) (既 設)	工事費 a				490	5,211	2,373											8,074
	補償				3,037	30,667	13,226											46,929
	用地費																	
	その他																	
	仮設費等																	
	計				490	5,211	2,373											8,074
					3,037	30,667	13,226											46,929
合 計				7,765	19,756	12,563	10,139	8,881	22,514									81,618
				50,550	22,447	73,934	56,505	46,252	109,036									458,724

工. 費用算定項目別事業費の整理

①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目	年度別事業費(千円)													計				
	S.35	...	S.39	S.40	S.41	S.42	S.43	S.44	S.45	...	S.47	S.48	S.49		...	S.52	S.53	S.54
	9,140		6,822	6,510	6,198	5,885	5,573	5,208	4,843		4,271	3,567	2,760		2,349	2,253	2,066	
4-2 農業用水7・8関連水路(新橋工) (廃 止)	工事費 a										600	2,100						2,700
	補償										2,563	7,491						10,054
	工事費																	
	用地費																	
	その他																	
	補償費																	
	仮設費等																	
計											600	2,100						2,700
6-2 農業用水10・11・12関連水路(錦江東部) (廃 止)	工事費 a										400							400
	補償										1,708							1,708
	工事費																	
	用地費																	
	その他																	
	補償費																	
	仮設費等																	
計											400							400
6-3 農業用水10関連水路(錦江東部) (既 設)	工事費 a										502				3,164	6,702	7,304	17,672
	補償										2,144				7,432	15,100	15,090	39,766
	工事費																	
	用地費																	
	その他																	
	補償費																	
	仮設費等																	
計											502			3,164	6,702	7,304	17,672	
6-4 農業用水10関連頭首工(錦江東部) (既 設)	工事費 a																	
	補償																	
	工事費																	
	用地費																	
	その他																	
	補償費																	
	仮設費等																	
計																		
合 計				7,765	19,756	12,563	10,139	8,891	22,514		1,502	2,100			3,164	6,702	7,304	102,390
				50,550	122,447	73,334	56,305	46,292	109,036		6,415	7,491			7,432	15,100	15,090	510,252

工. 費用算定項目別事業費の整理

①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費(千円)														計				
		S.35	...	S.39	S.40	S.41	S.42	S.43	S.44	S.45	...	S.47	S.48	S.49	...		S.52	S.53	S.54	
		9,140		6,822	6,510	6,198	5,885	5,573	5,208	4,843		4,271	3,567	2,760			2,349	2,253	2,066	
6-5 農業用水11・12関連水路(晴江東部) (既 設)	工事費 a																	212	212	
	補償工事費																	905	905	
	用地費																			
	その他補償費																			
	仮設費等																			
	計																	212	905	212
8-2 農業用排水1・3関連水路 (廃 止)	工事費 a			200	200	400	600	600	200	300									2,500	
	補償工事費			1,364	1,302	2,479	3,531	3,344	1,042	1,453									14,515	
	用地費																			
	その他補償費																			
	仮設費等																			
	計			200	200	400	600	600	200	300									2,500	
				1,364	1,302	2,479	3,531	3,344	1,042	1,453									14,515	
8-4 農業用排水1関連水路 (既 設)	工事費 a					500	800	600	300	300									2,700	
	補償工事費					1,302	3,099	4,708	3,344	1,562	1,453								15,468	
	用地費																			
	その他補償費																			
	仮設費等																			
	計				200	500	800	600	300	300									2,700	
					1,302	3,099	4,708	3,344	1,562	1,453									15,468	
9-2 農業用排水7~10関連水路 (廃 止)	工事費 a																	5,400	11,800	
	補償工事費																	23,063	42,091	
	用地費																			
	その他補償費																			
	仮設費等																			
	計																	5,400	11,800	
																		23,063	42,091	
合 計			200	8,165	20,656	13,963	11,239	9,391	23,114								3,164	6,702	7,304	
			1,364	55,154	128,929	82,175	63,193	48,695	117,945								7,432	15,100	15,090	

工. 費用算定項目別事業費の整理

①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費(千円)													計				
		S.35	...	S.39	S.40	S.41	S.42	S.43	S.44	S.45	...	S.47	S.48	S.49		...	S.52	S.53	S.54
		9,140		6,822	6,510	6,198	5,885	5,573	5,208	4,843		4,271	3,567	2,760		2,349	2,253	2,066	
9-3 農業用排水7~10関連水路 (既設)	工事費 a											6,800	15,600					22,400	
	補償工事費											29,043	55,645					84,688	
	用地費																		
	その他補償費																		
	仮設費等																		
	計												6,800	15,600					22,400
													29,043	55,645					84,688
10-2 農業用排水12関連水路 (廃止)	工事費 a																		
	補償工事費																		
	用地費																		
	その他補償費																		
	仮設費等																		
	計																		
11-2 農業用排水16・17・18関連水路(竣工前) (廃止)	工事費 a												100					100	
	補償工事費												427					427	
	用地費																		
	その他補償費																		
	仮設費等																		
	計													100				100	
														427				427	
12-2 農業用排水14関連水路 (廃止)	工事費 a												32,900					32,900	
	補償工事費												140,516					140,516	
	用地費																		
	その他補償費																		
	仮設費等																		
	計													32,900				32,900	
														140,516				140,516	
合 計			200	8,165	20,656	13,963	11,239	9,391	23,114			46,914	29,500			3,164	6,702	7,304	180,402
			1,364	55,154	128,925	82,775	63,193	48,695	117,945			200,369	105,227			7,432	15,100	15,090	831,925

工. 費用算定項目別事業費の整理
①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費(千円)										計	
		S.55	S.56	S.57	S.58	...	H.17	H.18	H.19				
		1.870	1.830	1.787	1.781		1.444	1.419	1.408				
1-2 農業用水1関連(日野川西部) (廃 止)	工事費 a												3,100
	補償												15,233
	工事費												
	用地費												
	その他												
	補償費												
	仮設費等												
計												3,100	
1-3 農業用水5関連(上氏家) (廃 止)	工事費 a												700
	補償												4,401
	工事費												
	用地費												
	その他												
	補償費												
	仮設費等												
計												700	
2-2 農業用水2・3・4関連水路(日野川西部) (廃 止)	工事費 a												15,500
	補償												75,067
	工事費												
	用地費												
	その他												
	補償費												
	仮設費等												
計												15,500	
3-1 農業用水5関連水路(上氏家) (既 設)	工事費 a												15,700
	補償												98,525
	工事費												
	用地費												
	その他												
	補償費												
	仮設費等												
計												15,700	
3-2 農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部) (既 設)	工事費 a												38,544
	補償												218,569
	工事費												
	用地費												
	その他												
	補償費												
	仮設費等												
計												38,544	
3-3 農業用水3関連頭首工(日野川西部) (既 設)	工事費 a												8,074
	補償												46,929
	工事費												
	用地費												
	その他												
	補償費												
	仮設費等												
計												8,074	
合 計													81,618
													458,724

工. 費用算定項目別事業費の整理
①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費(千円)											計					
		S.55	S.56	S.57	S.58	...	H.17	H.18	H.19									
		1,870	1,830	1,787	1,781		1,444	1,419	1,408									
4-2 農業用水7・8関連水路(新橋工) (廃 止)	工事費 a															2,700		
	補償工事費																10,054	
	用地費																	
	その他補償費																	
	仮設費等																	
	計																2,700	
																	10,054	
6-2 農業用水10・11・12関連水路(錦江東部) (廃 止)	工事費 a			3,200	12,500												16,100	
	補償工事費			5,718	22,263												29,689	
	用地費																	
	その他補償費																	
	仮設費等																	
	計			3,200	12,500													16,100
				5,718	22,263													29,689
6-3 農業用水10関連水路(錦江東部) (既 設)	工事費 a	8,058	4,167	4,142	4,142												38,181	
	補償工事費	15,068	7,626	7,402	7,377												77,239	
	用地費																	
	その他補償費																	
	仮設費等																	
	計	8,058	4,167	4,142	4,142													38,181
		15,068	7,626	7,402	7,377													77,239
6-4 農業用水10関連頭首工(錦江東部) (既 設)	工事費 a						1,030	28,815	953								30,798	
	補償工事費						1,497	40,888	1,342								43,717	
	用地費																	
	その他補償費																	
	仮設費等						4,443	6,416										4,443
	計						4,443	6,416										4,443
							5,473	28,815	953									35,241
合 計	8,058	4,167	7,342	16,642		5,473	28,815	953									173,840	
	15,068	7,626	13,120	29,640		7,903	40,888	1,342									625,636	

工. 費用算定項目別事業費の整理

①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費(千円)												計
		S.55	S.56	S.57	S.58	...	H.17	H.18	H.19					
		1.870	1.830	1.787	1.781		1.444	1.419	1.408					
6-5 農業用水11・12開連水路(晴江東部) (既 設)	工事費 a			2,495	10,036									12,743
	補償			4,459	17,874									23,238
	工事費													
	用地費													
	その他													
	補償費													
	仮設費等													
	計			2,495	10,036									12,743
8-2 農業用排水1・3開連水路 (廃 止)	工事費 a													2,500
	補償													14,515
	工事費													
	用地費													
	その他													
	補償費													
	仮設費等													
	計													2,500
8-4 農業用排水1開連水路 (既 設)	工事費 a													2,700
	補償													15,468
	工事費													
	用地費													
	その他													
	補償費													
	仮設費等													
	計													2,700
9-2 農業用排水7~10開連水路 (廃 止)	工事費 a													17,200
	補償													65,154
	工事費													
	用地費													
	その他													
	補償費													
	仮設費等													
	計													17,200
合 計	9,058	4,167	9,937	26,678		5,473	28,815	953					208,983	
	19,069	7,626	17,579	47,514		7,903	40,988	1,343					744,214	

工. 費用算定項目別事業費の整理
①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費(千円)											計
		S. 55	S. 56	S. 57	S. 58	...	H. 17	H. 18	H. 19				
		1. 870	1. 830	1. 787	1. 781		1. 444	1. 419	1. 408				
9-3 農業用排水7~10関連水路 (既 設)	工事費 a												22,400
	補償工事費												84,688
	用地費												
	その他補償費												
	仮設費等												
	計												22,400
													84,688
10-2 農業用排水12関連水路 (廃 止)	工事費 a				9,200							9,200	
	補償工事費				16,385							16,385	
	用地費												
	その他補償費												
	仮設費等												
	計				9,200							9,200	
					16,385							16,385	
11-2 農業用排水16・17・18関連水路(排水用) (廃 止)	工事費 a			5,100	20,600							25,800	
	補償工事費			9,114	36,689							46,233	
	用地費												
	その他補償費												
	仮設費等												
	計			5,100	20,600							25,800	
				9,114	36,689							46,233	
12-2 農業用排水14関連水路 (廃 止)	工事費 a											32,900	
	補償工事費											140,516	
	用地費												
	その他補償費												
	仮設費等												
	計											32,900	
												140,516	
合 計	9,058	4,167	14,937	56,478		5,473	28,815	953				299,253	
	19,069	7,626	26,693	100,988		7,903	40,988	1,343				1,032,053	

②更新整備費

事業名	集落基盤整備		地区名 鯖江第2				施設名	農業用排水7~10間連水路(改修路線)														(第13-2表の作業表)					
工事費の割合(%)																											
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7																				計
工事費	7,300	4,300		20,900	10,700																						43,200
仮設費等				0																							
用地費				0																							
補償費				0																							
測定費	5,900																										5,900
その他	700	200		1,000	500																						2,400
計	13,900	4,500		21,900	11,200																						51,500
工+測+他(工事費a)	13,900	4,500		21,900	11,200																						51,500

事業名	集落基盤整備		地区名 鯖江第2				施設名	農業用排水12間連水路(改修路線)														(第13-2表の作業表)						
工事費の割合(%)																												
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7																					計
工事費	0	13,200		1,100																							14,300	
仮設費等				0																								
用地費				0	0																							
補償費				0	0																							
測定費	1,400																										1,400	
その他	100	700		100																							900	
計	1,500	13,900		1,200																							16,600	
工+測+他(工事費a)	1,500	13,900		1,200																							16,600	

事業名	集落基盤整備		地区名 鯖江第2				施設名	農業用排水16・17・18(改修路線)														(第13-2表の作業表)						
工事費の割合(%)																												
区分	R.1	R.2	R.3	R.4	R.5	R.6	R.7																					計
工事費	0	0	0	16,400	7,500	4,900																					28,800	
仮設費等	0	0	0	0	0	0																						
用地費	0	0	0	0	0	0																						
補償費	0	0	0	0	0	0																						
測定費	0	0	1,300	3,800	0	0																					5,100	
その他			100	1,000	400	200																					1,700	
計			1,400	21,200	7,900	5,100																					35,600	
工+測+他(工事費a)			1,400	21,200	7,900	5,100																					35,600	

工. 費用算定項目別事業費の整理

②更新整備費の整理

(第13-2-1表)

項目	区 分	ID	年度別事業費(千円)											計	
			R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6							
			1. 236	1. 248	1. 156	1. 043	1. 018	1. 000							
1-1 農業用用水1・5 (改修路線)	工事費 a	決算額	a	1,600	12,700										14,300
	補償	決算額		1,978	15,850										17,828
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	1-1-1用											
	その他補償	決算額	補	1-1-1補											
	仮設費等	決算額	仮	1-1-1仮											
	計	決算額	計決		1,600	12,700									14,300
	決算額	計換		1,978	15,850									17,828	
2-1 農業用用水2・3・4 (改修路線)	工事費 a	決算額	a	40,500										40,500	
	補償	決算額		50,058										50,058	
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	2-2-1用											
	その他補償	決算額	補	2-2-1補											
	仮設費等	決算額	仮	2-2-1仮											
	計	決算額	計決		40,500										40,500
	決算額	計換		50,058										50,058	
4-1 農業用用水7・8 (改修路線)	工事費 a	決算額	a	8,000										8,000	
	補償	決算額		9,888										9,888	
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	4-4-1用											
	その他補償	決算額	補	4-4-1補											
	仮設費等	決算額	仮	4-4-1仮											
	計	決算額	計決		8,000										8,000
	決算額	計換		9,888										9,888	
6-1 農業用用水10・11・12 (改修路線)	工事費 a	決算額	a	21,800	2,700	2,400								26,900	
	補償	決算額		26,945	3,370	2,774								33,089	
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	6-6-1用											
	その他補償	決算額	補	6-6-1補											
	仮設費等	決算額	仮	6-6-1仮											
	計	決算額	計決		21,800	2,700	2,400								26,900
	決算額	計換		26,945	3,370	2,774								33,089	
合計	決算額			71,900	15,400	2,400								89,700	
	決算額			88,869	19,220	2,774								110,863	

工. 費用算定項目別事業費の整理

②更新整備費の整理

(第13-2-1表)

項目	区 分	ID	年度別事業費(千円)												計
			R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6							
			1. 236	1. 248	1. 156	1. 043	1. 018	1. 000							
8-1 農業用排水1・3 (改修路線)	工事費 a	決算額		6,900			10,000								16,900
	補償	決算額		8,528			10,430								18,958
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	8-8-1用											
	その他補償	決算額	補	8-8-1補											
	仮設費等	決算額	仮	8-8-1仮											
	計	決算額	計決		6,900			10,000							16,900
9-1 農業用排水7~10関連水路 (改修路線)	工事費 a	決算額	a	13,900	4,500		21,900	11,200							51,500
	補償	決算額		17,180	5,616		22,842	11,402							57,040
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	9-9-1用											
	その他補償	決算額	補	9-9-1補											
	仮設費等	決算額	仮	9-9-1仮											
	計	決算額	計決		13,900	4,500		21,900	11,200						51,500
10-1 農業用排水12関連水路 (改修路線)	工事費 a	決算額	a	1,500	13,900		1,200								16,600
	補償	決算額		1,854	17,347		1,252								20,453
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	10-10-1用											
	その他補償	決算額	補	10-10-1補											
	仮設費等	決算額	仮	10-10-1仮											
	計	決算額	計決		1,500	13,900		1,200							16,600
11-1 農業用用水16・17・18 (改修路線)	工事費 a	決算額	a			1,400	21,200	7,900	5,100						35,600
	補償	決算額				1,618	22,112	8,042	5,100						36,872
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	11-11-1用											
	その他補償	決算額	補	11-11-1補											
	仮設費等	決算額	仮	11-11-1仮											
	計	決算額	計決				1,400	21,200	7,900	5,100					35,600
合計	決算額	計換		94,200	33,800	3,800	54,300	19,100	5,100					210,300	
				116,431	42,183	4,392	56,636	19,444	5,100					244,186	

工. 費用算定項目別事業費の整理

②更新整備費の整理

(第13-2-1表)

項目	区 分	ID	年度別事業費(千円)												計
			R. 1	R. 2	R. 3	R. 4	R. 5	R. 6							
			1. 236	1. 248	1. 156	1. 043	1. 018	1. 000							
12-1 農業用排水14関連水路 (改修路線)	工事費 a	決算額			5,000	3,300	18,500	21,000							47,800
	補償	決算額			5,780	3,442	18,833	21,000							49,055
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用	12-12-1用											
	その他	決算額	補	12-12-1補											
	償費	決算額	仮	12-12-1仮											
	仮設費等	決算額													
計	決算額	計決			5,000	3,300	18,500	21,000						47,800	
	決算額	計換			5,780	3,442	18,833	21,000						49,055	
	工事費 a	決算額	a												
	補償	決算額													
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用												
	その他	決算額	補												
	償費	決算額	仮												
	仮設費等	決算額													
計	決算額	計決													
	決算額	計換													
合計	工事費 a	決算額	a												
	補償	決算額													
	工事費	決算額													
	用地費	決算額	用												
	その他	決算額	補												
	償費	決算額	仮												
	仮設費等	決算額													
計	決算額	計決													
	決算額	計換													
	決算額				94,200	33,800	8,800	57,600	37,600	26,100					258,100
	決算額				116,431	42,183	10,172	60,078	38,277	26,100					293,241

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

項 目		年度別事業費(千円)																							
		R.1	R.2	R.8	
農業用水1・5(改修路線)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用水2・3・4(改修路線)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用水5関連水路(上氏家)(既設)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	工事費 a								218,569																
	補償費																								
	仮設費等																								
	計								218,569																
農業用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	工事費 a		46,929																						
	補償費																								
	仮設費等																								
	計		46,929																						
農業用水7・8(改修路線)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用水10・11・12(改修路線)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

項 目		年度別事業費(千円)																							
		R.1	R.2	R.8		
農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	工事費 a				23,238																				
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用排水1・3(改修路線)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用排水1関連水路(既設)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用排水7~10関連水路(改修路線)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								
農業用排水7~10関連水路(既設)	工事費 a																								
	補償費																								
	仮設費等																								
	計																								

工. 費用算定項目別事業費の整理
 ②再整備費の整理

項 目	年度別事業費(千円)																							
	R.1	R.2	R.8	
農業用排水12関連水路(改修線)	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
農業用用水16・17・18(改修線)	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
農業用排水14関連水路(改修線)	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
合 計		46,929							218,569															

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

項 目	年 度 別 事 業 費 (千円)																							
	R. 27	R. 32	R. 37	R. 38	
農業用用水1・5(改修路線)	工事費 a				17,828																			
	補償費																							
	仮設費等																							
	計				17,828																			
農業用用水2・3・4(改修路線)	工事費 a														50,058									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計														50,058									
農業用用水5関連水路(上氏家)(既設)	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
農業用用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	工事費 a															218,569								
	補償費																							
	仮設費等																							
	計															218,569								
農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
農業用用水7・8(改修路線)	工事費 a														9,888									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計														9,888									
農業用用水10・11・12(改修路線)	工事費 a														33,089									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計														33,089									

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

項 目	年 度 別 事 業 費 (千円)																							
	R. 27	R. 32	R. 37	R. 38	
農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	工事費 a								77,239															
	補償費																							
	仮設費等																							
	計								77,239															
農業用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	工事費 a												23,238											
	補償費																							
	仮設費等																							
	計												23,238											
農業用排水1・3(改修路線)	工事費 a														18,958									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計														18,958									
農業用排水1関連水路(既設)	工事費 a		15,468																					
	補償費																							
	仮設費等																							
	計		15,468																					
農業用排水7~10関連水路(改修路線)	工事費 a														57,040									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計														57,040									
農業用排水7~10関連水路(既設)	工事費 a												84,688											
	補償費																							
	仮設費等																							
	計												84,688											

工. 費用算定項目別事業費の整理
 ②再整備費の整理

項 目	年 度 別 事 業 費 (千円)																							
	R. 27	R. 32	R. 37	R. 38	
農業用排水12関連水路(改修線)	工事費 a														20,453									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
農業用用水16・17・18(改修線)	工事費 a														36,872									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
農業用排水14関連水路(改修線)	工事費 a														49,055									
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
	工事費 a																							
	補償費																							
	仮設費等																							
	計																							
合 計				17,828					77,239					93,035	218,569									

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

(第13-2-2表)

項 目					計
		R. 47			
農業用用水1・5(改修路線)	工事費 a				17,828
	補償費				
	仮設費等				
	計				17,828
農業用用水2・3・4(改修路線)	工事費 a				50,058
	補償費				
	仮設費等				
	計				50,058
農業用用水5(上氏家) (既設)	工事費 a				
	補償費				
	仮設費等				
	計				
農業用用水1・2・3・4(日野川西部) (既設)	工事費 a				437,138
	補償費				
	仮設費等				
	計				437,138
農業用用水3(日野川西部) (既設)	工事費 a				46,929
	補償費				
	仮設費等				
	計				46,929
農業用用水7・8(改修路線)	工事費 a				9,888
	補償費				
	仮設費等				
	計				9,888
農業用用水10・11・12(改修路線)	工事費 a				33,089
	補償費				
	仮設費等				
	計				33,089

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

(第13-2-2表)

項 目				計
	R. 47			
農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	工事費 a			77.239
	補償費			
	仮設費等			
	計			77.239
農業用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	工事費 a			
	補償費			
	仮設費等			
	計			
農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	工事費 a			
	補償費			
	仮設費等			
	計			
農業用排水1・3(改修路線)	工事費 a			
	補償費			
	仮設費等			
	計			
農業用排水1関連水路(既設)	工事費 a			
	補償費			
	仮設費等			
	計			
農業用排水7~10関連水路(改修路線)	工事費 a			
	補償費			
	仮設費等			
	計			
農業用排水7~10関連水路(既設)	工事費 a			
	補償費			
	仮設費等			
	計			

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

(第13-2-2表)

項 目					計
		R. 47			
農業用排水12関連水路(改修路)	工事費 a				
	補償費				
	仮設費等				
	計				
農業用用水16・17・18(改修路)	工事費 a				
	補償費				
	仮設費等				
	計				
農業用排水14関連水路(改修路)	工事費 a				
	補償費				
	仮設費等				
	計				
	工事費 a				
	補償費				
	仮設費等				
	計				
	工事費 a				
	補償費				
	仮設費等				
	計				
	工事費 a				
	補償費				
	仮設費等				
	計				
合 計				672,169	

オ. 各事業費の現在
価値化

割引前 (第14表-1)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	一 定 期 間	団体営	県営	団体営	団体営	県営	団体営	県営	県営	団体営	団体営	計	備 考	
					1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2			
					農業用水1・5 (改修路線) 耐用年数 20	農業用水1関連(白野川西部) (廃止) 耐用年数 20	農業用水5関連(上氏家) (廃止) 耐用年数 20	農業用水2・3・4 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水2・3・4関連水路(白野川西部) (廃止) 耐用年数 30	農業用水5関連水路(上氏家) (既設) 耐用年数 30	農業用水2・3・4関連水路(白野川西部) (既設) 耐用年数 30	農業用水3関連路工(白野川西部) (既設) 耐用年数 50	農業用水7・8 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水7・8関連水路(新橋江) (廃止) 耐用年数 30			
1	S.35	0.0781	-65														
60	R.1	0.7903	-6														
61	R.2	0.8219	-5		1,978									9,888	61,924	当該着工	
62	R.3	0.8548	-4		15,850									46,929	62,779		
63	R.4	0.8890	-3														
64	R.5	0.9246	-2														
65	R.6	0.9615	-1														
66	R.7	1.0000	0	0													
67	R.8	1.0400	1	1													
68	R.9	1.0816	2	2													
69	R.10	1.1249	3	3													
70	R.11	1.1699	4	4													
71	R.12	1.2167	5	5													
72	R.13	1.2653	6	6													
73	R.14	1.3159	7	7													
74	R.15	1.3686	8	8													
75	R.16	1.4233	9	9													
76	R.17	1.4802	10	10													
77	R.18	1.5395	11	11													
78	R.19	1.6010	12	12													
79	R.20	1.6651	13	13													
80	R.21	1.7317	14	14													
81	R.22	1.8009	15	15													
82	R.23	1.8730	16	16													
83	R.24	1.9479	17	17													
84	R.25	2.0258	18	18													
85	R.26	2.1068	19	19													
86	R.27	2.1911	20	20		17,828											
87	R.28	2.2788	21	21											17,828	再整備	
88	R.29	2.3699	22	22													
89	R.30	2.4647	23	23													
90	R.31	2.5633	24	24													
91	R.32	2.6658	25	25													
92	R.33	2.7725	26	26													
93	R.34	2.8834	27	27													
94	R.35	2.9987	28	28													
95	R.36	3.1187	29	29													
96	R.37	3.2434	30	30													
97	R.38	3.3731	31	31													
98	R.39	3.5081	32	32													
99	R.40	3.6484	33	33													
100	R.41	3.7943	34	34													
101	R.42	3.9461	35	35													
102	R.43	4.1039	36	36													
103	R.44	4.2681	37	37													
104	R.45	4.4388	38	38													
105	R.46	4.6164	39	39													
106	R.47	4.8010	40	40		17,828											
当該事業費・関連事業費						17,828	0	0	50,058	0	0	0	0	9,888	0	77,774	
評価期間における再整備費						35,656	0	0	50,058	0	0	437,138	46,929	9,888	0	579,669	

オ. 各事業費の現在
価値化

割引前 (第14表-1)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	一 定 期 間	団体営	県営	県営	県営	県営	団体営	県営	県営	団体営	団体営	計	備 考
					6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	8-1	8-2	8-4	9-1	9-2		
					農業用水10・11・12 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水10・11・12 (廃止) 耐用年数 30	農業用水10開連水路(松江東部) (既設) 耐用年数 30	農業用水10開連管工(松江東部) (既設) 耐用年数 50	農業用水11・12開連水路(松江東部) (既設) 耐用年数 30	農業用水1・3 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水1・3開連水路 (廃止) 耐用年数 30	農業用水1開連水路 (既設) 耐用年数 30	農業用水7~10開連水路 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水7~10開連水路 (廃止) 耐用年数 30		
1	S.35	0.0781	-65													
60	R.1	0.7903	-6		26,945					8,528			17,180		114,577	当該着工
61	R.2	0.8219	-5		3,370								5,616		71,765	
62	R.3	0.8548	-4		2,774								2,774		56,510	
63	R.4	0.8890	-3					23,238		10,430			22,842		11,402	
64	R.5	0.9246	-2										11,402			
65	R.6	0.9615	-1													
66	R.7	1.0000	0	0												基準年 当該完了
67	R.8	1.0400	1	1											218,569	再整備
68	R.9	1.0816	2	2												
69	R.10	1.1249	3	3												
70	R.11	1.1699	4	4												
71	R.12	1.2167	5	5												再整備
72	R.13	1.2653	6	6												
73	R.14	1.3159	7	7												再整備
74	R.15	1.3686	8	8												
75	R.16	1.4233	9	9												
76	R.17	1.4802	10	10												
77	R.18	1.5395	11	11												
78	R.19	1.6010	12	12												
79	R.20	1.6651	13	13												
80	R.21	1.7317	14	14												
81	R.22	1.8009	15	15												
82	R.23	1.8730	16	16												
83	R.24	1.9479	17	17												
84	R.25	2.0258	18	18								15,468		65,154	80,622	再整備
85	R.26	2.1068	19	19												
86	R.27	2.1911	20	20												
87	R.28	2.2788	21	21											17,828	再整備
88	R.29	2.3699	22	22												
89	R.30	2.4647	23	23												
90	R.31	2.5633	24	24												
91	R.32	2.6658	25	25											77,239	再整備
92	R.33	2.7725	26	26												
93	R.34	2.8834	27	27											23,238	再整備
94	R.35	2.9987	28	28												
95	R.36	3.1187	29	29												
96	R.37	3.2434	30	30	33,089								57,040		169,033	再整備
97	R.38	3.3731	31	31											218,569	再整備
98	R.39	3.5081	32	32												
99	R.40	3.6484	33	33												
100	R.41	3.7943	34	34												
101	R.42	3.9461	35	35												再整備
102	R.43	4.1039	36	36												
103	R.44	4.2681	37	37												再整備
104	R.45	4.4388	38	38												
105	R.46	4.6164	39	39												
106	R.47	4.8010	40	40											17,828	再整備 工期+40年
当該事業費・関連事業費					33,089	0	0	0	0	18,958	0	0	57,040	0	186,861	
評価期間における再整備費					33,089	0	77,239	0	46,476	18,958	0	15,468	57,040	65,154	893,093	

オ. 各事業費の現在
価値化

割引前 (第14表-1)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	一 定 期 間	団体営	団体営	県営	団体営	県営	団体営	県営	計	備 考
					9-3	10-1	10-2	11-1	11-2	12-1	12-2		
					農業用排水7~10関連水路 (既設) 耐用年数 30	農業用排水12関連水路 (改修路線) 耐用年数 30	農業用排水12関連水路 (廃止) 耐用年数 30	農業用排水16・17・18 (改修路線) 耐用年数 30	農業用排水16・17・18 (廃止) 耐用年数 30	農業用排水14関連水路 (改修路線) 耐用年数 30	農業用排水14関連水路 (廃止) 耐用年数 30		
1	S.35	0.0781	-65										
60	R.1	0.7903	-6			1,854						116,431	当該着工
61	R.2	0.8219	-5			17,347						89,112	
62	R.3	0.8548	-4							1,618	5,780	10,172	
63	R.4	0.8890	-3			1,252				22,112	3,442	83,316	
64	R.5	0.9246	-2							8,042	18,833	38,277	
65	R.6	0.9615	-1							5,100	21,000	26,100	
66	R.7	1.0000	0	0									基準年 当該完了
67	R.8	1.0400	1	1								218,569	再整備
68	R.9	1.0816	2	2									
69	R.10	1.1249	3	3									
70	R.11	1.1699	4	4									
71	R.12	1.2167	5	5									再整備
72	R.13	1.2653	6	6									
73	R.14	1.3159	7	7									再整備
74	R.15	1.3686	8	8									
75	R.16	1.4233	9	9									
76	R.17	1.4802	10	10									
77	R.18	1.5395	11	11									
78	R.19	1.6010	12	12									
79	R.20	1.6651	13	13									
80	R.21	1.7317	14	14									
81	R.22	1.8009	15	15									
82	R.23	1.8730	16	16									
83	R.24	1.9479	17	17									
84	R.25	2.0258	18	18								80,622	再整備
85	R.26	2.1068	19	19									
86	R.27	2.1911	20	20								17,828	再整備
87	R.28	2.2788	21	21									
88	R.29	2.3699	22	22									
89	R.30	2.4647	23	23									
90	R.31	2.5633	24	24									
91	R.32	2.6658	25	25								77,239	再整備
92	R.33	2.7725	26	26									
93	R.34	2.8834	27	27								23,238	再整備
94	R.35	2.9987	28	28	84,688							84,688	
95	R.36	3.1187	29	29									
96	R.37	3.2434	30	30		20,453		36,872		49,055		275,413	再整備
97	R.38	3.3731	31	31								218,569	再整備
98	R.39	3.5081	32	32									
99	R.40	3.6484	33	33									
100	R.41	3.7943	34	34									
101	R.42	3.9461	35	35									再整備
102	R.43	4.1039	36	36									
103	R.44	4.2681	37	37									再整備
104	R.45	4.4388	38	38									
105	R.46	4.6164	39	39									
106	R.47	4.8010	40	40								17,828	再整備 工期+40年
当該事業費・関連事業費					0	20,453	0	36,872	0	49,055	0	293,241	
評価期間における再整備費					84,688	20,453	0	36,872	0	49,055	0	1,084,161	

オ. 各事業費の現在
価値化

割引後 (第14表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	一 定 期 間	割引後										計	備 考	
					団体営	県営	県営	県営	県営	団体営	県営	県営	団体営	団体営			
					6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	8-1	8-2	8-4	9-1	9-2			
					農業用水10・11・12 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水10・11・12 (廃止) 耐用年数 30	農業用水10 (既設) 耐用年数 30	農業用水10 (既設) 耐用年数 50	農業用水11・12 (既設) 耐用年数 30	農業用水1・3 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水1・3 (廃止) 耐用年数 30	農業用水1 (既設) 耐用年数 30	農業用水7~10 (改修路線) 耐用年数 30	農業用水7~10 (廃止) 耐用年数 30			
1	S.35	0.0781	-65														
60	R.1	0.7903	-6														
61	R.2	0.8219	-5														
62	R.3	0.8548	-4														
63	R.4	0.8890	-3														
64	R.5	0.9246	-2														
65	R.6	0.9615	-1														
66	R.7	1.0000	0	0													
67	R.8	1.0400	1	1													
68	R.9	1.0816	2	2													
69	R.10	1.1249	3	3													
70	R.11	1.1699	4	4													
71	R.12	1.2167	5	5													
72	R.13	1.2653	6	6													
73	R.14	1.3159	7	7													
74	R.15	1.3686	8	8													
75	R.16	1.4233	9	9													
76	R.17	1.4802	10	10													
77	R.18	1.5395	11	11													
78	R.19	1.6010	12	12													
79	R.20	1.6651	13	13													
80	R.21	1.7317	14	14													
81	R.22	1.8009	15	15													
82	R.23	1.8730	16	16													
83	R.24	1.9479	17	17													
84	R.25	2.0258	18	18													
85	R.26	2.1068	19	19													
86	R.27	2.1911	20	20													
87	R.28	2.2788	21	21													
88	R.29	2.3699	22	22													
89	R.30	2.4647	23	23													
90	R.31	2.5633	24	24													
91	R.32	2.6658	25	25													
92	R.33	2.7725	26	26													
93	R.34	2.8834	27	27													
94	R.35	2.9987	28	28													
95	R.36	3.1187	29	29													
96	R.37	3.2434	30	30													
97	R.38	3.3731	31	31													
98	R.39	3.5081	32	32													
99	R.40	3.6484	33	33													
100	R.41	3.7943	34	34													
101	R.42	3.9461	35	35													
102	R.43	4.1039	36	36													
103	R.44	4.2681	37	37													
104	R.45	4.4388	38	38													
105	R.46	4.6164	39	39													
106	R.47	4.8010	40	40													
当該事業費・関連事業費						41.440	0	0	0	0	22.523	0	0	66.598	0	228.202	
評価期間における再整備費						10.202	0	28.974	0	34.198	5.845	0	7.636	17.586	32.162	498.995	

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	団体営			県営			団体営			団体営			県営			団体営			計	備考
				1-1			1-2			1-3			2-1			2-2			3-1				
				農業用水1・5(改修路線)			農業用水1(関連(日野川西部)(廃止))			農業用水5(関連(上氏家)(廃止))			農業用水2・3・4(改修路線)			農業用水2・3・4(関連水路(日野川西部)(廃止))			農業用水5(関連水路(上氏家)(既設))				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				20			20			20			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
1	S.35	0.0781	-65																				
2	S.36	0.0813	-64																				
3	S.37	0.0845	-63																				
4	S.38	0.0879	-62																				
5	S.39	0.0914	-61																				
6	S.40	0.0951	-60																				
7	S.41	0.0989	-59						4,401	4,401								98,525	98,525			関連着工	
8	S.42	0.1028	-58						4,181	4,181								95,241	95,241				
9	S.43	0.1069	-57						3,961	3,961								91,957	91,957				
10	S.44	0.1112	-56						3,741	3,741								88,672	88,672				
11	S.45	0.1157	-55				15,233	15,233		3,521	3,521				75,067	75,067		85,388	85,388			関連着工	
12	S.46	0.1203	-54				14,471	14,471		3,301	3,301				72,565	72,565		82,104	82,104				
13	S.47	0.1251	-53				13,710	13,710		3,081	3,081				70,063	70,063		78,820	78,820				
14	S.48	0.1301	-52				12,948	12,948		2,861	2,861				67,560	67,560		75,536	75,536				
15	S.49	0.1353	-51				12,186	12,186		2,641	2,641				65,058	65,058		72,252	72,252				
16	S.50	0.1407	-50				11,425	11,425		2,421	2,421				62,556	62,556		68,967	68,967				
17	S.51	0.1463	-49				0,001	0,001		0,001	0,001				60,054	60,054		65,683	65,683				
18	S.52	0.1522	-48				10,663	10,663		2,200	2,200				60,054	60,054		65,683	65,683				
19	S.53	0.1583	-47				9,901	9,901		1,980	1,980				57,551	57,551		62,399	62,399				
20	S.54	0.1646	-46				9,140	9,140		1,760	1,760				55,049	55,049		59,115	59,115				
21	S.55	0.1712	-45				8,378	8,378		1,540	1,540				52,547	52,547		55,831	55,831				
22	S.56	0.1780	-44				7,616	7,616		1,320	1,320				50,045	50,045		52,547	52,547				
23	S.57	0.1852	-43				6,855	6,855		1,100	1,100				47,542	47,542		49,262	49,262				
24	S.58	0.1926	-42				6,093	6,093		880	880				45,040	45,040		45,978	45,978				
25	S.59	0.2003	-41				5,332	5,332		660	660				42,538	42,538		42,694	42,694			関連着工	
26	S.60	0.2083	-40				4,570	4,570		440	440				40,036	40,036		39,410	39,410				
27	S.61	0.2166	-39				3,808	3,808		220	220				37,533	37,533		36,126	36,126				
28	S.62	0.2253	-38				3,047	3,047		4,401	4,401				35,031	35,031		32,842	32,842				
29	S.63	0.2343	-37				2,285	2,285		4,181	4,181				32,529	32,529		29,557	29,557				
30	S.63	0.2343	-37				1,523	1,523		3,961	3,961				30,027	30,027		26,273	26,273				
31	H.1	0.2437	-36				762	762		3,741	3,741				27,525	27,525		22,989	22,989				
32	H.2	0.2534	-35				15,233	15,233		3,521	3,521				25,022	25,022		19,705	19,705				
33	H.3	0.2636	-34				14,471	14,471		3,301	3,301				22,520	22,520		16,421	16,421				
34	H.4	0.2741	-33				13,710	13,710		3,081	3,081				20,018	20,018		13,137	13,137				
35	H.5	0.2851	-32				12,948	12,948		2,861	2,861				17,516	17,516		9,852	9,852				
36	H.6	0.2965	-31				12,186	12,186		2,641	2,641				15,013	15,013		6,568	6,568				
37	H.7	0.3083	-30				11,425	11,425		2,421	2,421				12,511	12,511		3,284	3,284				

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	団体営			県営			団体営			団体営			県営			団体営			計	備考
				1-1			1-2			1-3			2-1			2-2			3-1				
				農業用水1・5(改修路線)			農業用水1(関連(日野川西部)(廃止))			農業用水5(関連(上氏家)(廃止))			農業用水2・3・4(改修路線)			農業用水2・3・4(関連水路(日野川西部)(廃止))			農業用水5(関連水路(上氏家)(既設))				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				20			20			20			30			30			30				
				計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費		
37	H.8	0.3207	-29				0.001	0.001		0.001	0.001					10.009	10.009		0.001	0.001			
38	H.9	0.3335	-28				10.663	10.663		2.200	2.200					7.507	7.507		98.525	98.525			
39	H.10	0.3468	-27				9.901	9.901		1.980	1.980					5.004	5.004		91.957	91.957			
40	H.11	0.3607	-26				9.140	9.140		1.760	1.760					2.502	2.502		88.672	88.672			
41	H.12	0.3751	-25				8.378	8.378		1.540	1.540					0.001	0.001		85.388	85.388			
42	H.13	0.3901	-24				7.616	7.616		1.320	1.320					0.001	0.001		82.104	82.104			
43	H.14	0.4057	-23				6.855	6.855		1.100	1.100					0.001	0.001		78.820	78.820			
44	H.15	0.4220	-22				6.093	6.093		880	880					0.001	0.001		75.536	75.536			
45	H.16	0.4388	-21				5.332	5.332		660	660					0.001	0.001		72.252	72.252			
46	H.17	0.4564	-20				4.570	4.570		440	440					0.001	0.001		68.967	68.967			
47	H.18	0.4746	-19				3.808	3.808		220	220					0.001	0.001		65.683	65.683			
48	H.19	0.4936	-18				3.047	3.047		0.001	0.001					0.001	0.001		62.399	62.399			
49	H.20	0.5134	-17				2.285	2.285		0.001	0.001					0.001	0.001		59.115	59.115			
50	H.21	0.5339	-16				1.523	1.523		0.001	0.001					0.001	0.001		55.831	55.831			
51	H.22	0.5553	-15				762	762		0.001	0.001					0.001	0.001		52.547	52.547			
52	H.23	0.5775	-14				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		49.262	49.262			
53	H.24	0.6006	-13				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		45.978	45.978			
54	H.25	0.6246	-12				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		42.694	42.694			
55	H.26	0.6496	-11				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		39.410	39.410			
56	H.27	0.6756	-10				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		36.126	36.126			
57	H.28	0.7026	-9				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		32.842	32.842			
58	H.29	0.7307	-8				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		29.557	29.557			
59	H.30	0.7599	-7				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		26.273	26.273			
60	R.1	0.7903	-6				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		22.989	22.989	26.273	当該着工	
61	R.2	0.8219	-5				0.001	0.001		0.001	0.001					0.001	0.001		19.705	19.705			
62	R.3	0.8548	-4													0.001	0.001		16.421	16.421			
63	R.4	0.8890	-3													0.001	0.001		13.137	13.137			
64	R.5	0.9246	-2																9.852	9.852			
65	R.6	0.9615	-1																6.568	6.568			
66	R.7	1.0000					17.828	17.828											3.284	3.284			基準年 当該完了
67	R.8	1.0400	1													50.058	50.058		0.001	0.001			再整備
68	R.9	1.0816	2													48.389	48.389		98.525	98.525			
69	R.10	1.1249	3													46.721	46.721		95.241	95.241			
70	R.11	1.1699	4													45.052	45.052		91.957	91.957			
71	R.12	1.2167	5													43.384	43.384		88.672	88.672			
72	R.13	1.2653	6													41.715	41.715		85.388	85.388			再整備
																40.046	40.046		82.104	82.104			

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	団体営			県営			団体営			団体営			県営			団体営			計	備考
				1-1			1-2			1-3			2-1			2-2			3-1				
				農業用水1・5(改修路線)			農業用水1(白野川西部)(廃止)			農業用水5(上氏家)(廃止)			農業用水2・3・4(改修路線)			農業用水2・3・4(白野川西部)(廃止)			農業用水5(上氏家)(既設)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				20			20			20			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
73	R 14	1.3159	7	11.588	11.588				38.378	38.378					78.820	78.820					再整備		
74	R 15	1.3686	8	10.697	10.697				36.709	36.709					75.536	75.536							
75	R 16	1.4233	9	9.805	9.805				35.041	35.041					72.252	72.252							
76	R 17	1.4802	10	8.914	8.914				33.372	33.372					68.967	68.967							
77	R 18	1.5395	11	8.023	8.023				31.703	31.703					65.683	65.683							
78	R 19	1.6010	12	7.131	7.131				30.035	30.035					62.399	62.399							
79	R 20	1.6651	13	6.240	6.240				28.366	28.366					59.115	59.115							
80	R 21	1.7317	14	5.348	5.348				26.698	26.698					55.831	55.831							
81	R 22	1.8009	15	4.457	4.457				25.029	25.029					52.547	52.547							
82	R 23	1.8730	16	3.566	3.566				23.360	23.360					49.262	49.262							
83	R 24	1.9479	17	2.674	2.674				21.692	21.692					45.978	45.978							
84	R 25	2.0258	18	1.783	1.783				20.023	20.023					42.694	42.694					再整備		
85	R 26	2.1068	19	891	891				18.355	18.355					39.410	39.410							
86	R 27	2.1911	20	17.828	17.828				16.686	16.686					36.126	36.126					再整備		
87	R 28	2.2788	21	16.937	16.937				15.017	15.017					32.842	32.842							
88	R 29	2.3699	22	16.045	16.045				13.349	13.349					29.557	29.557							
89	R 30	2.4647	23	15.154	15.154				11.680	11.680					26.273	26.273							
90	R 31	2.5633	24	14.262	14.262				10.012	10.012					22.989	22.989							
91	R 32	2.6658	25	13.371	13.371				8.343	8.343					19.705	19.705					再整備		
92	R 33	2.7725	26	12.480	12.480				6.674	6.674					16.421	16.421							
93	R 34	2.8834	27	11.588	11.588				5.006	5.006					13.137	13.137					再整備		
94	R 35	2.9987	28	10.697	10.697				3.337	3.337					9.852	9.852							
95	R 36	3.1187	29	9.805	9.805				1.669	1.669					6.568	6.568							
96	R 37	3.2434	30	8.914	8.914				50.058	50.058					3.284	3.284					再整備		
97	R 38	3.3731	31	8.023	8.023				48.389	48.389					0.001	0.001					再整備		
98	R 39	3.5081	32	7.131	7.131				46.721	46.721					98.525	98.525							
99	R 40	3.6484	33	6.240	6.240				45.052	45.052					95.241	95.241							
100	R 41	3.7943	34	5.348	5.348				43.384	43.384					91.957	91.957							
101	R 42	3.9461	35	4.457	4.457				41.715	41.715					88.672	88.672							
102	R 43	4.1039	36	3.566	3.566				40.046	40.046					85.388	85.388					再整備		
103	R 44	4.2681	37	2.674	2.674				40.046	40.046					82.104	82.104							
104	R 45	4.4388	38	1.783	1.783				38.378	38.378					78.820	78.820					再整備		
105	R 46	4.6164	39	891	891				36.709	36.709					75.536	75.536							
106	R 47	4.8010	40	17.828	17.828				35.041	35.041					72.252	72.252							
									33.372	33.372					68.967	68.967							

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			県営			団体営			団体営			団体営			県営			計	備考
				3-2			3-3			4-1			4-2			6-1			6-2				
				<small>農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)</small>			<small>農業用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)</small>			<small>農業用水7・8(改修路線)</small>			<small>農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)</small>			<small>農業用水10・11・12(改修路線)</small>			<small>農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)</small>				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			50			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
1	S.35	0.0781	-65																				
2	S.36	0.0813	-64																				
3	S.37	0.0845	-63																				
4	S.38	0.0879	-62																				
5	S.39	0.0914	-61																				
6	S.40	0.0951	-60																				
7	S.41	0.0989	-59																			関連着工	
8	S.42	0.1028	-58																				
9	S.43	0.1069	-57				46,929	46,929															
10	S.44	0.1112	-56				45,990	45,990															
11	S.45	0.1157	-55	218,569	218,569		45,052	45,052														関連着工	
12	S.46	0.1203	-54	211,283	211,283		44,113	44,113															
13	S.47	0.1251	-53	203,998	203,998		43,175	43,175															
14	S.48	0.1301	-52	196,712	196,712		42,236	42,236		10,054	10,054												
15	S.49	0.1353	-51	189,426	189,426		41,298	41,298		9,719	9,719												
16	S.50	0.1407	-50	182,141	182,141		40,359	40,359		9,384	9,384												
17	S.51	0.1463	-49	174,855	174,855		39,420	39,420		9,049	9,049												
18	S.52	0.1522	-48	167,570	167,570		38,482	38,482		8,713	8,713												
19	S.53	0.1583	-47	160,284	160,284		37,543	37,543		8,378	8,378												
20	S.54	0.1646	-46	152,998	152,998		36,605	36,605		8,043	8,043												
21	S.55	0.1712	-45	145,713	145,713		35,666	35,666		7,708	7,708												
22	S.56	0.1780	-44	138,427	138,427		34,727	34,727		7,373	7,373												
23	S.57	0.1852	-43	131,141	131,141		33,789	33,789		7,038	7,038												
24	S.58	0.1926	-42	123,856	123,856		32,850	32,850		6,703	6,703					29,689	29,689					関連着工	
25	S.59	0.2003	-41	116,570	116,570		31,912	31,912		6,368	6,368					28,699	28,699						
26	S.60	0.2083	-40	109,284	109,284		30,973	30,973		6,032	6,032					27,710	27,710						
27	S.61	0.2166	-39	101,999	101,999		30,035	30,035		5,697	5,697					26,720	26,720						
28	S.62	0.2253	-38	94,713	94,713		29,096	29,096		5,362	5,362					25,730	25,730						
29	S.63	0.2343	-37	87,428	87,428		28,157	28,157		5,027	5,027					24,741	24,741						
30	H.1	0.2437	-36	80,142	80,142		27,219	27,219		4,692	4,692					23,751	23,751						
31	H.2	0.2534	-35	72,856	72,856		26,280	26,280		4,357	4,357					22,762	22,762						
32	H.3	0.2636	-34	65,571	65,571		25,342	25,342		4,022	4,022					21,772	21,772						
33	H.4	0.2741	-33	58,285	58,285		24,403	24,403		3,686	3,686					20,782	20,782						
34	H.5	0.2851	-32	50,999	50,999		23,464	23,464		3,351	3,351					19,793	19,793						
35	H.6	0.2965	-31	43,714	43,714		22,526	22,526		3,016	3,016					18,803	18,803						
36	H.7	0.3083	-30	36,428	36,428		21,587	21,587		2,681	2,681					17,813	17,813						

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			県営			団体営			団体営			団体営			県営			計	備考
				3-2			3-3			4-1			4-2			6-1			6-2				
				<small>農業用水1・2・3・4関連水路(白野川西部)(既設)</small>			<small>農業用水3関連頭首工(白野川西部)(既設)</small>			<small>農業用水7・8(改修路線)</small>			<small>農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)</small>			<small>農業用水10・11・12(改修路線)</small>			<small>農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)</small>				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			50			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
37	H.8	0.3207	-29	29.143	29.143		20.649	20.649				2.346	2.346					16.824	16.824				
38	H.9	0.3335	-28	21.857	21.857		19.710	19.710				2.011	2.011					15.834	15.834				
39	H.10	0.3468	-27	14.571	14.571		18.772	18.772				1.676	1.676					14.844	14.844				
40	H.11	0.3607	-26	7.286	7.286		17.833	17.833				1.341	1.341					13.855	13.855				
41	H.12	0.3751	-25	218.569	218.569		16.894	16.894				1.005	1.005					12.865	12.865				
42	H.13	0.3901	-24	211.283	211.283		15.956	15.956				670	670					11.876	11.876				
43	H.14	0.4057	-23	203.998	203.998		15.017	15.017				335	335					10.886	10.886				
44	H.15	0.4220	-22	196.712	196.712		14.079	14.079				0.001	0.001					9.896	9.896				
45	H.16	0.4388	-21	189.426	189.426		13.140	13.140				0.001	0.001					8.907	8.907				
46	H.17	0.4564	-20	182.141	182.141		12.202	12.202				0.001	0.001					7.917	7.917				
47	H.18	0.4746	-19	174.855	174.855		11.263	11.263				0.001	0.001					6.927	6.927				
48	H.19	0.4936	-18	167.570	167.570		10.324	10.324				0.001	0.001					5.938	5.938				
49	H.20	0.5134	-17	160.284	160.284		9.386	9.386				0.001	0.001					4.948	4.948				
50	H.21	0.5339	-16	152.998	152.998		8.447	8.447				0.001	0.001					3.959	3.959				
51	H.22	0.5553	-15	145.713	145.713		7.509	7.509				0.001	0.001					2.969	2.969				
52	H.23	0.5775	-14	138.427	138.427		6.570	6.570				0.001	0.001					1.979	1.979				
53	H.24	0.6006	-13	131.141	131.141		5.631	5.631				0.001	0.001					990	990				
54	H.25	0.6246	-12	123.856	123.856		4.693	4.693				0.001	0.001					0.001	0.001				
55	H.26	0.6496	-11	116.570	116.570		3.754	3.754				0.001	0.001					0.001	0.001				
56	H.27	0.6756	-10	109.284	109.284		2.816	2.816				0.001	0.001					0.001	0.001				
57	H.28	0.7026	-9	101.999	101.999		1.877	1.877				0.001	0.001					0.001	0.001				
58	H.29	0.7307	-8	94.713	94.713		939	939				0.001	0.001					0.001	0.001				
59	H.30	0.7599	-7	87.428	87.428		46.929	46.929				0.001	0.001					0.001	0.001				
60	R.1	0.7903	-6	80.142	80.142		45.990	45.990				0.001	0.001					0.001	0.001		当該着工		
61	R.2	0.8219	-5	72.856	72.856		45.052	45.052															
62	R.3	0.8548	-4	65.571	65.571		44.113	44.113															
63	R.4	0.8890	-3	58.285	58.285		43.175	43.175															
64	R.5	0.9246	-2	50.999	50.999		42.236	42.236															
65	R.6	0.9615	-1	43.714	43.714		41.298	41.298															
66	R.7	1.0000		36.428	36.428		40.359	40.359		9.888	9.888				33.089	33.089					基準年 当該完了		
67	R.8	1.0400	1	29.143	29.143		39.420	39.420		9.558	9.558				31.986	31.986					再整備		
68	R.9	1.0816	2	21.857	21.857		38.482	38.482		9.229	9.229				30.883	30.883							
69	R.10	1.1249	3	14.571	14.571		37.543	37.543		8.899	8.899				29.780	29.780							
70	R.11	1.1699	4	7.286	7.286		36.605	36.605		8.570	8.570				28.677	28.677							
71	R.12	1.2167	5	218.569	218.569		35.666	35.666		8.240	8.240				27.574	27.574					再整備		
72	R.13	1.2653	6	211.283	211.283		34.727	34.727		7.910	7.910				26.471	26.471							

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			県営			団体営			団体営			団体営			県営			計	備考
				3-2			3-3			4-1			4-2			6-1			6-2				
				<small>農業用水1・2・3・4関連水路(白野川西部)(既設)</small>			<small>農業用水3関連頭首工(白野川西部)(既設)</small>			<small>農業用水7・8(改修路線)</small>			<small>農業用水7・8関連水路(新横江)(廃止)</small>			<small>農業用水10・11・12(改修路線)</small>			<small>農業用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)</small>				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			50			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
73	R.14	1.3159	7	203.998	203.998		33.789	33.789		7.581	7.581				25.368	25.368						再整備	
74	R.15	1.3686	8	196.712	196.712		32.850	32.850		7.251	7.251				24.265	24.265							
75	R.16	1.4233	9	189.426	189.426		31.912	31.912		6.922	6.922				23.162	23.162							
76	R.17	1.4802	10	182.141	182.141		30.973	30.973		6.592	6.592				22.059	22.059							
77	R.18	1.5395	11	174.855	174.855		30.035	30.035		6.262	6.262				20.956	20.956							
78	R.19	1.6010	12	167.570	167.570		29.096	29.096		5.933	5.933				19.853	19.853							
79	R.20	1.6651	13	160.284	160.284		28.157	28.157		5.603	5.603				18.750	18.750							
80	R.21	1.7317	14	152.998	152.998		27.219	27.219		5.274	5.274				17.647	17.647							
81	R.22	1.8009	15	145.713	145.713		26.280	26.280		4.944	4.944				16.544	16.544							
82	R.23	1.8730	16	138.427	138.427		25.342	25.342		4.614	4.614				15.442	15.442							
83	R.24	1.9479	17	131.141	131.141		24.403	24.403		4.285	4.285				14.339	14.339							
84	R.25	2.0258	18	123.856	123.856		23.464	23.464		3.955	3.955				13.236	13.236						再整備	
85	R.26	2.1068	19	116.570	116.570		22.526	22.526		3.626	3.626				12.133	12.133							
86	R.27	2.1911	20	109.284	109.284		21.587	21.587		3.296	3.296				11.030	11.030						再整備	
87	R.28	2.2788	21	101.999	101.999		20.649	20.649		2.966	2.966				9.927	9.927							
88	R.29	2.3699	22	94.713	94.713		19.710	19.710		2.637	2.637				8.824	8.824							
89	R.30	2.4647	23	87.428	87.428		18.772	18.772		2.307	2.307				7.721	7.721							
90	R.31	2.5633	24	80.142	80.142		17.833	17.833		1.978	1.978				6.618	6.618							
91	R.32	2.6658	25	72.856	72.856		16.894	16.894		1.648	1.648				5.515	5.515						再整備	
92	R.33	2.7725	26	65.571	65.571		15.956	15.956		1.318	1.318				4.412	4.412							
93	R.34	2.8834	27	58.285	58.285		15.017	15.017		989	989				3.309	3.309						再整備	
94	R.35	2.9987	28	50.999	50.999		14.079	14.079		659	659				2.206	2.206							
95	R.36	3.1187	29	43.714	43.714		13.140	13.140		330	330				1.103	1.103							
96	R.37	3.2434	30	36.428	36.428		12.202	12.202		9.888	9.888				33.089	33.089						再整備	
97	R.38	3.3731	31	29.143	29.143		11.263	11.263		9.558	9.558				31.986	31.986						再整備	
98	R.39	3.5081	32	21.857	21.857		10.324	10.324		9.229	9.229				30.883	30.883							
99	R.40	3.6484	33	14.571	14.571		9.386	9.386		8.899	8.899				29.780	29.780							
100	R.41	3.7943	34	7.286	7.286		8.447	8.447		8.570	8.570				28.677	28.677							
101	R.42	3.9461	35	218.569	218.569		7.509	7.509		8.240	8.240				27.574	27.574						再整備	
102	R.43	4.1039	36	211.283	211.283		6.570	6.570		7.910	7.910				26.471	26.471							
103	R.44	4.2681	37	203.998	203.998		5.631	5.631		7.581	7.581				25.368	25.368						再整備	
104	R.45	4.4388	38	196.712	196.712		4.693	4.693		7.251	7.251				24.265	24.265							
105	R.46	4.6164	39	189.426	189.426		3.754	3.754		6.922	6.922				23.162	23.162							
106	R.47	4.8010	40	182.141	182.141		2.816	2.816		6.592	6.592				22.059	22.059							

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			県営			県営			団体営			県営			県営			計	備考
				6-3			6-4			6-5			8-1			8-2			8-4				
				農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)			農業用水10関連頭管工(鯖江東部)(既設)			農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)			農業用排水1・3(改修路線)			農業用排水1・3関連水路(廃止)			農業用排水1関連水路(既設)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			50			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
1	S.35	0.0781	-65																				
2	S.36	0.0813	-64																				
3	S.37	0.0845	-63																				
4	S.38	0.0879	-62																				
5	S.39	0.0914	-61																				
6	S.40	0.0951	-60																				
7	S.41	0.0989	-59																			関連着工	
8	S.42	0.1028	-58																				
9	S.43	0.1069	-57																				
10	S.44	0.1112	-56																				
11	S.45	0.1157	-55											14,515	14,515		15,468	15,468				関連着工	
12	S.46	0.1203	-54											14,031	14,031		14,952	14,952					
13	S.47	0.1251	-53											13,547	13,547		14,437	14,437					
14	S.48	0.1301	-52											13,063	13,063		13,921	13,921					
15	S.49	0.1353	-51											12,580	12,580		13,406	13,406					
16	S.50	0.1407	-50											12,096	12,096		12,890	12,890					
17	S.51	0.1463	-49											0,001 11,612	0,001 11,612		0,001 12,374	0,001 12,374					
18	S.52	0.1522	-48											11,128	11,128		11,859	11,859					
19	S.53	0.1583	-47											10,644	10,644		11,343	11,343					
20	S.54	0.1646	-46											10,160	10,160		10,828	10,828					
21	S.55	0.1712	-45											9,677	9,677		10,312	10,312					
22	S.56	0.1780	-44											9,193	9,193		9,796	9,796					
23	S.57	0.1852	-43											8,709	8,709		9,281	9,281					
24	S.58	0.1926	-42	77,239	77,239				23,238	23,238				8,225	8,225		8,765	8,765				関連着工	
25	S.59	0.2003	-41	74,664	74,664				22,463	22,463				7,741	7,741		8,250	8,250					
26	S.60	0.2083	-40	72,090	72,090				21,689	21,689				7,257	7,257		7,734	7,734					
27	S.61	0.2166	-39	69,515	69,515				20,914	20,914				6,774	6,774		7,218	7,218					
28	S.62	0.2253	-38	66,940	66,940				20,140	20,140				6,290	6,290		6,703	6,703					
29	S.63	0.2343	-37	0,001 64,366	0,001 64,366				0,001 19,365	0,001 19,365				5,806	5,806		6,187	6,187					
30	H.1	0.2437	-36	61,791	61,791				18,590	18,590				5,322	5,322		5,672	5,672					
31	H.2	0.2534	-35	59,217	59,217				17,816	17,816				4,838	4,838		5,156	5,156					
32	H.3	0.2636	-34	56,642	56,642				17,041	17,041				4,354	4,354		4,640	4,640					
33	H.4	0.2741	-33	54,067	54,067				16,267	16,267				3,871	3,871		4,125	4,125					
34	H.5	0.2851	-32	51,493	51,493				15,492	15,492				3,387	3,387		3,609	3,609					
35	H.6	0.2965	-31	48,918	48,918				14,717	14,717				2,903	2,903		3,094	3,094					
36	H.7	0.3083	-30	46,343	46,343				13,943	13,943				2,419	2,419		2,578	2,578					

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			県営			県営			団体営			県営			県営			計	備考
				6-3			6-4			6-5			8-1			8-2			8-4				
				農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)			農業用水10関連頭管工(鯖江東部)(既設)			農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)			農業用排水1・3(改修路線)			農業用排水1・3関連水路(廃止)			農業用排水1関連水路(既設)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			50			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
37	H.8	0.3207	-29	43,769	43,769				13,168	13,168				1,935	1,935			2,062	2,062				
38	H.9	0.3335	-28	41,194	41,194				12,394	12,394				1,451	1,451			1,547	1,547				
39	H.10	0.3468	-27	38,619	38,619				11,619	11,619				968	968			1,031	1,031				
40	H.11	0.3607	-26	36,045	36,045				10,844	10,844				484	484			516	516				
41	H.12	0.3751	-25	33,470	33,470				10,070	10,070				0.001	0.001			15,468	15,468				
42	H.13	0.3901	-24	30,896	30,896				9,295	9,295				0.001	0.001			14,952	14,952				
43	H.14	0.4057	-23	28,321	28,321				8,521	8,521				0.001	0.001			14,437	14,437				
44	H.15	0.4220	-22	25,746	25,746				7,746	7,746				0.001	0.001			13,921	13,921				
45	H.16	0.4388	-21	23,172	23,172				6,971	6,971				0.001	0.001			13,406	13,406				
46	H.17	0.4564	-20	20,597	20,597				6,197	6,197				0.001	0.001			12,890	12,890				
47	H.18	0.4746	-19	18,022	18,022				5,422	5,422				0.001	0.001			12,374	12,374				
48	H.19	0.4936	-18	15,448	15,448	50,133	50,133		4,648	4,648				0.001	0.001			11,859	11,859				
49	H.20	0.5134	-17	12,873	12,873	49,130	49,130		3,873	3,873				0.001	0.001			11,343	11,343				
50	H.21	0.5339	-16	10,299	10,299	48,128	48,128		3,098	3,098				0.001	0.001			10,828	10,828				
51	H.22	0.5553	-15	7,724	7,724	47,125	47,125		2,324	2,324				0.001	0.001			10,312	10,312				
52	H.23	0.5775	-14	5,149	5,149	46,122	46,122		1,549	1,549				0.001	0.001			9,796	9,796				
53	H.24	0.6006	-13	2,575	2,575	45,120	45,120		775	775				0.001	0.001			9,281	9,281				
54	H.25	0.6246	-12	77,239	77,239	44,117	44,117	23,238	23,238					0.001	0.001			8,765	8,765				
55	H.26	0.6496	-11	74,664	74,664	43,114	43,114	22,463	22,463					0.001	0.001			8,250	8,250				
56	H.27	0.6756	-10	72,090	72,090	42,112	42,112	21,689	21,689					0.001	0.001			7,734	7,734				
57	H.28	0.7026	-9	69,515	69,515	41,109	41,109	20,914	20,914					0.001	0.001			7,218	7,218				
58	H.29	0.7307	-8	66,940	66,940	40,106	40,106	20,140	20,140					0.001	0.001			6,703	6,703				
59	H.30	0.7599	-7	64,366	64,366	39,104	39,104	19,365	19,365					0.001	0.001			6,187	6,187				
60	R.1	0.7903	-6	61,791	61,791	38,101	38,101	18,590	18,590					0.001	0.001			5,672	5,672	289,652	当該着工		
61	R.2	0.8219	-5	59,217	59,217	37,098	37,098	17,816	17,816									5,156	5,156				
62	R.3	0.8548	-4	56,642	56,642	36,096	36,096	17,041	17,041									4,640	4,640				
63	R.4	0.8890	-3	54,067	54,067	35,093	35,093	16,267	16,267									4,125	4,125				
64	R.5	0.9246	-2	51,493	51,493	34,090	34,090	15,492	15,492									3,609	3,609				
65	R.6	0.9615	-1	48,918	48,918	33,088	33,088	14,717	14,717									3,094	3,094				
66	R.7	1.0000		46,343	46,343	32,085	32,085	13,943	13,943	18,958	18,958							2,578	2,578		基準年 当該完了		
67	R.8	1.0400	1	43,769	43,769	31,082	31,082	13,168	13,168	18,326	18,326							2,062	2,062		再整備		
68	R.9	1.0816	2	41,194	41,194	30,080	30,080	12,394	12,394	17,694	17,694							1,547	1,547				
69	R.10	1.1249	3	38,619	38,619	29,077	29,077	11,619	11,619	17,062	17,062							1,031	1,031				
70	R.11	1.1699	4	36,045	36,045	28,074	28,074	10,844	10,844	16,430	16,430							516	516				
71	R.12	1.2167	5	33,470	33,470	27,072	27,072	10,070	10,070	15,798	15,798							15,468	15,468		再整備		
72	R.13	1.2653	6	30,896	30,896	26,069	26,069	9,295	9,295	15,166	15,166							14,952	14,952				

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年	割	率	経過 年 数	県営			県営			県営			団体営			県営			県営			計	備 考
					6-3			6-4			6-5			8-1			8-2			8-4				
					農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)			農業用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)			農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)			農業用排水1・3(改修路線)			農業用排水1・3関連水路(廃止)			農業用排水1関連水路(既設)				
					耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
					30			50			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費				
73	R 14	1.3159	7	28.321	28.321		25.066	25.066		8.521	8.521		14.534	14.534				14.437	14.437			再整備		
74	R 15	1.3686	8	25.746	25.746		24.064	24.064		7.746	7.746		13.903	13.903				13.921	13.921					
75	R 16	1.4233	9	23.172	23.172		23.061	23.061		6.971	6.971		13.271	13.271				13.406	13.406					
76	R 17	1.4802	10	20.597	20.597		22.059	22.059		6.197	6.197		12.639	12.639				12.890	12.890					
77	R 18	1.5395	11	18.022	18.022		21.056	21.056		5.422	5.422		12.007	12.007				0.001	0.001					
78	R 19	1.6010	12	15.448	15.448		20.053	20.053		4.648	4.648		11.375	11.375				12.374	12.374					
79	R 20	1.6651	13	12.873	12.873		19.051	19.051		3.873	3.873		10.743	10.743				11.859	11.859					
80	R 21	1.7317	14	10.299	10.299		18.048	18.048		3.098	3.098		10.111	10.111				11.343	11.343					
81	R 22	1.8009	15	7.724	7.724		17.045	17.045		2.324	2.324		9.479	9.479				10.828	10.828					
82	R 23	1.8730	16	5.149	5.149		16.043	16.043		1.549	1.549		8.847	8.847				10.312	10.312					
83	R 24	1.9479	17	2.575	2.575		15.040	15.040		775	775		8.215	8.215				9.796	9.796					
84	R 25	2.0258	18	77.239	77.239		14.037	14.037		23.238	23.238		7.583	7.583				9.281	9.281					
85	R 26	2.1068	19	74.664	74.664		13.035	13.035		22.463	22.463		6.951	6.951				8.765	8.765			再整備		
86	R 27	2.1911	20	72.090	72.090		12.032	12.032		22.463	22.463		6.951	6.951				8.250	8.250					
87	R 28	2.2788	21	69.515	69.515		11.029	11.029		21.689	21.689		6.319	6.319				7.734	7.734			再整備		
88	R 29	2.3699	22	66.940	66.940		10.027	10.027		20.914	20.914		5.687	5.687				7.218	7.218					
89	R 30	2.4647	23	64.366	64.366		9.024	9.024		20.140	20.140		5.055	5.055				6.703	6.703					
90	R 31	2.5633	24	61.791	61.791		8.021	8.021		0.001	0.001		4.424	4.424				6.187	6.187					
91	R 32	2.6658	25	59.217	59.217		7.019	7.019		19.365	19.365		3.792	3.792				5.672	5.672					
92	R 33	2.7725	26	56.642	56.642		6.016	6.016		18.590	18.590		3.160	3.160				5.156	5.156			再整備		
93	R 34	2.8834	27	54.067	54.067		5.013	5.013		17.041	17.041		2.528	2.528				4.640	4.640					
94	R 35	2.9987	28	51.493	51.493		4.011	4.011		16.267	16.267		1.896	1.896				4.125	4.125			再整備		
95	R 36	3.1187	29	48.918	48.918		3.008	3.008		15.492	15.492		1.264	1.264				3.609	3.609					
96	R 37	3.2434	30	46.343	46.343		2.005	2.005		14.717	14.717		632	632				3.094	3.094					
97	R 38	3.3731	31	43.769	43.769		1.003	1.003		13.943	13.943		18.958	18.958				2.578	2.578			再整備		
98	R 39	3.5081	32	41.194	41.194		50.133	50.133		13.168	13.168		18.326	18.326				2.062	2.062			再整備		
99	R 40	3.6484	33	38.619	38.619		49.130	49.130		12.394	12.394		17.694	17.694				1.547	1.547					
100	R 41	3.7943	34	36.045	36.045		48.128	48.128		11.619	11.619		17.062	17.062				1.031	1.031					
101	R 42	3.9461	35	33.470	33.470		47.125	47.125		10.844	10.844		16.430	16.430				516	516					
102	R 43	4.1039	36	30.896	30.896		46.122	46.122		10.070	10.070		15.798	15.798				15.468	15.468			再整備		
103	R 44	4.2681	37	28.321	28.321		45.120	45.120		9.295	9.295		15.166	15.166				14.952	14.952					
104	R 45	4.4388	38	25.746	25.746		44.117	44.117		8.521	8.521		14.534	14.534				14.437	14.437			再整備		
105	R 46	4.6164	39	23.172	23.172		43.114	43.114		7.746	7.746		13.903	13.903				13.921	13.921					
106	R 47	4.8010	40	20.597	20.597		42.112	42.112		6.971	6.971		13.271	13.271				13.406	13.406					
										6.197	6.197		12.639	12.639				12.890	12.890					

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	団体営			団体営			団体営			団体営			県営			団体営			計	備考
				9-1			9-2			9-3			10-1			10-2			11-1				
				農業用排水7~10関連水路(改修路線)			農業用排水7~10関連水路(廃止)			農業用排水7~10関連水路(既設)			農業用排水12関連水路(改修路線)			農業用排水12関連水路(廃止)			農業用水16・17・18(改修路線)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			30			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
1	S.35	0.0781	-65																				
2	S.36	0.0813	-64																				
3	S.37	0.0845	-63																				
4	S.38	0.0879	-62																				
5	S.39	0.0914	-61																				
6	S.40	0.0951	-60																				
7	S.41	0.0989	-59																				関連着工
8	S.42	0.1028	-58																				
9	S.43	0.1069	-57																				
10	S.44	0.1112	-56																				
11	S.45	0.1157	-55																				関連着工
12	S.46	0.1203	-54																				
13	S.47	0.1251	-53																				
14	S.48	0.1301	-52				65,154	65,154		84,688	84,688												
15	S.49	0.1353	-51				62,982	62,982		81,865	81,865												
16	S.50	0.1407	-50				60,810	60,810		79,042	79,042												
17	S.51	0.1463	-49				58,639	58,639		76,219	76,219												
18	S.52	0.1522	-48				56,467	56,467		73,396	73,396												
19	S.53	0.1583	-47				54,295	54,295		70,573	70,573												
20	S.54	0.1646	-46				52,123	52,123		67,750	67,750												
21	S.55	0.1712	-45				49,951	49,951		64,927	64,927												
22	S.56	0.1780	-44				47,780	47,780		62,105	62,105												
23	S.57	0.1852	-43				45,608	45,608		59,282	59,282												
24	S.58	0.1926	-42				43,436	43,436		56,459	56,459				16,385	16,385							関連着工
25	S.59	0.2003	-41				41,264	41,264		53,636	53,636				15,839	15,839							
26	S.60	0.2083	-40				39,092	39,092		50,813	50,813				15,293	15,293							
27	S.61	0.2166	-39				36,921	36,921		47,990	47,990				14,746	14,746							
28	S.62	0.2253	-38				34,749	34,749		45,167	45,167				14,200	14,200							
29	S.63	0.2343	-37				32,577	32,577		42,344	42,344				13,654	13,654							
30	H.1	0.2437	-36				30,405	30,405		39,521	39,521				13,108	13,108							
31	H.2	0.2534	-35				28,233	28,233		36,698	36,698				12,562	12,562							
32	H.3	0.2636	-34				26,062	26,062		33,875	33,875				12,016	12,016							
33	H.4	0.2741	-33				23,890	23,890		31,052	31,052				11,469	11,469							
34	H.5	0.2851	-32				21,718	21,718		28,229	28,229				10,923	10,923							
35	H.6	0.2965	-31				19,546	19,546		25,406	25,406				10,377	10,377							
36	H.7	0.3083	-30				17,374	17,374		22,583	22,583				9,831	9,831							

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	団体営			団体営			団体営			団体営			県営			団体営			計	備考
				9-1			9-2			9-3			10-1			10-2			11-1				
				農業用排水7~10関連水路(改修路線)			農業用排水7~10関連水路(廃止)			農業用排水7~10関連水路(既設)			農業用排水12関連水路(改修路線)			農業用排水12関連水路(廃止)			農業用水16・17・18(改修路線)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			30			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
37	H.8	0.3207	-29				15,203	15,203		19,761	19,761				9,285	9,285							
38	H.9	0.3335	-28				13,031	13,031		16,938	16,938				8,739	8,739							
39	H.10	0.3468	-27				10,859	10,859		14,115	14,115				8,192	8,192							
40	H.11	0.3607	-26				8,687	8,687		11,292	11,292				7,646	7,646							
41	H.12	0.3751	-25				6,515	6,515		8,469	8,469				7,100	7,100							
42	H.13	0.3901	-24				4,344	4,344		5,646	5,646				6,554	6,554							
43	H.14	0.4057	-23				2,172	2,172		2,823	2,823				6,008	6,008							
44	H.15	0.4220	-22				0.001	0.001		84,688	84,688				5,462	5,462							
45	H.16	0.4388	-21				0.001	0.001		81,865	81,865				4,915	4,915							
46	H.17	0.4564	-20				0.001	0.001		79,042	79,042				4,369	4,369							
47	H.18	0.4746	-19				0.001	0.001		76,219	76,219				3,823	3,823							
48	H.19	0.4936	-18				0.001	0.001		73,396	73,396				3,277	3,277							
49	H.20	0.5134	-17				0.001	0.001		70,573	70,573				2,731	2,731							
50	H.21	0.5339	-16				0.001	0.001		67,750	67,750				2,185	2,185							
51	H.22	0.5553	-15				0.001	0.001		64,927	64,927				1,638	1,638							
52	H.23	0.5775	-14				0.001	0.001		62,105	62,105				1,092	1,092							
53	H.24	0.6006	-13				0.001	0.001		59,282	59,282				546	546							
54	H.25	0.6246	-12				0.001	0.001		56,459	56,459				0.001	0.001							
55	H.26	0.6496	-11				0.001	0.001		53,636	53,636				0.001	0.001							
56	H.27	0.6756	-10				0.001	0.001		50,813	50,813				0.001	0.001							
57	H.28	0.7026	-9				0.001	0.001		47,990	47,990				0.001	0.001							
58	H.29	0.7307	-8				0.001	0.001		45,167	45,167				0.001	0.001							
59	H.30	0.7599	-7				0.001	0.001		42,344	42,344				0.001	0.001							
60	R.1	0.7903	-6				0.001	0.001		39,521	39,521				0.001	0.001						331,996 当該着工	
61	R.2	0.8219	-5							36,698	36,698				0.001	0.001							
62	R.3	0.8548	-4							33,875	33,875				0.001	0.001							
63	R.4	0.8890	-3							31,052	31,052				0.001	0.001							
64	R.5	0.9246	-2							28,229	28,229												
65	R.6	0.9615	-1							25,406	25,406												
66	R.7	1.0000		57,040	57,040					22,583	22,583		20,453	20,453					36,872	36,872		基準年 当該完了	
67	R.8	1.0400	1	55,139	55,139					19,761	19,761		19,771	19,771					35,643	35,643		再整備	
68	R.9	1.0816	2	53,237	53,237					16,938	16,938		19,089	19,089					34,414	34,414			
69	R.10	1.1249	3	51,336	51,336					14,115	14,115		18,408	18,408					33,185	33,185			
70	R.11	1.1699	4	49,435	49,435					11,292	11,292		17,726	17,726					31,956	31,956			
71	R.12	1.2167	5	47,533	47,533					8,469	8,469		17,044	17,044					30,727	30,727		再整備	
72	R.13	1.2653	6	45,632	45,632					5,646	5,646		16,362	16,362					29,498	29,498			

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	団体営			団体営			団体営			団体営			県営			団体営			計	備考
				9-1			9-2			9-3			10-1			10-2			11-1				
				農業用排水7~10閘連水路(改修路線)			農業用排水7~10閘連水路(廃止)			農業用排水7~10閘連水路(既設)			農業用排水12閘連水路(改修路線)			農業用排水12閘連水路(廃止)			農業用排水16・17・18(改修路線)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			30			30			30			30			30				
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
73	R 14	1.3159	7	43.731	43.731				2.823	2.823		15.681	15.681					28.269	28.269			再整備	
74	R 15	1.3686	8	41.829	41.829				84.688	84.688		14.999	14.999					27.039	27.039				
75	R 16	1.4233	9	39.928	39.928				81.865	81.865		14.317	14.317					25.810	25.810				
76	R 17	1.4802	10	38.027	38.027				79.042	79.042		13.635	13.635					24.581	24.581				
77	R 18	1.5395	11	36.125	36.125				76.219	76.219		12.954	12.954					23.352	23.352				
78	R 19	1.6010	12	34.224	34.224				73.396	73.396		12.272	12.272					22.123	22.123				
79	R 20	1.6651	13	32.323	32.323				70.573	70.573		11.590	11.590					20.894	20.894				
80	R 21	1.7317	14	30.421	30.421				67.750	67.750		10.908	10.908					19.665	19.665				
81	R 22	1.8009	15	28.520	28.520				64.927	64.927		10.226	10.226					18.436	18.436				
82	R 23	1.8730	16	26.619	26.619				62.105	62.105		9.545	9.545					17.207	17.207				
83	R 24	1.9479	17	24.717	24.717				59.282	59.282		8.863	8.863					15.978	15.978				
84	R 25	2.0258	18	22.816	22.816				56.459	56.459		8.181	8.181					14.749	14.749			再整備	
85	R 26	2.1068	19	20.915	20.915				53.636	53.636		7.499	7.499					13.520	13.520				
86	R 27	2.1911	20	19.013	19.013				50.813	50.813		6.818	6.818					12.291	12.291			再整備	
87	R 28	2.2788	21	17.112	17.112				47.990	47.990		6.136	6.136					11.062	11.062				
88	R 29	2.3699	22	15.211	15.211				45.167	45.167		5.454	5.454					9.833	9.833				
89	R 30	2.4647	23	13.309	13.309				42.344	42.344		4.772	4.772					8.603	8.603				
90	R 31	2.5633	24	11.408	11.408				39.521	39.521		4.091	4.091					7.374	7.374				
91	R 32	2.6658	25	9.507	9.507				36.698	36.698		3.409	3.409					6.145	6.145			再整備	
92	R 33	2.7725	26	7.605	7.605				33.875	33.875		2.727	2.727					4.916	4.916				
93	R 34	2.8834	27	5.704	5.704				31.052	31.052		2.045	2.045					3.687	3.687			再整備	
94	R 35	2.9987	28	3.803	3.803				28.229	28.229		1.364	1.364					2.458	2.458				
95	R 36	3.1187	29	1.901	1.901				25.406	25.406		682	682					1.229	1.229				
96	R 37	3.2434	30	57.040	57.040				22.583	22.583		20.453	20.453					36.872	36.872			再整備	
97	R 38	3.3731	31	55.139	55.139				19.761	19.761		19.771	19.771					35.643	35.643			再整備	
98	R 39	3.5081	32	53.237	53.237				16.938	16.938		19.089	19.089					34.414	34.414				
99	R 40	3.6484	33	51.336	51.336				14.115	14.115		18.408	18.408					33.185	33.185				
100	R 41	3.7943	34	49.435	49.435				11.292	11.292		17.726	17.726					31.956	31.956				
101	R 42	3.9461	35	47.533	47.533				8.469	8.469		17.044	17.044					30.727	30.727			再整備	
102	R 43	4.1039	36	45.632	45.632				5.646	5.646		16.362	16.362					29.498	29.498				
103	R 44	4.2681	37	43.731	43.731				2.823	2.823		15.681	15.681					28.269	28.269			再整備	
104	R 45	4.4388	38	41.829	41.829				84.688	84.688		14.999	14.999					27.039	27.039				
105	R 46	4.6164	39	39.928	39.928				81.865	81.865		14.317	14.317					25.810	25.810				
106	R 47	4.8010	40	38.027	38.027				79.042	79.042		13.635	13.635					24.581	24.581				

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			団体営			県営									計	備考
				11-2			12-1			12-2										
				<small>農業用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)</small>			<small>農業用排水14関連水路(改修路線)</small>			<small>農業用排水14関連水路(廃止)</small>										
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			30			30										
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
1	S.35	0.0781	-65																	
2	S.36	0.0813	-64																	
3	S.37	0.0845	-63																	
4	S.38	0.0879	-62																	
5	S.39	0.0914	-61																	
6	S.40	0.0951	-60																	
7	S.41	0.0989	-59																関連着工	
8	S.42	0.1028	-58																	
9	S.43	0.1069	-57																	
10	S.44	0.1112	-56																	
11	S.45	0.1157	-55																関連着工	
12	S.46	0.1203	-54																	
13	S.47	0.1251	-53																	
14	S.48	0.1301	-52																	
15	S.49	0.1353	-51																	
16	S.50	0.1407	-50																	
17	S.51	0.1463	-49																	
18	S.52	0.1522	-48																	
19	S.53	0.1583	-47																	
20	S.54	0.1646	-46																	
21	S.55	0.1712	-45																	
22	S.56	0.1780	-44																	
23	S.57	0.1852	-43																	
24	S.58	0.1926	-42	46,230	46,230				140,516	140,516									関連着工	
25	S.59	0.2003	-41	44,689	44,689				135,832	135,832										
26	S.60	0.2083	-40	43,148	43,148				131,148	131,148										
27	S.61	0.2166	-39	41,607	41,607				126,464	126,464										
28	S.62	0.2253	-38	40,066	40,066				121,781	121,781										
29	S.63	0.2343	-37	38,525	38,525				117,097	117,097										
30	H.1	0.2437	-36	36,984	36,984				112,413	112,413										
31	H.2	0.2534	-35	35,443	35,443				107,729	107,729										
32	H.3	0.2636	-34	33,902	33,902				103,045	103,045										
33	H.4	0.2741	-33	32,361	32,361				98,361	98,361										
34	H.5	0.2851	-32	30,820	30,820				93,677	93,677										
35	H.6	0.2965	-31	29,279	29,279				88,993	88,993										
36	H.7	0.3083	-30	27,738	27,738				84,310	84,310										

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			団体営			県営									計	備考
				11-2			12-1			12-2										
				<small>農業用排水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)</small>			<small>農業用排水14関連水路(改修路線)</small>			<small>農業用排水14関連水路(廃止)</small>										
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			30			30										
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
37	H.8	0.3207	-29	26.197	26.197				79.626	79.626										
38	H.9	0.3335	-28	24.656	24.656				74.942	74.942										
39	H.10	0.3468	-27	23.115	23.115				70.258	70.258										
40	H.11	0.3607	-26	21.574	21.574				65.574	65.574										
41	H.12	0.3751	-25	20.033	20.033				60.890	60.890										
42	H.13	0.3901	-24	18.492	18.492				56.206	56.206										
43	H.14	0.4057	-23	16.951	16.951				51.523	51.523										
44	H.15	0.4220	-22	15.410	15.410				46.839	46.839										
45	H.16	0.4388	-21	13.869	13.869				42.155	42.155										
46	H.17	0.4564	-20	12.328	12.328				37.471	37.471										
47	H.18	0.4746	-19	10.787	10.787				32.787	32.787										
48	H.19	0.4936	-18	9.246	9.246				28.103	28.103										
49	H.20	0.5134	-17	7.705	7.705				23.419	23.419										
50	H.21	0.5339	-16	6.164	6.164				18.735	18.735										
51	H.22	0.5553	-15	4.623	4.623				14.052	14.052										
52	H.23	0.5775	-14	3.082	3.082				9.368	9.368										
53	H.24	0.6006	-13	1.541	1.541				4.684	4.684										
54	H.25	0.6246	-12	0.001	0.001				0.001	0.001										
55	H.26	0.6496	-11	0.001	0.001				0.001	0.001										
56	H.27	0.6756	-10	0.001	0.001				0.001	0.001										
57	H.28	0.7026	-9	0.001	0.001				0.001	0.001										
58	H.29	0.7307	-8	0.001	0.001				0.001	0.001										
59	H.30	0.7599	-7	0.001	0.001				0.001	0.001										
60	R.1	0.7903	-6	0.001	0.001				0.001	0.001								331.996 当該着工		
61	R.2	0.8219	-5																	
62	R.3	0.8548	-4																	
63	R.4	0.8890	-3																	
64	R.5	0.9246	-2																	
65	R.6	0.9615	-1																	
66	R.7	1.0000				49.055	49.055											基準年 当該完了		
67	R.8	1.0400	1			47.420	47.420											再整備		
68	R.9	1.0816	2			45.785	45.785													
69	R.10	1.1249	3			44.149	44.149													
70	R.11	1.1699	4			42.514	42.514													
71	R.12	1.2167	5			40.879	40.879											再整備		
72	R.13	1.2653	6			39.244	39.244													

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			団体営			県営									計	備考
				11-2			12-1			12-2										
				<small>農業用排水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)</small>			<small>農業用排水14関連水路(改修路線)</small>			<small>農業用排水14関連水路(廃止)</small>										
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				30			30			30										
計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費			
73	R 14	1.3159	7				37,609	37,609											再整備	
74	R 15	1.3686	8				35,974	35,974												
75	R 16	1.4233	9				34,338	34,338												
76	R 17	1.4802	10				32,703	32,703												
77	R 18	1.5395	11				31,068	31,068												
78	R 19	1.6010	12				29,433	29,433												
79	R 20	1.6651	13				27,798	27,798												
80	R 21	1.7317	14				26,163	26,163												
81	R 22	1.8009	15				24,527	24,527												
82	R 23	1.8730	16				22,892	22,892												
83	R 24	1.9479	17				21,257	21,257												
84	R 25	2.0258	18				19,622	19,622											再整備	
85	R 26	2.1068	19				17,987	17,987												
86	R 27	2.1911	20				16,352	16,352											再整備	
87	R 28	2.2788	21				14,716	14,716												
88	R 29	2.3699	22				13,081	13,081												
89	R 30	2.4647	23				11,446	11,446												
90	R 31	2.5633	24				9,811	9,811												
91	R 32	2.6658	25				8,176	8,176											再整備	
92	R 33	2.7725	26				6,541	6,541												
93	R 34	2.8834	27				4,905	4,905											再整備	
94	R 35	2.9987	28				3,270	3,270												
95	R 36	3.1187	29				1,635	1,635												
96	R 37	3.2434	30				49,055	49,055											再整備	
97	R 38	3.3731	31				47,420	47,420											再整備	
98	R 39	3.5081	32				45,785	45,785												
99	R 40	3.6484	33				44,149	44,149												
100	R 41	3.7943	34				42,514	42,514												
101	R 42	3.9461	35				40,879	40,879											再整備	
102	R 43	4.1039	36				39,244	39,244												
103	R 44	4.2681	37				37,609	37,609											再整備	
104	R 45	4.4388	38				35,974	35,974												
105	R 46	4.6164	39				34,338	34,338												
106	R 47	4.8010	40				32,703	32,703												

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	割引後												計	備 考
				団体営	県営	団体営	団体営	県営	団体営	県営	県営	団体営	団体営	団体営	県営		
				農業用水1・5 (改修路線)	農業用水1関連(白野川西側) (廃止)	農業用水5関連(上氏家) (廃止)	農業用水2・3・4 (改修路線)	農業用水1・2・3・4 (既設)	農業用水5関連水路(上氏家) (既設)	農業用水1・2・3・4 (既設)	農業用水3関連建設工(白野川西側) (既設)	農業用水7・8 (改修路線)	農業用水7・8関連水路(新線工) (廃止)	農業用水10・11・12 (改修路線)	農業用水10・11・12 (既設)		
1	S.35	0.0781	-65														
2	S.36	0.0813	-64														
3	S.37	0.0845	-63														
4	S.38	0.0879	-62														
5	S.39	0.0914	-61														
6	S.40	0.0951	-60														
7	S.41	0.0989	-59														関連着工
8	S.42	0.1028	-58														
9	S.43	0.1069	-57														
10	S.44	0.1112	-56														
11	S.45	0.1157	-55														関連着工
12	S.46	0.1203	-54														
13	S.47	0.1251	-53														
14	S.48	0.1301	-52														
15	S.49	0.1353	-51														
16	S.50	0.1407	-50														
17	S.51	0.1463	-49														
18	S.52	0.1522	-48														
19	S.53	0.1583	-47														
20	S.54	0.1646	-46														
21	S.55	0.1712	-45														
22	S.56	0.1780	-44														
23	S.57	0.1852	-43														
24	S.58	0.1926	-42														関連着工
25	S.59	0.2003	-41														
26	S.60	0.2083	-40														
27	S.61	0.2166	-39														
28	S.62	0.2253	-38														
29	S.63	0.2343	-37														
30	H.1	0.2437	-36														
31	H.2	0.2534	-35														
32	H.3	0.2636	-34														
33	H.4	0.2741	-33														
34	H.5	0.2851	-32														
35	H.6	0.2965	-31														
36	H.7	0.3083	-30														

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番 号	年 度	割引率	経 過 年 数	割 引 後												計	備 考	
				団体営	県営	団体営	団体営	県営	団体営	県営	県営	団体営	団体営	団体営	県営			
				農業用水1・5 (改修路線)	農業用水1関連(長野川西線) (廃止)	農業用水5関連(上氏家) (廃止)	農業用水2・3・4 (改修路線)	農業用水1・2・3・4 (既設)	農業用水5関連水路(上氏家) (既設)	農業用水1・2・3・4 (既設)	農業用水3関連建設工(長野川西線) (既設)	農業用水7・8 (改修路線)	農業用水7・8関連水路(新線工) (廃止)	農業用水10・11・12 (改修路線)	農業用水10・11・12 (既設)			
37	H.8	0.3207	-29															
38	H.9	0.3335	-28															
39	H.10	0.3468	-27															
40	H.11	0.3607	-26															
41	H.12	0.3751	-25															
42	H.13	0.3901	-24															
43	H.14	0.4057	-23															
44	H.15	0.4220	-22															
45	H.16	0.4388	-21															
46	H.17	0.4564	-20															
47	H.18	0.4746	-19															
48	H.19	0.4936	-18															
49	H.20	0.5134	-17															
50	H.21	0.5339	-16															
51	H.22	0.5553	-15															
52	H.23	0.5775	-14															
53	H.24	0.6006	-13															
54	H.25	0.6246	-12															
55	H.26	0.6496	-11															
56	H.27	0.6756	-10															
57	H.28	0.7026	-9															
58	H.29	0.7307	-8															
59	H.30	0.7599	-7															
60	R.1	0.7903	-6						33,244	110,626	59,381					203,251	当該着工	
61	R.2	0.8219	-5															
62	R.3	0.8548	-4															
63	R.4	0.8890	-3															
64	R.5	0.9246	-2															
65	R.6	0.9615	-1															
66	R.7	1.0000																基準年 当該完了
67	R.8	1.0400	1															再整備
68	R.9	1.0816	2															
69	R.10	1.1249	3															
70	R.11	1.1699	4															
71	R.12	1.2167	5															再整備
72	R.13	1.2653	6															

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番号	年度	割引率	経過年数	割引後										計	備考			
				県営	県営	県営	団体営	県営	県営	団体営	団体営	団体営	団体営			県営	団体営	
				(既設)	(既設)	(既設)	(改修路線)	(廃止)	(既設)	(改修路線)	(廃止)	(既設)	(改修路線)			(廃止)	(改修路線)	
				農業用水10関連水路(埼玉県)	農業用水10関連管路工(埼玉県)	農業用水11・12関連水路(埼玉県)	農業用水1・3	農業用水1・3関連水路	農業用水1関連水路	農業用水7~10関連水路	農業用水7~10関連水路	農業用水7~10関連水路	農業用水7~10関連水路	農業用水12関連水路	農業用水12関連水路	農業用水16・17・18		
1	S.35	0.0781	-65															
2	S.36	0.0813	-64															
3	S.37	0.0845	-63															
4	S.38	0.0879	-62															
5	S.39	0.0914	-61															
6	S.40	0.0951	-60															
7	S.41	0.0989	-59															関連着工
8	S.42	0.1028	-58															
9	S.43	0.1069	-57															
10	S.44	0.1112	-56															
11	S.45	0.1157	-55															関連着工
12	S.46	0.1203	-54															
13	S.47	0.1251	-53															
14	S.48	0.1301	-52															
15	S.49	0.1353	-51															
16	S.50	0.1407	-50															
17	S.51	0.1463	-49															
18	S.52	0.1522	-48															
19	S.53	0.1583	-47															
20	S.54	0.1646	-46															
21	S.55	0.1712	-45															
22	S.56	0.1780	-44															
23	S.57	0.1852	-43															
24	S.58	0.1926	-42															関連着工
25	S.59	0.2003	-41															
26	S.60	0.2083	-40															
27	S.61	0.2166	-39															
28	S.62	0.2253	-38															
29	S.63	0.2343	-37															
30	H.1	0.2437	-36															
31	H.2	0.2534	-35															
32	H.3	0.2636	-34															
33	H.4	0.2741	-33															
34	H.5	0.2851	-32															
35	H.6	0.2965	-31															
36	H.7	0.3083	-30															

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	割引後										計	備 考		
				県営	県営	県営	団体営	県営	県営	団体営	団体営	団体営	団体営			県営	団体営
				(既設)	(既設)	(既設)	(改修路線)	(廃止)	(既設)	(改修路線)	(廃止)	(既設)	(改修路線)			(廃止)	(改修路線)
37	H.8	0.3207	-29														
38	H.9	0.3335	-28														
39	H.10	0.3468	-27														
40	H.11	0.3607	-26														
41	H.12	0.3751	-25														
42	H.13	0.3901	-24														
43	H.14	0.4057	-23														
44	H.15	0.4220	-22														
45	H.16	0.4388	-21														
46	H.17	0.4564	-20														
47	H.18	0.4746	-19														
48	H.19	0.4936	-18														
49	H.20	0.5134	-17														
50	H.21	0.5339	-16														
51	H.22	0.5553	-15														
52	H.23	0.5775	-14														
53	H.24	0.6006	-13														
54	H.25	0.6246	-12														
55	H.26	0.6496	-11														
56	H.27	0.6756	-10														
57	H.28	0.7026	-9														
58	H.29	0.7307	-8														
59	H.30	0.7599	-7														
60	R.1	0.7903	-6	81.445	49.480	24.503				7.829			53.580			420.088	当該着工
61	R.2	0.8219	-5														
62	R.3	0.8548	-4														
63	R.4	0.8890	-3														
64	R.5	0.9246	-2														
65	R.6	0.9615	-1														
66	R.7	1.0000															基準年 当該完了
67	R.8	1.0400	1														再整備
68	R.9	1.0816	2														
69	R.10	1.1249	3														
70	R.11	1.1699	4														
71	R.12	1.2167	5														再整備
72	R.13	1.2653	6														

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	割引後										計	備 考		
				県営	団体営	県営											
				(廃 止)	(改修路線)	(廃 止)											
1	S.35	0.0781	-65														
2	S.36	0.0813	-64														
3	S.37	0.0845	-63														
4	S.38	0.0879	-62														
5	S.39	0.0914	-61														
6	S.40	0.0951	-60														
7	S.41	0.0989	-59														関連着工
8	S.42	0.1028	-58														
9	S.43	0.1069	-57														
10	S.44	0.1112	-56														
11	S.45	0.1157	-55														関連着工
12	S.46	0.1203	-54														
13	S.47	0.1251	-53														
14	S.48	0.1301	-52														
15	S.49	0.1353	-51														
16	S.50	0.1407	-50														
17	S.51	0.1463	-49														
18	S.52	0.1522	-48														
19	S.53	0.1583	-47														
20	S.54	0.1646	-46														
21	S.55	0.1712	-45														
22	S.56	0.1780	-44														
23	S.57	0.1852	-43														
24	S.58	0.1926	-42														関連着工
25	S.59	0.2003	-41														
26	S.60	0.2083	-40														
27	S.61	0.2166	-39														
28	S.62	0.2253	-38														
29	S.63	0.2343	-37														
30	H.1	0.2437	-36														
31	H.2	0.2534	-35														
32	H.3	0.2636	-34														
33	H.4	0.2741	-33														
34	H.5	0.2851	-32														
35	H.6	0.2965	-31														
36	H.7	0.3083	-30														

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	割引後										計	備考		
				県営	団体営	県営											
				(廃 止)	(改修路線)	(廃 止)											
37	H.8	0.3207	-29														
38	H.9	0.3335	-28														
39	H.10	0.3468	-27														
40	H.11	0.3607	-26														
41	H.12	0.3751	-25														
42	H.13	0.3901	-24														
43	H.14	0.4057	-23														
44	H.15	0.4220	-22														
45	H.16	0.4388	-21														
46	H.17	0.4564	-20														
47	H.18	0.4746	-19														
48	H.19	0.4936	-18														
49	H.20	0.5134	-17														
50	H.21	0.5339	-16														
51	H.22	0.5553	-15														
52	H.23	0.5775	-14														
53	H.24	0.6006	-13														
54	H.25	0.6246	-12														
55	H.26	0.6496	-11														
56	H.27	0.6756	-10														
57	H.28	0.7026	-9														
58	H.29	0.7307	-8														
59	H.30	0.7599	-7														
60	R.1	0.7903	-6											420.088	当該着工		
61	R.2	0.8219	-5														
62	R.3	0.8548	-4														
63	R.4	0.8890	-3														
64	R.5	0.9246	-2														
65	R.6	0.9615	-1														
66	R.7	1.0000															基準年 当該完了
67	R.8	1.0400	1														再整備
68	R.9	1.0816	2														
69	R.10	1.1249	3														
70	R.11	1.1699	4														
71	R.12	1.2167	5														再整備
72	R.13	1.2653	6														

キ. 事業費及び資産価額の整理

(第16表)

評価 期間	年度	団体営		県営		団体営		団体営		県営		団体営		計		備考	
		1-1		1-2		1-3		2-1		2-2		3-1		事業費	資産価額		
		農業用水1・5(改修路線)		農業用水1関連(白野川西部)(廃止)		農業用水5関連(上氏家)(廃止)		農業用水2・3・4(改修路線)		農業用水2・3・4関連水路(白野川西部)(廃止)		農業用水5関連水路(上氏家)(既設)					
事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額		
1	R.1	2,503						63,341						33,244	65,844	33,244	当該着工
2	R.2	19,285													19,285		
3	R.3																
4	R.4																
5	R.5																
6	R.6																
7	R.7																基準年当該完了
8	R.8																再整備
9	R.9																
10	R.10																
11	R.11																
12	R.12																再整備
13	R.13																再整備
14	R.14																
15	R.15																
16	R.16																
17	R.17																
18	R.18																
19	R.19																
20	R.20																
21	R.21																
22	R.22																
23	R.23																
24	R.24																
25	R.25																再整備
26	R.26																再整備
27	R.27	8,137												8,137			
28	R.28																
29	R.29																
30	R.30																
31	R.31																再整備
32	R.32																再整備
33	R.33																
34	R.34																再整備
35	R.35																
36	R.36																
37	R.37																再整備
38	R.38																再整備
39	R.39																
40	R.40																
41	R.41																
42	R.42																再整備
43	R.43																再整備
44	R.44																
45	R.45																
46	R.46																
47	R.47	3,713	3,713					6,951					14,365	3,713	25,029		再整備(工期+40年)
区分	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	備考
当該・関連事業費	21,788						63,341								85,129		
再整備費	11,850						15,434								27,284		
事業着工年度													33,244		33,244		
評価期間終了時点		3,713						6,951					14,365		25,029		
小計	33,638						78,775						112,413				
合計		29,925						71,824					18,879		120,628		

キ. 事業費及び資産価額の整理

(第16表)

評価 期間	年度	県営		県営		団体営		団体営		団体営		県営		計		備考
		3-2		3-3		4-1		4-2		6-1		6-2		事業費	資産価額	
		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額			
1	R.1		110,626		59,381	12,512				34,095			112,451	203,251	当該着工	
2	R.2			57,098						4,100			80,483			
3	R.3									3,245			3,245			
4	R.4															
5	R.5															
6	R.6															
7	R.7															
8	R.8	210,163											210,163		基準年当該完了 再整備	
9	R.9															
10	R.10															
11	R.11															
12	R.12															
13	R.13															
14	R.14															
15	R.15															
16	R.16															
17	R.17															
18	R.18															
19	R.19															
20	R.20															
21	R.21															
22	R.22															
23	R.23															
24	R.24															
25	R.25															
26	R.26															
27	R.27												8,137		再整備	
28	R.28															
29	R.29															
30	R.30															
31	R.31															
32	R.32															
33	R.33															
34	R.34															
35	R.35															
36	R.36															
37	R.37					3,049				10,202			28,685		再整備	
38	R.38	64,798											64,798		再整備	
39	R.39															
40	R.40															
41	R.41															
42	R.42															
43	R.43															
44	R.44															
45	R.45															
46	R.46		37,938		587		1,373				4,595		3,713	69,522	再整備 工期+40年	
47	R.47															
区分		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	備考
当該・関連事業費						12,512				41,440				139,081		
再整備事業費		274,961		57,098		3,049				10,202				372,594		
事業着工年度			110,626		59,381									203,251		
評価期間終了時点			37,938		587		1,373				4,595			69,522		
小計		274,961		57,098		15,561				51,642				511,675		
合計			347,649		115,892		14,188				47,047			645,404		

キ. 事業費及び資産価額の整理

(第16表)

評価 期間	年度	県営 6-3		県営 6-4		県営 6-5		団体営 8-1		県営 8-2		県営 8-4		計		備考
		農業用排水10関連水路(新江東部)(既設)		農業用排水10関連頭首工(新江東部)(既設)		農業用排水11・12関連水路(新江東部)(既設)		農業用排水1・3(改修路線)		農業用排水1・3関連水路(廃止)		農業用排水1関連水路(既設)		事業費	資産価額	
		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額			
1	R.1		81,445		49,480		24,503		10,791				7,829	123,242	366,508	当該着工
2	R.2													80,483		
3	R.3													3,245		
4	R.4					26,139			11,732					37,871		
5	R.5															
6	R.6															
7	R.7															
8	R.8													210,163		基準年当該完了 再整備
9	R.9															
10	R.10															
11	R.11															
12	R.12															
13	R.13															
14	R.14															
15	R.15															
16	R.16															
17	R.17															
18	R.18															
19	R.19															
20	R.20															
21	R.21															
22	R.22															
23	R.23															
24	R.24															
25	R.25															
26	R.26												7,636	7,636		再整備
27	R.27													8,137		再整備
28	R.28															
29	R.29															
30	R.30															
31	R.31															
32	R.32	28,974												28,974		再整備
33	R.33															
34	R.34					8,059								8,059		再整備
35	R.35															
36	R.36															
37	R.37								5,845					34,530		再整備
38	R.38													64,798		再整備
39	R.39															
40	R.40															
41	R.41															
42	R.42															
43	R.43															
44	R.44															
45	R.45															
46	R.46															
47	R.47	4,290		8,772		1,291			2,633				2,685	3,713	89,193	再整備 工期+40年
区分		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	備考
当該・関連事業費								22,523						161,604		
再整備費		28,974				34,198		5,845				7,636		449,247		
事業着工年度			81,445		49,480		24,503						7,829		366,508	
評価期間終了時点			4,290		8,772		1,291		2,633				2,685		89,193	
小計		28,974				34,198		28,368				7,636		610,851		
合計			106,129		40,708		57,410		25,735				12,780		888,166	

キ. 事業費及び資産価額の整理

(第16表)

評価 期間	年度	団体営		団体営		団体営		団体営		県営		団体営		計		備考
		9-1		9-2		9-3		10-1		10-2		11-1		事業費	資産価額	
		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額			
1	R.1	21,739				53,580		2,346						147,327	420,088	当該着工
2	R.2	6,833						21,106						108,422		
3	R.3											1,893		5,138		
4	R.4	25,694						1,408				24,873		89,846		
5	R.5	12,332										8,698		21,030		
6	R.6											5,304		5,304		
7	R.7															基準年当該完了
8	R.8													210,163		再整備
9	R.9															
10	R.10															
11	R.11															
12	R.12															再整備
13	R.13															再整備
14	R.14															
15	R.15															
16	R.16															
17	R.17															
18	R.18															
19	R.19															
20	R.20															
21	R.21															
22	R.22															
23	R.23															
24	R.24															
25	R.25			32,162										38,798		再整備
26	R.26															
27	R.27													8,137		再整備
28	R.28															
29	R.29															
30	R.30															
31	R.31															
32	R.32													28,974		再整備
33	R.33															
34	R.34													8,059		再整備
35	R.35					28,242								28,242		
36	R.36															
37	R.37	17,586						6,306				11,368		69,790		再整備
38	R.38													64,798		再整備
39	R.39															
40	R.40															
41	R.41															
42	R.42															再整備
43	R.43															再整備
44	R.44															
45	R.45															
46	R.46															
47	R.47		7,921			16,464		2,840				5,120		3,713	121,538	再整備(工期+40年)
区分		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	備考
当該・関連事業費		66,598						24,860				40,768		293,830		
再整備費		17,586		32,162		28,242		6,306				11,368		544,911		
事業着工年度							53,580								420,088	
評価期間終了時点			7,921			16,464		2,840				5,120			121,538	
小計		84,184		32,162		28,242		31,166				52,136		838,741		
合計			76,263		32,162		65,358		28,326			47,016			1,137,291	

キ. 事業費及び資産価額の整理

(第16表)

評価 期間	年度	県営		団体営		県営								計		備 考
		11-2		12-1		12-2										
		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	
1	R.1													147,327	420,088	当該着工
2	R.2													108,422		
3	R.3			6,762										11,900		
4	R.4			3,872										93,718		
5	R.5			20,369										41,399		
6	R.6			21,841										27,143		
7	R.7															
8	R.8													210,163		基準年当該完了 再整備
9	R.9															
10	R.10															
11	R.11															
12	R.12															
13	R.13															再整備
14	R.14															再整備
15	R.15															
16	R.16															
17	R.17															
18	R.18															
19	R.19															
20	R.20															
21	R.21															
22	R.22															
23	R.23															
24	R.24															
25	R.25													30,798		再整備
26	R.26															
27	R.27													8,137		再整備
28	R.28															
29	R.29															
30	R.30															
31	R.31															
32	R.32													28,974		再整備
33	R.33															
34	R.34													8,059		再整備
35	R.35													28,242		
36	R.36															
37	R.37			15,125										84,915		再整備
38	R.38													64,798		再整備
39	R.39															
40	R.40															
41	R.41															
42	R.42															再整備
43	R.43															再整備
44	R.44															
45	R.45															
46	R.46															
47	R.47				6,812									3,713	128,350	再整備 工期+40年
区分		事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	事業費	資産価額	備考
当該・関連事業費				52,844										346,674		
再整備事業費				15,125										560,036		
事業着工年度															420,088	
評価期間終了時点					6,812										128,350	
小計				67,969										906,710		
合計					61,157										1,198,448	

ク. 総費用の総括(更新整備)

(第17表)

事業区分		費用区分	事業着工時点の	当該事業費	関連事業費	評価期間にお	評価期間終了時	総費用	備考
			資産価額			ける再整備費	点の資産価額		
			①	②	③	④	⑤	①+②+③+④-⑤	
団体営	1-1	農業用用水1・5(改修路線)	-	21,788	-	11,850	3,713	29,925	
県営	1-2	農業用用水1関連(日野川西部)(廃止)	-	-	-	-	-	-	
団体営	1-3	農業用用水5関連(上氏家)(廃止)	-	-	-	-	-	-	
団体営	2-1	農業用用水2・3・4(改修路線)	-	63,341	-	15,434	6,951	71,824	
県営	2-2	農業用用水2・3・4関連水路(日野川西部)(廃止)	-	-	-	-	-	-	
団体営	3-1	農業用用水5関連水路(上氏家)(既設)	33,244	-	-	-	14,365	18,879	
県営	3-2	農業用用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	110,626	-	-	274,961	37,938	347,649	
県営	3-3	農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	59,381	-	-	57,098	587	115,892	
団体営	4-1	農業用用水7・8(改修路線)	-	12,512	-	3,049	1,373	14,188	
団体営	4-2	農業用用水7・8関連水路(新横江)(廃止)	-	-	-	-	-	-	
団体営	6-1	農業用用水10・11・12(改修路線)	-	41,440	-	10,202	4,595	47,047	
県営	6-2	農業用用水10・11・12関連水路(鯖江東部)(廃止)	-	-	-	-	-	-	
県営	6-3	農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	81,445	-	-	28,974	4,290	106,129	
県営	6-4	農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	49,480	-	-	-	8,772	40,708	
県営	6-5	農業用用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	24,503	-	-	34,198	1,291	57,410	
団体営	8-1	農業用排水1・3(改修路線)	-	22,523	-	5,845	2,633	25,735	
県営	8-2	農業用排水1・3関連水路(廃止)	-	-	-	-	-	-	
県営	8-4	農業用排水1関連水路(既設)	7,829	-	-	7,636	2,685	12,780	
団体営	9-1	農業用排水7~10関連水路(改修路線)	-	66,598	-	17,586	7,921	76,263	
団体営	9-2	農業用排水7~10関連水路(廃止)	-	-	-	32,162	-	32,162	
団体営	9-3	農業用排水7~10関連水路(既設)	53,580	-	-	28,242	16,464	65,358	
団体営	10-1	農業用排水12関連水路(改修路線)	-	24,860	-	6,306	2,840	28,326	
県営	10-2	農業用排水12関連水路(廃止)	-	-	-	-	-	-	
団体営	11-1	農業用用水16・17・18(改修路線)	-	40,768	-	11,368	5,120	47,016	
県営	11-2	農業用用水16・17・18関連水路(鯖江東部)(廃止)	-	-	-	-	-	-	
団体営	12-1	農業用排水14関連水路(改修路線)	-	52,844	-	15,125	6,812	61,157	

作物生產效果

〔 新 設 整 備 〕
該 当 事 項 な し

〔 更 新 整 備 〕

1. 面積関係の算定

ア. 地目別面積及び本地面積一覧表

(第12表)

計 画 現 況 (なかりせば)	農 用 地					非 農 用 地		合 計 (ha)	う ち 本 地 面 積 (ha)
	田 (ha)	普 通 畑 (ha)	樹 園 地 (ha)	牧 草 畑 (ha)	計 (ha)	農 道 ・ 用 排 水 路 (ha)	そ の 他 (ha)		
田 (ha)	193.6 (193.6) <->				193.6 (193.6) <->			193.6 (193.6) <->	184.0 (184.0) <->
輪換耕地 (ha)	193.6 (193.6) <->				193.6 (193.6) <->			193.6 (193.6) <->	184.0 (184.0) <->
普通畑 (ha)					- (-) <->			- (-) <->	- (-) <->
樹園地 (ha)					- (-) <->			- (-) <->	- (-) <->
牧草畑 (ha)					- (-) <->			- (-) <->	- (-) <->
計 (ha)	193.6 (193.6) <->	- (-) <->	- (-) <->	- (-) <->	193.6 (193.6) <->	- (-) <->	- (-) <->	193.6 (193.6) <->	184.0 (184.0) <->
農 用 地									
農道・ 用排水路 (ha)					- (-) <->			- (-) <->	
その他 (ha)					- (-) <->			- (-) <->	
合 計 (ha)	193.6 (193.6) <->	- (-) <->	- (-) <->	- (-) <->	193.6 (193.6) <->	- (-) <->	- (-) <->	193.6 (193.6) <->	
うち本地面積 (ha)	184.0 (184.0) <->	- (-) <->	- (-) <->	- (-) <->	184.0 (184.0) <->				


イ. 本地率

(第12表の作業表)

地 目 班	傾 斜 、 区 画 の 条 件	本地率 (%)	備 考
		現 況	
田 → 田	1/1000, 30 a 区画 → 変更なし	95.0	別添本地率算定表より

本地率算定表

(第12表の参考表)

区分	標準区画イメージ図	本地率算定
現況 (30a区画)		<p>区画面積： 75 m × 40 m = 3,000 m²</p> <p>田面差： 0.40 m - 0.30 m = 0.10 m</p> <p>畦畔面積： (0.40 m + 0.30 m + 0.30 m) × 75 m = 75 m²</p> <p>本地面積： 3,000 m² - 75 m² = 2,925 m²</p> <p>本地率： 2,925 m² ÷ 3,000 m² × 100 = 98 %</p>

ウ. 耕地区分(更新)

(第13表の作業表)

地 目 班	市町村名	区域番号	現 況 本 地 面 積 (ha)	対 策 工 種	事 業 な か り せ ば						備 考
					土 地 条 件	被 害 の 種 類 別 発 生 面 積					
					乾 質	干 害	水 害				
				(ha)	(ha)						
田 → 田	鯖江市	I	147.1	用水改良	I	-	-				
		II	39.2	排水改良	III	-	-				
計			184.0		-	-	-	-	-	-	
普通畑 → 普通畑											
計			-		-	-	-	-	-	-	
その他 → その他											
計			-		-	-	-	-	-	-	
合 計			184.0		-	-	-	-	-	-	

工. 対策耕種と効果要因別面積（更新）

（第13表）

市町村名	区域 番号	面 積				更 新 整 備												備 考
		耕地面積		本地面積		対策工種			事業なかりせば効果の要因とその程度									
		現況 (ha)	計画 (ha)	現況 (ha)	計画 (ha)	用 水 再 建 設 (ha)	排 水 再 建 設 (ha)	畑 漕 再 建 設 (ha)	減産防止		立 地 条 件 の 好 転							
									干 害 防 止 (ha)	水 害 防 止 (ha)	乾田化		水管理 改 良		湿 潤 灌 漑 (ha)	田 畑 輪 換 (ha)		
											増収率(%)		増収率(%)					
6	3	58																
(ha)	(ha)	(ha)	(ha)															
鯖 江 市	I	154.8	154.8	147.1	147.1	147.1	-	-	-	-	-	-	108.7	-	38.4	76.8	用水改良	
	II	41.2	41.2	39.2	39.2	-	39.2	-	-	-	29.0	-	-	-	-	20.4	排水改良	
	計	193.6	193.6	184.0	184.0	147.1	39.2	-	-	-	29.0	-	108.7	-	38.4	96.0	用排水改良	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	193.6	193.6	184.0	184.0	147.1	39.2	-	-	-	29.0	-	108.7	-	38.4	96.0		

才. 地目別作付面積 (更新)

(第14表)

地 目		田					普 通 畑					計				
時 点		現 況 (ha)		計 画 (ha)		増減 (ha)	現 況 (ha)		計 画 (ha)		増減 (ha)	現 況 (ha)		計 画 (ha)		増減 (ha)
本 地 面 積		184.0		184.0		—	—		—		—	184.0		184.0		—
表 裏	作 物 名	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)
表	水 稻	136.0	73.9	136.0	73.9	—						136.0	73.9	136.0	73.9	—
	大 麦	48.0	26.1	48.0	26.1	—						48.0	26.1	48.0	26.1	—
小 計		184.0	100.0	184.0	100.0	—	—	—	—	—	—	184.0	100.0	184.0	100.0	—
裏	大 豆 (田)	48.0	26.1	48.0	26.1	—						48.0	26.1	48.0	26.1	—
小 計		48.0	26.1	48.0	26.1	—	—	—	—	—	—	48.0	26.1	48.0	26.1	—
計		232.0	126.1	232.0	126.1	—	—	—	—	—	—	232.0	126.1	232.0	126.1	—

2. 作物増加生産量関係の算定

ア. 現況単収の算定（更新）

(第15表)

作物名	市町村名		鯖江市									計（平均）		
	年次	項目	作付面積 (ha)	単収 (kg/10a)	生産量 (t)	作付面積 (ha)	単収 (kg/10a)	生産量 (t)	作付面積 (ha)	単収 (kg/10a)	生産量 (t)	作付面積 (ha)	単収 (kg/10a)	生産量 (t)
水 稲	R 1 年		1,490	524	7,810							1,490	524	7,810
	R 2 年		1,460	518	7,570							1,460	518	7,570
	R 3 年		1,410	520	7,330							1,410	520	7,330
	R 4 年		1,410	501	7,070							1,410	501	7,070
	R 5 年		1,410	543	7,650							1,410	543	7,650
	平均											7,180	521	37,430
大 麦	R 1 年		271	256	694							271	256	694
	R 2 年		262	266	697							262	266	697
	R 3 年		268	248	665							268	248	665
	R 4 年		271	284	769							271	284	769
	R 5 年		279	266	743							279	266	743
	平均											1,351	264	3,568
大豆（田）	R 1 年		112	145	162							112	145	162
	R 2 年		111	91	101							111	91	101
	R 3 年		108	157	170							108	157	170
	R 4 年		105	124	130							105	124	130
	R 5 年		116	115	133							116	115	133
	平均											552	126	696
	平均													

工. 効果要因別面積と生産増減量の算定（更新）

(第18表)

地 目 班	作物名	作付面積		効果要因 とその 程度	効果 発生 面積 X (ha)	単 収 等						生産 増減量 あり せ ば 単収増 H=X*F (t)	備 考			
		現 況 〔なかり せ ば〕 (ha)	計 画 〔現 況〕 (ha)			あり せ ば 現 況 単 収 A (kg/10a)	な かり せ ば				機能喪 失によ り失わ れる 単 収 F=D+E (kg/10a)			なかり せ ば 単 収 G=A-F (kg/10a)		
							立地条件好転		減産防止							
							失れ る増 収率 B (%)	機 能 喪 失 時 の 単 収 C= A/(1+B) (kg/10a)	失われ る10 a 当り 増加量 D= A-C (kg/10a)	失われ る10 a 当被害 防止量 E (kg/10a)						
田	水 稻	136.0	136.0	水管理-3	108.7	521	58	219	302		302	328.3	・用水受益の作付面積	108.7 ha		
				乾田化-1	29.0	521	6	492	29		29	8.4	・排水受益の作付面積	29.0 ha		
				小 計		521		273	248		248	273	336.7			
	大 麦	48.0	48.0	田畑輪換	48.0	264	15	230	34		34		16.3			
				小 計		264		230	34		34	230	16.3			
				田畑輪換	48.0	126	15	110	16		16		7.7			
	大豆(田)	48.0	48.0	湿润灌溉	38.4	126	8	117	9		9		3.5	・用水受益の作付面積	38.4 ha	
				小 計		126		103	23		23	103	11.2			
				小 計												
	普通畑			小 計												
				小 計												
				小 計												
合 計	232.0	232.0														

オ. 生産物単価の算定（更新）

単価算出年度：（ 年 消費者物価指数 = ）

（第19表）

作物名	算出 単位	年度	出 回 り 期 価 格 （ 円 ）											出回 り平均 価格 （円）	消費 者物 価指 数	1 次 修正 値	5ヶ 年相 対平 均価 格	決 定 価 格 （円）	単 位 当 り 価 格 （円/kg）	備 考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月								3月

通 達 資 料 よ り

カ. 純益率・所得率の算定（更新）

（第20表）

作物名	純益率(%)		所得率(%)		備考
	作付増減	単収増加	作付増減	単収増加	
水 稲	—	89	27	89	通達資料(都府県)
大 麦	9	90	23	88	通達資料
大 豆 (田)	—	88	8	86	通達資料:大豆(田)

キ. 生産増減効果の算定（更新）

(第21表)

地 目 班	作物名	作付面積		効果要因 とその 程度	効果 発生 面積 X (ha)	単 収 等						生産 増減量 あり せ ば H=X*F (t)	生産物 単 価 (千円/t)	増 加 粗 収 益 額 (千円)	年 効 果 額		年増加所得額		
		現 況 〔なかり せ ば〕 (ha)	計 画 〔現 況〕 (ha)			あり せ ば 現 況 単 収 A (kg/10a)	な かり せ ば				機能喪 失によ り失わ れる 単 収 F=D+E (kg/10a)				なかり せ ば 単 収 G=A-F (kg/10a)	純 益 率 (%)	増 加 純 益 額 (千円)	所 得 率 (%)	増 加 所 得 額 (千円)
							立地条件好転												
							失れ る増 収率 B (%)	機 能 喪 失 時 の 単 収 C= A/(1+B) (kg/10a)	失われ る10 a 当 り 増加量 D= A-C (kg/10a)	減産防止 失われ る10 a 当 被害 防止量 E (kg/10a)									
田	水 稲	136.0	136.0	水管理-3	108.7	521	58	219	302	302	328.3	254	83.388	89	74.215				
				乾田化-1	29.0	521	6	492	29	29	8.4	254	2.134	89	1.899				
					小 計	521		273	248	248	273	336.7		85.522		76.114			
	大 麦	48.0	48.0	田畑輪換	48.0	264	15	230	34	34	16.3	53	864	90	778				
				小 計	264		230	34	34	230	16.3		864		778				
	大豆(田)	48.0	48.0	田畑輪換	48.0	126	15	110	16	16	7.7	166	1.278	88	1.125				
				混潤灌漑	38.4	126	8	117	9	9	3.5	166	581	88	511				
					小 計	126		103	23	23	103	11.2		1.859		1.636			
					小 計														
					小 計														
				小 計															
				小 計															
普通畑				小 計															
				小 計															
				小 計															
合 計		232.0	232.0										88.245		78.528				

ク. 作物生産効果の総括（更新）

（第22表）

効果名	年効果額 (千円)	年増加所得額 (千円)	備考
事業なかりせば効果額	78,528		再建設整備
計	78,528	-	

營農經費節減效果

〔 新 設 整 備 〕
該 当 事 項 な し

〔 更 新 整 備 〕

ア. 営農の土地基盤条件

(第1表)

地 目		田									
項目	区分名	現 況					計 画				
	標準区画 乾 田						標準区画 乾 田				
区 画	30 a						30 a				
形 状	m × m 75m × 40m	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m 75m × 40m	m × m	m × m	m × m	m × m
農道 { 幹線 支線	m/ha As舗装	m/ha	m/ha	m/ha	m/ha	m/ha	m/ha As舗装	m/ha	m/ha	m/ha	m/ha
	砂利舗装						砂利舗装				
土 壤	中粒質						中粒質				
水 利	用排水 不備						用排水 完備				
乾 湿	乾						乾				
面 積	ha 193.6	ha	ha	ha	ha	ha	ha 193.6	ha	ha	ha	ha
構 成 比	% 100.0	%	%	%	%	%	% 100.0	%	%	%	%

ア. 営農の現状

作物名		水 稲		現 況	30a(標 準)乾 田		用水供給	用 水 路		排水管理	排 水 路		改良区分	用 水		(第8表)	
作業名		種子与措	苗代一切	本田耕起	元肥散布	〃	本田整地	田植	追肥	除草	水管理(用)	〃 (排)	防除	稲刈脱穀	運搬	乾燥調整	計
作業方法																	
作業期間		10上-03下	03下-04下	10下-04下	03下-04下	03下-04下	04下-05上	05上-05上	05下-07下	06中-07上	04下-09上	04下-09上	06中-09上	08下-10上	08下-10上	08下-10上	
作業方法回数等																	
作業手段(機械名)			共同施設	トラクタ-45ps ローリー	トラクタ-45ps ライムワ-	トラクタ-45ps プロトキヤスタ	トラクタ-45ps ハロー	田植機 6条	動力散粒機	動力散粒機	人力	人力	トラクタ-45ps 動力散粉機	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設	
ha当り 所要 時間	人力			9.3	4.8	2.0	4.9	8.8	4.0	49.0	41.0	30.0	2.0	13.4	3.3		172.5
	機械力			9.3	2.4	1.0	4.9	4.4	2.0	2.0			0.4	6.7	3.3		36.4
時間 当り 費用	人力			1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
	機械力			6,084	5,838	6,342	7,905	7,224	417	417			31,830	26,034	6,245		
ha当り 経 費	人力			16,554	8,544	3,560	8,722	15,664	7,120	87,220	72,980	53,400	3,560	23,852	5,874		307,050
	機械力			56,581	14,011	6,342	38,735	31,786	834	834			12,732	174,428	20,609		356,892
ha当り使用 資 材 量					元肥2号 300kg	元肥1号 100kg			追肥1号 150kg	ハクサ-10kg			ラバッサ 40kg				

作物名		大 麦		現 況	30a(標 準)乾 田		用水供給	用 水 路		排水管理	排 水 路		改良区分	用 水		(第8表)
作業名		圃場排水	石灰散布	種子与措	耕起	施肥播種	防除	追肥	融雪促進	栽培管理(用)	〃 (排)	〃 (栽)	収穫	運搬	乾燥調整	計
作業方法																
作業期間		09下	09下-10上		09下-10上	10上-10中	10上-10中	05上	11上-03上	03下	11上-05下	11上-05下	11上-05下	06中	06中-06下	06中-06下
作業方法回数等																
作業手段(機械名)		トラクタ-45ps トレンチャー	トラクタ-45ps ライムワ-	人力	トラクタ-45ps ローリー	トラクタ-45ps ローリー-シ-ダ-	トラクタ-45ps 動力散粉機	動力散粒機	動力散粉機	人力	人力	人力	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設	
ha当り 所要 時間	人力	2.8	4.8	2.1	4.7	11.2	1.0	4.0	0.5	0.5	1.5	5.6	11.6	2.2		52.5
	機械力	1.4	2.4		4.7	5.6	0.2	2.0	0.1				5.8	2.2		24.4
時間 当り 費用	人力	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
	機械力	20,503	5,838		6,084	6,701	31,830	417	31,830				26,034	6,245		
ha当り 経 費	人力	4,984	8,544	3,738	8,366	19,936	1,780	7,120	890	890	2,670	9,968	20,648	3,916		93,450
	機械力	28,704	14,011		28,595	37,526	6,366	834	3,183				150,997	13,739		283,955
ha当り使用 資 材 量			珪酸2t, 熔 燐0.4t	ハ-ンレートT			ア-ジ-ン400kg	トップジン M40kg	ア-ジ-ン150kg	ニカブラック 400kg						

作物名	大豆		現況	30a(標準)乾田		用水供給	用水路		排水管理	排水路		改良区分	用水		(第8表)
作業名	石灰散布	耕起	畦立	施肥播種	除草剤散布	補植間引(用)	”(排)	”(補)	中耕	培土	防除	収穫	運搬	乾燥選別	計
作業方法															
作業期間	06下-07上	06下-07上	06下-07上	07上-07中	07上-07中	07上-07中	06下-10下	06下-10下	08上-08下	08上-08下	08上-10下	10中-10下	10中-10下	10中-10下	
作業方法回数等															
作業手段(機械名)	トラクタ-45ps ライムソー	トラクタ-45ps ロータリー	トラクタ-45ps リッジャー	トラクタ-45ps ロータリー-シヤ	動力噴霧機	人力	人力	人力	トラクタ-45ps カルチベータ	トラクタ-45ps リッジャー	トラクタ-45ps 動力散粉機	汎用コンバイン	トラック(2t)	共同施設	
ha当り所要時間	人力 4.8	4.7	3.4	11.2	3.3	17.1	7.5	20.4	1.5	3.6	2.5	8.0	0.5	88.5	
時間当り費用	機械力 2.4	4.7	1.7	5.6	3.3				1.5	3.6	0.5	4.0	0.5	27.8	
ha当り経費	人力 1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
経費	機械力 5,838	6,084	6,118	6,701	504				12,833	6,118	31,830	38,811	6,245		
ha当り使用資材量	7ホﾞロン1t, 熔燐200g			元肥1号 200kg	サケンハﾟアロ 40kg						エルザン40kg				

作物名	水稲		現況	30a(標準)乾田		用水供給	用水路		排水管理	排水路		改良区分	排水		(第8表)	
作業名	種子与措	苗代一切	本田耕起	元肥散布	”	本田整地	田植	追肥	除草	水管理(用)	”(排)	防除	稲刈脱穀	運搬	乾燥調整	計
作業方法																
作業期間	10上-03下	03下-04下	10下-04下	03下-04下	03下-04下	04下-05上	05上-05上	05下-07下	06中-07上	04下-09上	04下-09上	06中-09上	08下-10上	08下-10上	08下-10上	
作業方法回数等																
作業手段(機械名)		共同施設	トラクタ-45ps ロータリー	トラクタ-45ps ライムソー	トラクタ-45ps ブﾟロトﾟキヤタ	トラクタ-45ps ハロ-	田植機 6条	動力散粒機	動力散粒機	人力	人力	トラクタ-45ps 動力散粉機	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設	
ha当り所要時間	人力		9.3	4.8	2.0	4.9	8.8	4.0	49.0	41.0	30.0	2.0	13.4	3.3	172.5	
時間当り費用	機械力		9.3	2.4	1.0	4.9	4.4	2.0	2.0			0.4	6.7	3.3	36.4	
ha当り経費	人力		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
経費	機械力		6,084	5,838	6,342	7,905	7,224	417	417			31,830	26,034	6,245		
ha当り使用資材量				元肥2号 300kg	元肥1号 100kg			追肥1号 150kg	ハﾟクサ-10kg			ラフﾟハﾟッサ 40kg				

作物名	大 麦		現 況	30a(標 準)乾 田		用水供給	用 水 路		排水管理	排 水 路		改良区分	排 水		(第8表)	
作業名	圃場排水		石灰散布	種子与措	耕起	施肥播種	防除	追肥	融雪促進	栽培管理(用)	“(排)	“(栽)	収穫	運搬	乾燥調整	計
作業方法	09下		09下-10上	09下-10上	10上-10中	10上-10中	05上	11上-03上	03下	11上-05下	11上-05下	11上-05下	06中	06中-06下	06中-06下	
作業期間																
作業方法回数等																
作業手段(機械名)	トラクタ-45ps トラクター	トラクタ-45ps ライムゾウ	人力	トラクタ-45ps ロータリー	トラクタ-45ps ロータリー-シター	トラクタ-45ps 動力散粉機	動力散粒機	動力散粉機	人力	人力	人力	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設		
ha当り所要時間	人力	2.8	4.8	2.1	4.7	11.2	1.0	4.0	0.5	0.5	1.5	5.6	11.6	2.2		52.5
時間当り費用	機械力	1.4	2.4		4.7	5.6	0.2	2.0	0.1				5.8	2.2		24.4
ha当り経費	人力	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
経費	機械力	20,503	5,838		6,084	6,701	31,830	417	31,830				26,034	6,245		
ha当り使用資材量	人力	4,984	8,544	3,738	8,366	19,936	1,780	7,120	890	890	2,670	9,968	20,648	3,916		93,450
資材量	機械力	28,704	14,011		28,595	37,526	6,366	834	3,183				150,997	13,739		283,955
ha当り使用資材量			珪酸2t, 熔燐0.4t	ペントト			アジン400kg	トップジンM40kg	アジン150kg	ニカブラック400kg						

作物名	大 豆		現 況	30a(標 準)乾 田		用水供給	用 水 路		排水管理	排 水 路		改良区分	排 水		(第8表)	
作業名	石灰散布		耕起	畦立	施肥播種	除草剤散布	補植間引(用)	“(排)	“(補)	中耕	培土	防除	収穫	運搬	乾燥選別	計
作業方法	06下-07上		06下-07上	07上-07中	07上-07中	07上-07中	06下-10下	06下-10下	08上-08下	08上-08下	08上-10下	10中-10下		10中-10下	10中-10下	
作業期間																
作業方法回数等																
作業手段(機械名)	トラクタ-45ps ライムゾウ	トラクタ-45ps ロータリー	トラクタ-45ps リッジヤー	トラクタ-45ps ロータリー-シター	動力噴霧機	人力	人力	人力	トラクタ-45ps カルチベータ	トラクタ-45ps リッジヤー	トラクタ-45ps 動力散粉機	汎用コンバイン	トラック(2t)	共同施設		
ha当り所要時間	人力	4.8	4.7	3.4	11.2	3.3	17.1	7.5	20.4	1.5	3.6	2.5	8.0	0.5		88.5
時間当り費用	機械力	2.4	4.7	1.7	5.6	3.3				1.5	3.6	0.5	4.0	0.5		27.8
ha当り経費	人力	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
経費	機械力	5,838	6,084	6,118	6,701	504				12,833	6,118	31,830	38,811	6,245		
ha当り使用資材量	人力	8,544	8,366	6,052	19,936	5,874	30,438	13,350	36,312	2,670	6,408	4,450	14,240	890		157,530
資材量	機械力	14,011	28,595	10,401	37,526	1,663				19,250	22,025	15,915	155,244	3,123		307,753
ha当り使用資材量					元肥1号200kg	サターパアロ40kg						エルサン40kg				

イ. 事業なかりせば想定される営農作業体系

作物名		水 稲		なかりせば	30a(標準)乾 田		用水供給	用 水 供 給 な し		排水管理	排 水 路		改良区分	用 水		(第9表)	
作業名		種子与措	苗代一切	本田耕起	元肥散布	〃	本田整地	田植	追肥	除草	水管理(用)	〃 (排)	防除	稲刈脱穀	運搬	乾燥調整	計
作業方法																	
作業期間		10上-03下	03下-04下	10下-04下	03下-04下	03下-04下	04下-05上	05上-05上	05下-07下	06中-07上	04下-09上	04下-09上	06中-09上	08下-10上	08下-10上	08下-10上	
作業方法回数等																	
作業手段(機械名)			共同施設	トラクタ-45ps ローリー	トラクタ-45ps ライムゾウ	トラクタ-45ps プロトキヤク	トラクタ-45ps ハロー	田植機 6条	動力散粒機	動力散粒機	人力	人力	トラクタ-45ps 動力散粉機	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設	
ha当り 所要 時間	人力			9.3	4.8	2.0	4.9	8.8	4.0	49.0	10.0	30.0	2.0	13.4	3.3		141.5
	機械力			9.3	2.4	1.0	4.9	4.4	2.0	2.0			0.4	6.7	3.3		36.4
時間 当り 費用	人力			1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
	機械力			6,084	5,838	6,342	7,905	7,224	417	417			31,830	26,034	6,245		
ha当り 経 費	人力			16,554	8,544	3,560	8,722	15,664	7,120	87,220	17,800	53,400	3,560	23,852	5,874		251,870
	機械力			56,581	14,011	6,342	38,735	31,786	834	834			12,732	174,428	20,609		356,892
ha当り使用 資 材 量					元肥2号 300kg	元肥1号 100kg			追肥1号 150kg	ヘクタール-10kg			ラバッサ 40kg				

作物名		大 麦		なかりせば	30a(標準)乾 田		用水供給	用 水 供 給 な し		排水管理	排 水 路		改良区分	用 水		(第9表)
作業名		圃場排水	石灰散布	種子与措	耕起	施肥播種	防除	追肥	融雪促進	栽培管理(用)	〃 (排)	〃 (栽)	収穫	運搬	乾燥調整	計
作業方法																
作業期間		09下	09下-10上		09下-10上	10上-10中	10上-10中	05上	11上-03上	03下	11上-05下	11上-05下	11上-05下	06中	06中-06下	06中-06下
作業方法回数等																
作業手段(機械名)		トラクタ-45ps トレンチャー	トラクタ-45ps ライムゾウ	人力	トラクタ-45ps ローリー	トラクタ-45ps ローリー-シダ	トラクタ-45ps 動力散粉機	トラクタ-45ps 動力散粒機	トラクタ-45ps 動力散粉機	人力	人力	人力	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設	
ha当り 所要 時間	人力	2.8	4.8	2.1	4.7	11.2	1.0	4.0	0.5	0.5	1.5	5.6	11.6	2.2		52.5
	機械力	1.4	2.4		4.7	5.6	0.2	2.0	0.1				5.8	2.2		24.4
時間 当り 費用	人力	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
	機械力	20,503	5,838		6,084	6,701	31,830	417	31,830				26,034	6,245		
ha当り 経 費	人力	4,984	8,544	3,738	8,366	19,936	1,780	7,120	890	890	2,670	9,968	20,648	3,916		93,450
	機械力	28,704	14,011		28,595	37,526	6,366	834	3,183				150,997	13,739		283,955
ha当り使用 資 材 量			珪酸2t, 熔 燐0.4t	ペントト			アジソン400kg	トップジン M40kg	アジソン150kg	ニカブラック 400kg						

作物名	大豆		なかりせば	30a(標準)乾田		用水供給	用水供給なし		排水管理	排水路		改良区分	用水		(第9表)
作業名	石灰散布	耕起	畦立	施肥播種	除草剤散布	補植間引(用)	”(排)	”(補)	中耕	培土	防除	収穫	運搬	乾燥選別	計
作業方法															
作業期間	06下-07上	06下-07上	06下-07上	07上-07中	07上-07中	07上-07中	06下-10下	06下-10下	08上-08下	08上-08下	08上-10下	10中-10下	10中-10下	10中-10下	
作業方法回数等															
作業手段(機械名)	トラクタ-45ps ライムソー	トラクタ-45ps ローラー	トラクタ-45ps リッジャー	トラクタ-45ps ローラー-シヤ	動力噴霧機	人力	人力	人力	トラクタ-45ps カルチベータ	トラクタ-45ps リッジャー	トラクタ-45ps 動力散粉機	汎用コンバイン	トラック(2t)	共同施設	
ha当り所要時間	人力 4.8	4.7	3.4	11.2	3.3	4.8	7.5	20.4	1.5	3.6	2.5	8.0	0.5	76.2	
時間当り費用	機械力 2.4	4.7	1.7	5.6	3.3				1.5	3.6	0.5	4.0	0.5	27.8	
ha当り経費	人力 1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
経費	機械力 5,838	6,084	6,118	6,701	504				12,833	6,118	31,830	38,811	6,245		
ha当り使用資材量	7ホロン1t, 熔燐200g			元肥1号 200kg	サケンハアロ 40kg						エルサン40kg				

作物名	水稲		なかりせば	30a(標準)乾田		用水供給	用水路		排水管理	排水管理なし		改良区分	排水		(第9表)	
作業名	種子与措	苗代一切	本田耕起	元肥散布	”	本田整地	田植	追肥	除草	水管理(用)	”(排)	防除	稲刈脱穀	運搬	乾燥調整	計
作業方法																
作業期間	10上-03下	03下-04下	10下-04下	03下-04下	03下-04下	04下-05上	05上-05上	05下-07下	06中-07上	04下-09上	04下-09上	06中-09上	08下-10上	08下-10上	08下-10上	
作業方法回数等																
作業手段(機械名)		共同施設	トラクタ-45ps ローラー	トラクタ-45ps ライムソー	トラクタ-45ps プロトキヤタ	トラクタ-45ps ハロ	田植機 6条	動力散粒機	動力散粒機	人力	人力	トラクタ-45ps 動力散粉機	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設	
ha当り所要時間	人力		12.6	5.8	3.4	5.7	10.6	6.4	51.4	41.0	10.0	2.5	24.8	3.3	177.5	
時間当り費用	機械力		12.6	2.9	1.7	5.7	5.3	3.2	3.2			0.5	12.4	3.3	50.8	
ha当り経費	人力		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
経費	機械力		5,328	5,513	4,701	6,628	6,086	474	474			24,675	23,728	5,284		
ha当り使用資材量				元肥2号 300kg	元肥1号 100kg			追肥1号 150kg	ハクサ-10kg			ラフハッサ 40kg				

作物名	大 麦			なかりせば	30a(標準)乾 田		用水供給	用 水 路		排水管理	排 水 管 理 な し		改良区分	排 水		(第9表)
作業名	圃場排水		石灰散布	種子与措	耕起	施肥播種	防除	追肥	融雪促進	栽培管理(用)	“(排)	“(裁)	收穫	運搬	乾燥調整	計
作業期間	09下	09下-10上		09下-10上	10上-10中	10上-10中	05上	11上-03上	03下	11上-05下	11上-05下	11上-05下	06中	06中-06下	06中-06下	
作業方法回数等																
作業手段(機械名)	トラクター-45ps トラクタ トラクタ	トラクター-45ps ライムソウ	人力	トラクター-45ps ロータリー	トラクター-45ps ロータリー-シダ	トラクター-45ps 動力散粉機	動力散粒機	動力散粉機	人力	人力	人力	コンバイン 4条	トラック(2t)	共同施設		
ha当り所要時間	人力 4.0	5.8	2.1	6.3	12.4	2.0	6.4	1.0	0.5	0.8	5.6	19.0	2.2		68.1	
	機械力 2.0	2.9		6.3	6.2	0.4	3.2	0.2				9.5	2.2		32.9	
時間当り費用	人力 1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780		
	機械力 14,999	5,513		5,328	5,522	24,675	474	24,675				23,728	5,284			
ha当り経費	人力 7,120	10,324	3,738	11,214	22,072	3,560	11,392	1,780	890	1,424	9,968	33,820	3,916		121,218	
	機械力 29,998	15,988		33,566	34,236	9,870	1,517	4,935				225,416	11,625		367,151	
ha当り使用資材量		珪酸2t, 燐0.4t	ペントト			アジン400kg	トップジンM40kg	アジン150kg	ニカブラック400kg							

作物名	大 豆		なかりせば	30a(標準)乾 田		用水供給	用 水 路		排水管理	排 水 管 理 な し		改良区分	排 水		(第9表)
作業名	石灰散布	耕起	畦立	施肥播種	除草剤散布	補植間引(用)	“(排)	“(補)	中耕	培土	防除	收穫	運搬	乾燥選別	計
作業期間	06下-07上	06下-07上	06下-07上	07上-07中	07上-07中	07上-07中	06下-10下	06下-10下	08上-08下	08上-08下	08上-10下	10中-10下	10中-10下	10中-10下	
作業方法回数等															
作業手段(機械名)	トラクター-45ps ライムソウ	トラクター-45ps ロータリー	トラクター-45ps リッジャー	トラクター-45ps ロータリー-シダ	動力噴霧機	人力	人力	人力	トラクター-45ps カルチベータ	トラクター-45ps リッジャー	トラクター-45ps 動力散粉機	汎用コンバイン	トラック(2t)	共同施設	
ha当り所要時間	人力 5.8	6.3	5.2	12.4	4.7	17.1	3.2	20.4	2.0	5.2	3.5	14.6	0.5		100.9
	機械力 2.9	6.3	2.6	6.2	4.7				2.0	5.2	0.7	7.3	0.5		38.4
時間当り費用	人力 1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
	機械力 5,513	5,328	4,882	5,522	410				9,979	4,882	24,675	21,987	5,284		
ha当り経費	人力 10,324	11,214	9,256	22,072	8,366	30,438	5,696	36,312	3,560	9,256	6,230	25,988	890		179,602
	機械力 15,988	33,566	12,693	34,236	1,927				19,958	25,386	17,273	160,505	2,642		324,174
ha当り使用資材量	7ホロン1t, 燐200g			元肥1号200kg	サターパアロ40kg						エルサン40kg				

ウ. 事業なかりせばと事業ありせば（現況）との対比

(第10表の参考表)

改良区分	用水	事業なかりせば			事業ありせば		
区	分	水			水		
作物	名	30a(標準)乾田			30a(標準)乾田		
ほ場	条件	用水供給なし			用水供給なし		
排水	管	排水路			排水路		
労働費		所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②	所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②
種子	与措						
苗代	一切						
本田	耕起	9.3	1,780	16,554	9.3	1,780	16,554
元肥	散布	4.8	1,780	8,544	4.8	1,780	8,544
	"	2.0	1,780	3,560	2.0	1,780	3,560
本田	整地	4.9	1,780	8,722	4.9	1,780	8,722
田	植	8.8	1,780	15,664	8.8	1,780	15,664
追	肥	4.0	1,780	7,120	4.0	1,780	7,120
除	草	49.0	1,780	87,220	49.0	1,780	87,220
水管	理(用)	10.0	1,780	17,800	41.0	1,780	72,980
	"(排)	30.0	1,780	53,400	30.0	1,780	53,400
防	刈除	2.0	1,780	3,560	2.0	1,780	3,560
稲	刈脱穀	13.4	1,780	23,852	13.4	1,780	23,852
運	搬	3.3	1,780	5,874	3.3	1,780	5,874
乾	燥調						
整							
小計		141.5		251,870	172.5		307,050
機械経費		稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②	稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②
種子	与措						
苗代	一切						
本田	耕起	9.3	6,084	56,581	9.3	6,084	56,581
元肥	散布	2.4	5,838	14,011	2.4	5,838	14,011
	"	1.0	6,342	6,342	1.0	6,342	6,342
本田	整地	4.9	7,905	38,735	4.9	7,905	38,735
田	植	4.4	7,224	31,786	4.4	7,224	31,786
追	肥	2.0	417	834	2.0	417	834
除	草	2.0	417	834	2.0	417	834
水管	理(用)						
	"(排)						
防	刈除	0.4	31,830	12,732	0.4	31,830	12,732
稲	刈脱穀	6.7	26,034	174,428	6.7	26,034	174,428
運	搬	3.3	6,245	20,609	3.3	6,245	20,609
乾	燥調						
整							
小計		36.4		356,892	36.4		356,892
その他の生産資材経費		生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)
苗箱	費	200	700	140,000	200	700	140,000
乾燥	調整費	5,270	22.4	118,048	5,270	22.4	118,048
小計				258,048			258,048
合計				866,810			921,990

(第10表)

改良区分	用 水	事業 なかりせば			事業 ありせば		
区	分	大			大		
作	名	30a(標準)乾田			30a(標準)乾田		
ほ	条	用水供給なし			用水供給なし		
場	件	排水水路			排水水路		
用	給						
水	理						
排	管						
労働費	所要時間(時/ha)	労賃単価(円/時)	労働費(円/ha)	所要時間(時/ha)	労賃単価(円/時)	労働費(円/ha)	
	①	②	③=①*②	①	②	③=①*②	
圃場排水	2.8	1,780	4,984	2.8	1,780	4,984	
石灰散布	4.8	1,780	8,544	4.8	1,780	8,544	
種子与措	2.1	1,780	3,738	2.1	1,780	3,738	
耕起	4.7	1,780	8,366	4.7	1,780	8,366	
施肥種	11.2	1,780	19,936	11.2	1,780	19,936	
防除	1.0	1,780	1,780	1.0	1,780	1,780	
追肥	4.0	1,780	7,120	4.0	1,780	7,120	
融雪促進	0.5	1,780	890	0.5	1,780	890	
栽培管理(用)	0.5	1,780	890	0.5	1,780	890	
"(排)	1.5	1,780	2,670	1.5	1,780	2,670	
"(栽)	5.6	1,780	9,968	5.6	1,780	9,968	
收穫	11.6	1,780	20,648	11.6	1,780	20,648	
運搬	2.2	1,780	3,916	2.2	1,780	3,916	
乾燥調整							
小計	52.5		93,450	52.5		93,450	
機械経費	稼働時間(時/ha)	稼働単価(円/時)	機械経費(円/ha)	稼働時間(時/ha)	稼働単価(円/時)	機械経費(円/ha)	
	①	②	③=①*②	①	②	③=①*②	
圃場排水	1.4	20,503	28,704	1.4	20,503	28,704	
石灰散布	2.4	5,838	14,011	2.4	5,838	14,011	
種子与措							
耕起	4.7	6,084	28,595	4.7	6,084	28,595	
施肥種	5.6	6,701	37,526	5.6	6,701	37,526	
防除	0.2	31,830	6,366	0.2	31,830	6,366	
追肥	2.0	417	834	2.0	417	834	
融雪促進	0.1	31,830	3,183	0.1	31,830	3,183	
栽培管理(用)							
"(排)							
"(栽)							
收穫	5.8	26,034	150,997	5.8	26,034	150,997	
運搬	2.2	6,245	13,739	2.2	6,245	13,739	
乾燥調整							
小計	24.4		283,955	24.4		283,955	
その他の生産資材経費	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	
乾燥調整費	2,960	22.4	66,304	2,960	22.4	66,304	
小計			66,304			66,304	
合計			443,709			443,709	

(第10表)

改良区分	用 水	事業 なかりせば			事業 ありせば		
区 分	作 物 名	大 豆			大 豆		
ほ 場 条 件		30a(標準)乾田			30a(標準)乾田		
用 水 供 給		用 水 供 給 な し			用 水 供 給 な し		
排 水 管 理		排 水 管 理			排 水 管 理		
労 働 費		所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②	所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②
石 灰 散 布		4.8	1,780	8,544	4.8	1,780	8,544
耕 起		4.7	1,780	8,366	4.7	1,780	8,366
畦 立		3.4	1,780	6,052	3.4	1,780	6,052
施 肥 播 種		11.2	1,780	19,936	11.2	1,780	19,936
除 草 剤 散 布		3.3	1,780	5,874	3.3	1,780	5,874
補 植 間 引 (用)		4.8	1,780	8,544	17.1	1,780	30,438
" (排)		7.5	1,780	13,350	7.5	1,780	13,350
" (補)		20.4	1,780	36,312	20.4	1,780	36,312
中 耕		1.5	1,780	2,670	1.5	1,780	2,670
培 土		3.6	1,780	6,408	3.6	1,780	6,408
防 除		2.5	1,780	4,450	2.5	1,780	4,450
収 穫		8.0	1,780	14,240	8.0	1,780	14,240
運 搬		0.5	1,780	890	0.5	1,780	890
乾 燥 選 別							
小 計		76.2		135,636	88.5		157,530
機 械 経 費		稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②	稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②
石 灰 散 布		2.4	5,838	14,011	2.4	5,838	14,011
耕 起		4.7	6,084	28,595	4.7	6,084	28,595
畦 立		1.7	6,118	10,401	1.7	6,118	10,401
施 肥 播 種		5.6	6,701	37,526	5.6	6,701	37,526
除 草 剤 散 布		3.3	504	1,663	3.3	504	1,663
補 植 間 引 (用)							
" (排)							
" (補)							
中 耕		1.5	12,833	19,250	1.5	12,833	19,250
培 土		3.6	6,118	22,025	3.6	6,118	22,025
防 除		0.5	31,830	15,915	0.5	31,830	15,915
収 穫		4.0	38,811	155,244	4.0	38,811	155,244
運 搬		0.5	6,245	3,123	0.5	6,245	3,123
乾 燥 選 別							
小 計		27.8		307,753	27.8		307,753
その他の生産資材経費		生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)
小 計							
合 計				443,389			465,283

(第10表)

改良区分	排水	事業なかりせば			事業ありせば		
区	分	水			水		
作物	名	30a(標準)乾田			30a(標準)湿田		
ほ場	条件	排水管理なし			排水路		
用水	給						
排水	理						
労働費		所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②	所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②
種子	与措						
苗代	一切						
本田	耕起	12.6	1,780	22,428	9.3	1,780	16,554
元肥	散布	5.8	1,780	10,324	4.8	1,780	8,544
	"	3.4	1,780	6,052	2.0	1,780	3,560
本田	整地	5.7	1,780	10,146	4.9	1,780	8,722
田	植	10.6	1,780	18,868	8.8	1,780	15,664
追	肥	6.4	1,780	11,392	4.0	1,780	7,120
除	草	51.4	1,780	91,492	49.0	1,780	87,220
水管	理(用)	41.0	1,780	72,980	41.0	1,780	72,980
	"(排)	10.0	1,780	17,800	30.0	1,780	53,400
防	刈除	2.5	1,780	4,450	2.0	1,780	3,560
稲	刈脱穀	24.8	1,780	44,144	13.4	1,780	23,852
運	搬	3.3	1,780	5,874	3.3	1,780	5,874
乾	燥調整						
小計		177.5		315,950	172.5		307,050
機械経費		稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②	稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②
種子	与措						
苗代	一切						
本田	耕起	12.6	5,328	67,133	9.3	6,084	56,581
元肥	散布	2.9	5,513	15,988	2.4	5,838	14,011
	"	1.7	4,701	7,992	1.0	6,342	6,342
本田	整地	5.7	6,628	37,780	4.9	7,905	38,735
田	植	5.3	6,086	32,256	4.4	7,224	31,786
追	肥	3.2	474	1,517	2.0	417	834
除	草	3.2	474	1,517	2.0	417	834
水管	理(用)						
	"(排)						
防	刈除	0.5	24,675	12,338	0.4	31,830	12,732
稲	刈脱穀	12.4	23,728	294,227	6.7	26,034	174,428
運	搬	3.3	5,284	17,437	3.3	6,245	20,609
乾	燥調整						
小計		50.8		488,185	36.4		356,892
その他の生産資材経費		生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)
苗箱	費	200	700	140,000	200	700	140,000
乾燥	調整費	5.270	22.4	118,048	5.270	22.4	118,048
小計				258,048			258,048
合計				1,062,183			921,990

(第10表)

改良区分	排水	事業なかりせば			事業ありせば		
区	分	大			大		
作物	名	30a(標準)乾田			30a(標準)湿田		
ほ場	条件	排水管理なし			排水路		
用水	供給						
排水	管						
労働費	所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②	所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②	
圃場排水	4.0	1,780	7,120	2.8	1,780	4,984	
石灰散布	5.8	1,780	10,324	4.8	1,780	8,544	
種子与措	2.1	1,780	3,738	2.1	1,780	3,738	
耕起	6.3	1,780	11,214	4.7	1,780	8,366	
施肥種	12.4	1,780	22,072	11.2	1,780	19,936	
防除	2.0	1,780	3,560	1.0	1,780	1,780	
追肥	6.4	1,780	11,392	4.0	1,780	7,120	
融雪促進	1.0	1,780	1,780	0.5	1,780	890	
栽培管理(用)	0.5	1,780	890	0.5	1,780	890	
"(排)	0.8	1,780	1,424	1.5	1,780	2,670	
"(栽)	5.6	1,780	9,968	5.6	1,780	9,968	
收穫	19.0	1,780	33,820	11.6	1,780	20,648	
運搬	2.2	1,780	3,916	2.2	1,780	3,916	
乾燥調整							
小計	68.1		121,218	52.5		93,450	
機械経費	稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②	稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②	
圃場排水	2.0	14,999	29,998	1.4	20,503	28,704	
石灰散布	2.9	5,513	15,988	2.4	5,838	14,011	
種子与措							
耕起	6.3	5,328	33,566	4.7	6,084	28,595	
施肥種	6.2	5,522	34,236	5.6	6,701	37,526	
防除	0.4	24,675	9,870	0.2	31,830	6,366	
追肥	3.2	474	1,517	2.0	417	834	
融雪促進	0.2	24,675	4,935	0.1	31,830	3,183	
栽培管理(用)							
"(排)							
"(栽)							
收穫	9.5	23,728	225,416	5.8	26,034	150,997	
運搬	2.2	5,284	11,625	2.2	6,245	13,739	
乾燥調整							
小計	32.9		367,151	24.4		283,955	
その他の生産資材経費	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	
乾燥調整費	2,960	22.4	66,304	2,960	22.4	66,304	
小計			66,304			66,304	
合計			554,673			443,709	

(第10表)

改良区分	排水	事業なかりせば			事業ありせば		
区	分	大			大		
作物	名	30a(標準)乾田			30a(標準)湿田		
ほ場	条件	排水管理なし			排水路		
用水	供給	排水管理なし			排水路		
排水	管理	排水管理なし			排水路		
労働費		所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②	所要時間(時/ha) ①	労賃単価(円/時) ②	労働費(円/ha) ③=①*②
石	灰	5.8	1,780	10,324	4.8	1,780	8,544
散	布						
耕	起	6.3	1,780	11,214	4.7	1,780	8,366
畦	立	5.2	1,780	9,256	3.4	1,780	6,052
施	肥	12.4	1,780	22,072	11.2	1,780	19,936
除	草	4.7	1,780	8,366	3.3	1,780	5,874
補	植	17.1	1,780	30,438	17.1	1,780	30,438
	間						
	引	3.2	1,780	5,696	7.5	1,780	13,350
	(
	排	20.4	1,780	36,312	20.4	1,780	36,312
)						
	(
	補						
)						
中	耕	2.0	1,780	3,560	1.5	1,780	2,670
培	土	5.2	1,780	9,256	3.6	1,780	6,408
防	除	3.5	1,780	6,230	2.5	1,780	4,450
収	穫	14.6	1,780	25,988	8.0	1,780	14,240
運	搬	0.5	1,780	890	0.5	1,780	890
乾	選						
	別						
小	計	100.9		179,602	88.5		157,530
機械経費		稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②	稼働時間(時/ha) ①	稼働単価(円/時) ②	機械経費(円/ha) ③=①*②
石	灰	2.9	5,513	15,988	2.4	5,838	14,011
散	布						
耕	起	6.3	5,328	33,566	4.7	6,084	28,595
畦	立	2.6	4,882	12,693	1.7	6,118	10,401
施	肥	6.2	5,522	34,236	5.6	6,701	37,526
除	草	4.7	410	1,927	3.3	504	1,663
補	植						
	間						
	引						
	(
	排						
)						
	(
	補						
)						
中	耕	2.0	9,979	19,958	1.5	12,833	19,250
培	土	5.2	4,882	25,386	3.6	6,118	22,025
防	除	0.7	24,675	17,273	0.5	31,830	15,915
収	穫	7.3	21,987	160,505	4.0	38,811	155,244
運	搬	0.5	5,284	2,642	0.5	6,245	3,123
乾	選						
	別						
小	計	38.4		324,174	27.8		307,753
その他の生産資材経費		生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)	生産資材量(X/ha)	生産資材単価(円/X)	生産資材経費(円/ha)
小	計						
合	計			503,776			465,283

エ. 再建設整備による営農経費節減効果の総括

(第11表)

作物名	なかりせば区分名	用水供給・排水管理区分				単位面積当たり営農経費節減額(円/ha)			効果発生面積 (ha)	年効果額 (千円)	備考
		事業なかりせば		事業ありせば		事 な かり せ ば ①	事 あ り せ ば ②	差 ③=①-②			
		用水供給	排水管理	用水供給	排水管理						
水 稲	30a(標準)乾田	用水供給なし	排水路	用水路	排水路	866,810	921,990	△ 55,180	108.7	△ 5,998	用水
大 麦	30a(標準)乾田	用水供給なし	排水路	用水路	排水路	443,709	443,709	0	38.4	0	用水
大 豆	30a(標準)乾田	用水供給なし	排水路	用水路	排水路	443,389	465,283	△ 21,894	38.4	△ 841	用水
水 稲	30a(標準)乾田	用水路	排水管理なし	用水路	排水路	1,062,183	921,990	140,193	29.0	4,066	排水
大 麦	30a(標準)乾田	用水路	排水管理なし	用水路	排水路	554,673	443,709	110,964	10.2	1,132	排水
大 豆	30a(標準)乾田	用水路	排水管理なし	用水路	排水路	503,776	465,283	38,493	10.2	393	排水
合 計										△ 1,248	

才. 営農経費節減効果の総括

(第12表)

効果名	年効果額 (千円)	年増加所得額 (千円)	備考
営農経費節減効果 (事業ありせば効果額)	-	-	新設整備
営農経費節減効果 (事業なかりせば効果額)	△ 1,248		再建設整備
計	△ 1,248	-	

維持管理費節減效果

4. 維持管理費節減効果
ア 施設管理団体一覧

(第1表)

団 体 名	団 体 の 所 在 地	団 体 の 賦 課 面 積 (ha)								最近年における ha当り賦課金(円)		賦課戸数(戸)	
						本 計 画 の 受 益 区 域				経 常 費	特 別 賦 課 金	957	本計画の 受益戸数
		田	畑	その他	計	田	畑	その他	計				
鯖江日野川西部土地改良区	鯖江市西山町13-1 (鯖江土地改良区合同事務所)	688.5	-	-	688.5	73.0	-	-	73.0	12,000	2,300	957	177
鯖江新横江土地改良区	鯖江市西山町13-1 (鯖江土地改良区合同事務所)	41.3			41.3	16.1			16.1	16,800	-	97	31
鯖江東部土地改良区	鯖江市西山町13-1 (鯖江土地改良区合同事務所)	414.5			414.5				-	11,000	9,000	765	121
鯖江下新庄土地改良区	鯖江市西山町13-1 (鯖江土地改良区合同事務所)	117.4			117.4				-	9,000	-	209	5

イ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の概要及び変更区分

(第2表)

現況 施設 番号	施設名	団体名	設置 年度	大改修 年度	現況施設の概要		今後の 予想耐 用年数	本事業による改良・廃止 維持管理費の変更の区分 及びその理由	
					構造・数量及び機能	維持管理方法		区	分理由
1-1	農業用水1・5(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	R.7	—	揚水ポンプ(300A×37kw・150A×18.5kw)	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り	20	更	新・老朽化した施設の更新
2-1	農業用水2・3・4(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	R.7	—	L=1,048m BF-300・現場打B500*H400・畦畔ブロック・湧水管敷設	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更	新・老朽化した施設の更新
3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)	鯖江日野川西部土地改良区	S.41	—	L=2.3km	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	既設利用	—
3-2	農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既)	鯖江日野川西部土地改良区	S.45	—	L=2.5km幹線用水(十一ヶ用水) + 支線用水L=15km	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	既設利用	—
3-3	農業用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	鯖江日野川西部土地改良区	S.45	—	自動転倒堰 2.2m*1.0m	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り	50	既設利用	—
4-1	農業用水7・8(改修路線)	鯖江新横江土地改良区	R.7	—	L=438.8m, BF-300	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更	新・老朽化した施設の更新
6-1	農業用水10・11・12(改修路線)	鯖江東部土地改良区	R.7	—	L=861.9m BF-350~450, 表面被覆工	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更	新・老朽化した施設の更新
6-3	農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	鯖江東部土地改良区	S.58	—	幹線水路L=2.4km・支線L=2.2km	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	既設利用	—
6-4	農業用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	鯖江東部土地改良区	H.19	—	自動転倒堰	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り	50	既設利用	—
6-5	農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	鯖江東部土地改良区	S.58	—	L=1.3km	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	既設利用	—
8-1	農業用排水1・3(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	R.7	—	L=382.8 HF-H400*B500・HF500	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更	新・老朽化した施設の更新

イ. 受益範囲内の団地で管理する水利施設の概要及び変更区分

(第2表)

現況 施設 番号	施設名	団体名	設置 年度	大改修 年度	現況施設の概要		今後の 予想耐 用年数	本事業による改良・廃止 維持管理費の変更の区分 及びその理由	
					構造・数量及び機能	維持管理方法		区分	理由
8-4	農業用排水1関連水路(既設)	鯖江日野川西部土地改良区	S. 45	—	L=1180m	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	既設利用	—
9-1	農業用排水7~10関連水路(改修路線)	鯖江新横江土地改良区	R. 7	—	L=1091m, HF-H500~600*B500	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更新	・老朽化した施設の更新
9-3	農業用排水7~10関連水路	鯖江新横江土地改良区	S. 48	—	L=2000m, 7~4柵-H600*B500	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	既設利用	—
10-1	農業用排水12関連水路(改修路線)	鯖江東部土地改良区	R. 7	—	L=366.1m, HF-H600*B600	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更新	・老朽化した施設の更新
11-1	農業用水16・17・18(改修路線)	鯖江東部土地改良区	R. 7	—	L=691m BF-350~450	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更新	・老朽化した施設の更新
12-1	農業用排水14関連水路(改修路線)	鯖江東部土地改良区	R. 7	—	L=469.8m, HF-H500*B500	・土地改良区一括管理 ・賦役による草刈り, 泥上げ	30	更新	・老朽化した施設の更新

ウ. 受益範囲内の団体で管理する
水利施設の既往年経費

(第3表)

施設番号及び施設名 改良・廃止等の区分 区 分	1-1 農業用水1・5(改修路線)		2-1 農業用水2・3・4(改修路線)		3-1 農業用水5関連水路(上氏家)(既設)		3-2 農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)		3-3 農業用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)		4-1 農業用水7・8(改修路線)		計	
	更 新		更 新		既 設 利 用		既 設 利 用		既 設 利 用		更 新			
	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)		
維持 管理 費 の な ま の 物 品	H 28 年度 (1.313)	1,100	1,444							350	460			
	H 29 " (1.263)	1,000	1,263							340	429			
	H 30 " (1.257)	1,050	1,320							350	440			
	R 1 " (1.236)	1,200	1,483							330	408			
	R 2 " (1.248)	1,100	1,373							340	424			
	既往年平均経費		1,377								432			
	本 地 区 分 ①	1,000	1,377	1,000		1,000		0.258		0.258	111	1,000		1,488
短 期 周 期 的 な ま の 物 品	H 28 年度 (1.313)													
	H 29 " (1.263)													
	H 30 " (1.257)													
	R 1 " (1.236)													
	R 2 " (1.248)													
	既往年平均経費													
	本 地 区 分 ②	1,000		1,000		1,000		0.258		0.258		1,000		
賦 役 ・ そ の 他 の 経 費	H 28 年度 (1.313)													
	H 29 " (1.263)													
	H 30 " (1.257)													
	R 1 " (1.236)													
	R 2 " (1.248)													
既往年平均経費		9		384		256		32,680		5,447		56		
本 地 区 分 ③	1,000	9	1,000	384	1,000	256	0.258	8,422	0.258	1,404	1,000	56	10,531	
そ の 他	事業内容 (算出基礎)	・草刈り 5人*1780円/hr *0.5hr/回*2回/年 =9千円/年	・草刈り 24人*1780円/hr *1.5hr/回*2回/年 =128千円/年 ・泥上げ 24人*1780円/hr *3hr/回*2回/年 =256千円/年	・草刈り 18人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =128千円/年 ・泥上げ 18人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =128千円/年	・草刈り 765人*1780円/hr *6hr/回*2回/年 =16340千円/年 ・泥上げ 765人*1780円/hr *6hr/回*2回/年 =16340千円/年	・草刈り 765人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =5447千円/年	・草刈り 4人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =28千円/年 ・泥上げ 4人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =28千円/年							
	既往年平均経費 ① + ② + ③		1,386	384	256	8,422	1,515	56	12,019					

本地区分経費の算出

施設 No.3-2・No3-3	本地区(91.5)ha ÷	全体受益(355.0)ha =	0.258
施設 No.6-3・No6-4	本地区(49.3)ha ÷	全体受益(196.6)ha =	0.251
施設 No.6-5	本地区(13.8)ha ÷	全体受益(26.0)ha =	0.531

ウ. 受益範囲内の団体で管理する
水利施設の既往年経費

(第3表)

施設番号及び施設名 改良・廃止等の区分 区 分	6-1 農業用水10・11・12(改修路線)		6-3 農業用水10関連水路(鯖江東部)(既設)		6-4 農業用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)		6-5 農業用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)		8-1 農業用排水1・3(改修路線)		8-4 農業用排水1関連水路(既設)		計
	更 新		既 設 利 用		既 設 利 用		既 設 利 用		更 新		既 設 利 用		
	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	
維持 管理 費 年々 經常 的な もの	H 28 年度 (1.313)				240	315							
	H 29 " (1.263)				250	316							
	H 30 " (1.257)				240	302							
	R 1 " (1.236)				250	309							
	R 2 " (1.248)				240	300							
	既往年平均経費					308							
本 地 区 分 ①	1.000		0.251		0.251	77	0.531		1.000		1.000		1,565
維持 管理 費 短 期 周 期 的 な もの	H 28 年度 (1.313)												
	H 29 " (1.263)												
	H 30 " (1.257)												
	R 1 " (1.236)												
	R 2 " (1.248)												
	既往年平均経費												
本 地 区 分 ②	1.000		0.251		0.251		0.531		1.000		1.000		
賦 役 ・ そ の 他 経 費	H 28 年度 (1.313)												
	H 29 " (1.263)												
	H 30 " (1.257)												
	R 1 " (1.236)												
R 2 " (1.248)													
既往年平均経費		854		1,424		21		588		1,175		196	
本 地 区 分 ③	1.000	854	0.251	357	0.251	5	0.531	312	1.000	1,175	1.000	196	13,430
そ の 他	事業内容 (算出基礎)	・草刈り 60人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =427千円/年 ・泥上げ 60人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =427千円/年	・草刈り 40人*1780円/hr *4hr/回*2回/年 =570千円/年 ・泥上げ 40人*1780円/hr *6hr/回*2回/年 =854千円/年	・草刈り 3人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =21千円/年	・草刈り 15人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =107千円/年 ・泥上げ 15人*1780円/hr *6hr/回*3回/年 =481千円/年	・草刈り 30人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =214千円/年 ・泥上げ 30人*1780円/hr *6hr/回*3回/年 =961千円/年	・草刈り 5人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =36千円/年 ・泥上げ 5人*1780円/hr *6hr/回*3回/年 =160千円/年						
	既往年平均経費 ① + ② + ③		854	357	82	312		1,175		196		14,995	

本地区分経費の算出

施設 No.3-2・No3-3	本地区(91.5)ha ÷	全体受益(355.0)ha =	0.258
施設 No.6-3・No6-4	本地区(49.3)ha ÷	全体受益(196.6)ha =	0.251
施設 No.6-5	本地区(13.8)ha ÷	全体受益(26.0)ha =	0.531

ウ. 受益範囲内の団体で管理する
水利施設の既往年経費

(第3表)

施設番号及び施設名 改良・廃止等の区分 区 分	9-1 農業用排水7~10関連水路 (改修路線)		9-3 農業用排水7~10関連水路 (既設)		10-1 農業用排水12関連水路(改 修路線)		11-1 農業用用水16・17・18(改 修路線)		12-1 農業用排水14関連水路(改 修路線)		計	
	更 新		既 設 利 用		更 新		更 新		更 新		決 算 額	換 算 額
	決 算 額 (千円)	換 算 額 (千円)	決 算 額 (千円)	換 算 額 (千円)	決 算 額 (千円)	換 算 額 (千円)	決 算 額 (千円)	換 算 額 (千円)	決 算 額 (千円)	換 算 額 (千円)	決 算 額 (千円)	換 算 額 (千円)
維持 管理 費	H 28 年度 (1.313)											
	H 29 " (1.263)											
	H 30 " (1.257)											
	R 1 " (1.236)											
	R 2 " (1.248)											
	既往年平均経費											
本 地 区 分 ①	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			1,565
短期 周期 的 な もの	H 28 年度 (1.313)											
	H 29 " (1.263)											
	H 30 " (1.257)											
	R 1 " (1.236)											
	R 2 " (1.248)											
	既往年平均経費											
本 地 区 分 ②	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
賦 役 ・ そ の 他 経 費	H 28 年度 (1.313)											
	H 29 " (1.263)											
	H 30 " (1.257)											
R 1 " (1.236)												
R 2 " (1.248)												
既往年平均経費		783		783		588		89		196		
本 地 区 分 ③	1.000	783	1.000	783	1.000	588	1.000	89	1.000	196		15,869
そ の 他	事業内容 (算出基礎)	・草刈り 20人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =142千円/年 ・泥上げ 20人*1780円/hr *6hr/回*3回/年 =641千円/年	・草刈り 20人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =142千円/年 ・泥上げ 20人*1780円/hr *6hr/回*3回/年 =641千円/年	・草刈り 15人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =107千円/年 ・泥上げ 15人*1780円/hr *6hr/回*3回/年 =481千円/年	・草刈り 5人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =36千円/年 ・泥上げ 5人*1780円/hr *3hr/回*2回/年 =53千円/年	・草刈り 5人*1780円/hr *2hr/回*2回/年 =36千円/年 ・泥上げ 5人*1780円/hr *6hr/回*3回/年 =160千円/年						
	既往年平均経費 ① + ② + ③		783	783	588	89	196					17,434

本地区分経費の算出

施設 No.3-2・No3-3	本地区(91.5)ha ÷	全体受益(355.0)ha =	0.258
施設 No.6-3・No6-4	本地区(49.3)ha ÷	全体受益(196.6)ha =	0.251
施設 No.6-5	本地区(13.8)ha ÷	全体受益(26.0)ha =	0.531

エ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の事業ありせば維持管理費

(第4表)

計画 施設 番号	施設名	新設 改良等 の区分	現況 施設 番号	管理団体	計画施設の概要		施設の維持管理等に要する計画年経費					
					構造・数量・機能	工事費 (千円)	予定 耐用 年数	維持修繕費		運 転 費		経費計 (千円) ① + ②
								経 費 (千円) ①	算 出 基 礎	経 費 (千円) ②	算 出 基 礎	
1-1	農業用水1・5(改修路線)	更 新	1-1	鯖江日野川西部土地改良区	揚水ポンプ(300A×37kw・ 150A×18.5kw)	—	20	866	56千円*7,800円/kw×2台 866千円	314	(10ヶ月*577.5円*37.0kW +300日*6.50円)/1.10kW/100 =314千円	1,180
2-1	農業用水2・3・4(改修路線)	更 新	2-1	鯖江日野川西部土地改良区	L=1,048m BF-300・現場打 B500*H400・畦畔ブロック・湧 水管敷設	—	30	21	・開水路:1,048m*20円/m =21千円	—	—	21
3-1	農業用水5関連水路(上氏家)(既設)	既設利用	3-1	鯖江日野川西部土地改良区	L=2.3km	—	30	46	・開水路:2,300m*20円/m =46千円	—	—	46
3-2	農業用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)	既設利用	3-2	鯖江日野川西部土地改良区	L=2.5km幹線用水(十一ヶ用 水)+支線用水L=15km	—	30	700	・開水路:17,500m*40円/m =700千円	—	—	700
3-3	農業用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)	既設利用	3-3	鯖江日野川西部土地改良区	自動転倒堰 2.2m*1.0m	—	50	333	・フローティング:11m*30,277円/m =333千円	—	—	333
4-1	農業用水7・8(改修路線)	更 新	4-1	鯖江新横江土地改良区	L=438.8m, BF-300	—	30	9	・開水路:439m*20円/m =9千円	—	—	9
合 計												2,289

エ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の事業ありせば維持管理費

(第4表)

計画 施設 番号	施設名	新設 改良等 の区分	現況 施設 番号	管理団体	計画施設の概要		施設の維持管理等に要する計画年経費					
					構造・数量・機能	工事費 (千円)	予定 耐用 年数	維持修繕費		運 転 費		経費計 (千円) ① + ②
								経費 (千円) ①	算出基礎	経費 (千円) ②	算出基礎	
6-1	農業用用水10・11・12(改修路線)	更 新	6-1	鯖江東部土地改良区	L=861.9m BF-350~450. 表面被覆工	-	30	17	・開水路:862m*20円/m =17千円	-	-	17
6-3	農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)	既設利用	6-3	鯖江東部土地改良区	幹線水路L=2.4km・支線L=2.2km	-	30	115	・開水路:4,600m*25円/m =115千円	-	-	115
6-4	農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)	既設利用	6-4	鯖江東部土地改良区	自動転倒堰	-	50	242	・フローティング:8m*30,277円/m =242千円	-	-	242
6-5	農業用用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)	既設利用	6-5	鯖江東部土地改良区	L=1.3km	-	30	26	・開水路:1,300m*20円/m =26千円	-	-	26
8-1	農業用排水1・3(改修路線)	更 新	8-1	鯖江日野川西部土地改良区	L=382.8 HF-H400*B500・HF500	-	30	29	・開水路:383m*75円/m =29千円	-	-	29
8-4	農業用排水1関連水路(既設)	既設利用	8-4	鯖江日野川西部土地改良区	L=1180m	-	30	89	・開水路:1,180m*75円/m =89千円	-	-	89
合 計												518

エ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の事業ありせば維持管理費

(第4表)

計画 施設 番号	施設名	新設 改良等 の区分	現況 施設 番号	管理団体	計画施設の概要		施設の維持管理等に要する計画年経費					
					構造・数量・機能	工事費 (千円)	予定 耐用 年数	維持修繕費		運 転 費		経費計 (千円) ① + ②
								経費 (千円) ①	算出基礎	経費 (千円) ②	算出基礎	
9-1	農業用排水7~10関連水路(改修路線)	更 新	9-1	鯖江新横江土地改良区	L=1091m, HF-H500~600*B500	-	30	82	・開水路:1,091m*75円/m =82千円	-	-	82
9-3	農業用排水7~10関連水路(既設)	既設利用	9-3	鯖江新横江土地改良区	L=2000m, HF-H600*B500	-	30	150	・開水路:2,000m*75円/m =150千円	-	-	150
10-1	農業用排水12関連水路(改修路線)	更 新	10-1	鯖江東部土地改良区	L=366.1m, HF-H600*B600	-	30	27	・開水路:366m*75円/m =27千円	-	-	27
11-1	農業用用水16・17・18(改修路線)	更 新	11-1	鯖江東部土地改良区	L=691m BF-350~450	-	30	52	・開水路:691m*75円/m =52千円	-	-	52
12-1	農業用排水14関連水路(改修路線)	更 新	12-1	鯖江東部土地改良区	L=469.8m, HF-H500*B500	-	30	35	・開水路:470m*75円/m =35千円	-	-	35
合 計												346

オ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の事業なかりせば維持管理費

(第5表)

施設番号及び施設名		1-1		2-1		3-1		3-2		3-3		4-1		計
		農業用用水1・5(改修路線)		農業用用水2・3・4(改修路線)		農業用用水5関連水路(上氏家)(既設)		農業用用水1・2・3・4関連水路(日野川西部)(既設)		農業用用水3関連頭首工(日野川西部)(既設)		農業用用水7・8(改修路線)		
		改良・廃止等の区分		更新		更新		既設利用		既設利用		既設利用		
区分		決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	
維持管理費	年々経常的なもの													
	H 28年度 (1.313)													
	H 29 " (1.263)													
	H 30 " (1.257)													
	R 1 " (1.236)													
	R 2 " (1.248)													
	既往年平均経費													
	本地区分 ①	1.000		1.000		1.000		0.258		0.258		1.000		
賦役・その他	その他経費													
	H 28年度 (1.313)													
	H 29 " (1.263)													
	H 30 " (1.257)													
	R 1 " (1.236)													
	R 2 " (1.248)													
	既往年平均経費		21		21		16		681		681		4	
	本地区分 ③	1.000	21	1.000	21	1.000	16	0.258	175	0.258	175	1.000	4	412
	事業内容 (算出基礎)	・点検見回り 2人*6回/年*4.0hr/回 *1,489円/hr =21千円/年		・草刈り 24人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =21千円/年		・草刈り 18人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =16千円/年		・草刈り 765人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =681千円/年		・草刈り 765人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =681千円/年		・草刈り 4人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =4千円/年		
	既往年平均経費 ① + ② + ③		21		21		16		175		175		4	412

オ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の事業なかりせば維持管理費

(第5表)

施設番号及び施設名	6-1		6-3		6-4		6-5		8-1		8-4		計
	農業用用水10・11・12(改修路線)		農業用用水10関連水路(鯖江東部)(既設)		農業用用水10関連頭首工(鯖江東部)(既設)		農業用用水11・12関連水路(鯖江東部)(既設)		農業用排水1・3(改修路線)		農業用排水1関連水路(既設)		
	改良・廃止等の区分		更新		既設利用		既設利用		既設利用		更新		
区分	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	
維持管理費	H 28年度 (1.313)								281	369			
	H 29 " (1.263)								350	442			
	H 30 " (1.257)								220	277			
	R 1 " (1.236)								319	394			
	R 2 " (1.248)								205	256			
	既往年平均経費										348		
本地区分 ①	1.000		0.251		0.251		0.531		1.000	348	1.000		348
賦役・その他	H 28年度 (1.313)												
	H 29 " (1.263)												
	H 30 " (1.257)												
	R 1 " (1.236)												
R 2 " (1.248)													
既往年平均経費			53		36		3		13		27		4
本地区分 ③	1.000	53	0.251	9	0.251	1	0.531	7	1.000	27	1.000	4	101
その他	事業内容 (算出基礎)	・草刈り 60人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =53千円/年		・草刈り 40人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =36千円/年		・草刈り 3人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =3千円/年		・草刈り 15人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =13千円/年		・草刈り 30人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =27千円/年		・草刈り 5人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =4千円/年	
	既往年平均経費 ① + ② + ③		53		9		1		7		375		4

オ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の事業なかりせば維持管理費

(第5表)

施設番号及び施設名 改良・廃止等の区分 区 分		9-1		9-3		10-1		11-1		12-1		計	
		農業用排水7~10関連水路(改修路線)		農業用排水7~10関連水路(既設)		農業用排水12関連水路(改修路線)		農業用排水16・17・18(改修路線)		農業用排水14関連水路(改修路線)			
		更 新		既 設 利 用		更 新		更 新		更 新			
		決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)	決算額 (千円)	換算額 (千円)
維持管理費	年々経常的なもの												
	H 28年度 (1.313)												
	H 29 " (1.263)												
	H 30 " (1.257)												
	R 1 " (1.236)												
	R 2 " (1.248)												
	既往年平均経費												
	本地区分 ①	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
賦役・その他	その他経費												
	H 28年度 (1.313)												
	H 29 " (1.263)												
	H 30 " (1.257)												
	R 1 " (1.236)												
	R 2 " (1.248)												
	既往年平均経費		18		18		13		4		4		
	本地区分 ③	1.000	18	1.000	18	1.000	13	1.000	4	1.000	4		57
	事業内容 (算出基礎)	・草刈り 20人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =18千円/年		・草刈り 20人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =18千円/年		・草刈り 15人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =13千円/年		・草刈り 5人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =4千円/年		・草刈り 5人*1780円/hr *0.5hr/回*1回/年 =4千円/年			
	既往年平均経費 ① + ② + ③		18		18		13		4		4		57

カ. 団体の管理する水利施設以外の施設等の年経費

(第6表)

施設番号 及び施設名	番 号		変 更 区 分	管 理 者 名				合 計
	現 況							
	計 画							
現 況	施設の概要	構造・数量						
	経費(千円)①							
計 画	既往年経費	算出基礎						
	施設の概要	構造・数量	該 当 事 項 な し					
な か り せ ば	経費(千円)③							
	既往年経費	算出基礎						
維 持 管 理 費 節 減 額	経費(千円)②							
	既往年経費	算出基礎						
維 持 管 理 費 節 減 額	効果額	更新分 ②-①						
		新設分 ①-③						
	所得額 ①-③							

キ 維持管理費節減効果の総括（水利施設）

（第7表）

施設番号		施設名		管理団体	改良 廃止 新設 変更なし 等の区分	現況施設の維持管理費 (既往年経費)				事業なかりせば維持管理費			事業ありせば 維持管理費 〔計画 年経費〕 (千円) ③	維持管理費節減額	
現況	計画	現況	計画			維持管理費		賦役 其他 (千円)	計 (千円) ①	維持管理費 年々 経常的 なもの (千円)	賦役 其他 (千円)	計 (千円) ②		効果額 (千円) ②-③	所得額 (千円) ①-③
						年々 経常的 なもの (千円)	短期 周期的 なもの (千円)								
1-1	1-1	農業用水1・5(改修路線)	農業用水1・5(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	更新	1,377	0	9	1,386	0	21	21	1,180	△ 1,159	206
2-1	2-1	農業用水2・3・4(改修路線)	農業用水2・3・4(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	更新	0	0	384	384	0	21	21	21	0	363
3-1	3-1	農業用水5(上氏家)既設	農業用水5(上氏家)既設	鯖江日野川西部土地改良区	既設利用	0	0	256	256	0	16	16	46	△ 30	210
3-2	3-2	農業用水1・2・3・4(日野川西部)既設	農業用水1・2・3・4(日野川西部)既設	鯖江日野川西部土地改良区	既設利用	0	0	8,422	8,422	0	175	175	700	△ 525	7,722
3-3	3-3	農業用水3(日野川西部)既設	農業用水3(日野川西部)既設	鯖江日野川西部土地改良区	既設利用	111	0	1,404	1,515	0	175	175	333	△ 158	1,182
4-1	4-1	農業用水7・8(改修路線)	農業用水7・8(改修路線)	鯖江新横江土地改良区	更新	0	0	56	56	0	4	4	9	△ 5	47
6-1	6-1	農業用水10・11・12(改修路線)	農業用水10・11・12(改修路線)	鯖江東部土地改良区	更新	0	0	854	854	0	53	53	17	36	837
6-3	6-3	農業用水10(鯖江東部)既設	農業用水10(鯖江東部)既設	鯖江東部土地改良区	既設利用	0	0	357	357	0	9	9	115	△ 106	242
6-4	6-4	農業用水10(鯖江東部)既設	農業用水10(鯖江東部)既設	鯖江東部土地改良区	既設利用	77	0	5	82	0	1	1	242	△ 241	△ 160
6-5	6-5	農業用水11・12(鯖江東部)既設	農業用水11・12(鯖江東部)既設	鯖江東部土地改良区	既設利用	0	0	312	312	0	7	7	26	△ 19	286
8-1	8-1	農業用水1・3(改修路線)	農業用水1・3(改修路線)	鯖江日野川西部土地改良区	更新	0	0	1,175	1,175	348	27	375	29	346	1,146
8-4	8-4	農業用水1(既設)	農業用水1(既設)	鯖江日野川西部土地改良区	既設利用	0	0	196	196	0	4	4	89	△ 85	107
合計									14,995			861	2,807	△ 1,946	12,188

キ 維持管理費節減効果の総括（水利施設）

（第7表）

施設番号		施設名		管理団体	改良 廃止 新設 変更なし 等の区分	現況施設の維持管理費 (既往年経費)				事業なかりせば維持管理費			事業ありせば 維持管理費 〔計画年経費〕 (千円) ③	維持管理費節減額	
現況	計画	現況	計画			維持管理費		賦役 其他 (千円)	計 (千円) ①	維持管理費 年々 経常的 なもの (千円)	賦役 其他 (千円)	計 (千円) ②		効果額 (千円) ②-③	所得額 (千円) ①-③
						年々 経常的 なもの (千円)	短期 周期的 なもの (千円)								
9-1	9-1	農業用排水7~10関連水路(改修路線)	農業用排水7~10関連水路(改修路線)	鯖江新横江土地改良区	更新	0	0	783	783	0	18	18	82	△ 64	701
9-3	9-3	農業用排水7~10関連水路(既設)	農業用排水7~10関連水路(既設)	鯖江新横江土地改良区	既設利用	0	0	783	783	0	18	18	150	△ 132	633
10-1	10-1	農業用排水12関連水路(改修路線)	農業用排水12関連水路(改修路線)	鯖江東部土地改良区	更新	0	0	588	588	0	13	13	27	△ 14	561
11-1	11-1	農業用水16・17・18(改修路線)	農業用水16・17・18(改修路線)	鯖江東部土地改良区	更新	0	0	89	89	0	4	4	52	△ 48	37
12-1	12-1	農業用排水14関連水路(改修路線)	農業用排水14関連水路(改修路線)	鯖江東部土地改良区	更新	0	0	196	196	0	4	4	35	△ 31	161
合計									17,434			918	3,153	△ 2,235	14,281

国産農産物安定供給効果

ア. 増加粗収益額の算定

(第1表)

地 目 班	作物名	作付面積				増減 (ha)	効果要因 とその 程 度	効果 発生 面積 X (ha)	単 収 等								生産増減量		増加粗収益額		備 考	
		更新整備		新設整備					現 況 単 収 A (kg/10a)	なかりせば				ありせば				単 作 付 増 減 J=X* A・H (千円/t)	生 産 物 単 価 K (千円/t)	事 業 な かり せ ば 増 加 粗 収 益 額 L= I・J*K (千円)		事 業 あ り せ ば 増 加 粗 収 益 額 L= I・J*K (千円)
		現況 (ha)	計画 (ha)	現況 (ha)	計画 (ha)					立地条 件機能 喪失時 の単収 B (kg/10a)	機能喪 失によ り失わ れる 単 収 C= A-B (kg/10a)	D= A-C (kg/10a)	10a当 たり 被 害 防 止 量 E (kg/10a)	無被害 単 収 F= A-D (kg/10a)	10a当 たり 増加量 G (kg/10a)	計 画 単 収 H= F+G (kg/10a)	I=X*C E・G (t)					
田 (更新整備)	水 稻	136.0	136.0	/	/		108.7	521	219	302						328.3	254	83,388				
							29.0	521	492	29						8.4	254	2,134				
	大 麦	48.0	48.0	/	/			521	273	248	273					336.7		85,522				
							48.0	264	230	34						16.3	53	864				
	大 豆 (田)	48.0	48.0	/	/			264	230	34	230					16.3		864				
							48.0	126	110	16						7.7	166	1,278				
							38.4	126	117	9						3.5	166	581				
								126	103	23	103					11.2		1,859				
普 通 畑 (更新整備)																						
小 計	232.0	232.0															88,245					
合 計																	88,245	-				

イ. 国産農産物安定供給効果の算定

(第2表)

効果名	増加粗収益額 (千円) ①	単位食料生産額 当り効果額 効果額(円)/食料生産額(千円) ②	当該土地改良事業 における効果額 (千円) ③=①*②	備考
国産農産物安定供給効果 (事業ありせば効果額)	—	—	—	新設整備
国産農産物安定供給効果 (事業なかりせば効果額)	88,245	97	8,560	再建設整備
計	88,245	97	8,560	