

平成 31 年度 新規採択希望 集落基盤整備事業

効 果 算 定 調 査 表

鯖 江 第 2 地 区
(農 業 用 道 路)

福 井 県

総 費 用 総 便 益 比
及 び 所 得 償 還 率

1. 総費用総便益比及び所得償還率の総括

(第1表)

区 分	算 定 式	数 値	備 考
総 費 用 (現 在 価 値 化)	③=①+②	82,587 千円	
当 該 事 業 に よ る 費 用	①	67,326 千円	
そ の 他 費 用 (関 連 事 業 費 + 資 産 価 額 + 再 整 備 費)	②	15,261 千円	
年 償 還 額	④	675 千円/年	
う ち 機 能 向 上 分	④'	－ 千円/年	
年 総 効 果 (便 益) 額	⑤	6,164 千円	
現 況 年 総 農 業 所 得 額	⑥	1,357 千円	
年 増 加 農 業 所 得 額	⑦	348 千円	
評 価 期 間 (当 該 事 業 の 工 事 期 間 +40 年)		45 年	工 事 期 間 5 年
割 引 率		0.04	
総 便 益 額 (現 在 価 値 化)	⑧	126,825 千円	
総 費 用 総 便 益 比	⑨=⑧÷③	1.53	≥1.00
総 所 得 償 還 率	⑩=④ ÷ ⑥ × 100	49.7 %	≤20.0%
増 加 所 得 償 還 率	⑪=④' ÷ ⑦ × 100	－ %	≤40.0%

3. 年総効果額及び年増加所得額及び現況年総農業所得額の総括

(第3表)

効果項目	区分	年総効果 (便益)額	年増加農業所得額		現況 年総農業 所得額	備考
				うち機能 向上分		
食料の安定供給						
	維持管理費節減効果	70	90	-		
	走行経費節減効果(営農)	6,094	258	258		
農業の持続的発展						
農村の振興						
多面的機能の発揮						
合計		6,164	348	258	1,357	

4. 農家負担年償還額の総括

[全 体]

(第4表)

事業名	事業費 A	負担率(%)				農家負担額 C=A×B	年賦金率 D	農家負担 年償還額 E=C×D	備 考
		国	県	市町	地元 B				
当 該 事 業	集落基盤整備事業 鯖江第2地区 農業用道路	76,300	50.0	20.0	10.0	20.0	16,700	0.0424	675 据置期間: 0年 償還期間: 25年 利子率: 0.45
	計	76,300					16,700		675
関 連 事 業									
	計	—					—		—
合 計	76,300					16,700		675	

4. 農家負担年償還額の総括

[新設整備]

(第4表)

事業名	事業費 A	負担率(%)				農家負担額 C=A×B	年賦金率 D	農家負担 年償還額 E=C×D	備考
		国	県	市町	地元 B				
当 該 事 業									
	計	-				-		-	
関 連 事 業									
	計	-				-		-	
合 計	-				-		-		

4. 農家負担年償還額の総括

[更新整備]

(第4表)

事業名	事業費 A	負担率(%)				農家負担額 C=A×B	年賦金率 D	農家負担 年償還額 E=C×D	備考
		国	県	市町	地元 B				
集落基盤整備事業 鯖江第2地区 農業用道路	76,300	50.0	20.0	10.0	20.0	16,700	0.0424	675	据置期間: 0年 償還期間: 25年 利子率: 0.45
計	76,300					16,700		675	
計	—					—		—	
合計	76,300					16,700		675	

総費用の算出

〔 更 新 整 備 費 〕

(1) 対象施設の概要整理

(第1表)

施設 No	施設名	団体名	設置 年度	供用 開始 年度	大改修 年 度	事業費 (千円)	施設 の 概 要		経過 年数	標準 耐用 年数	今後の 予想耐 用年数	当該事業による整備 の区分及び整備内容		
							構 数 機	造 量 能				整備区分	理 由	事 業 主 体
1-1	舗装(農道1号)	鯖江東部土地改良区	S.58	S.58	—	1,130	A s 舗装 L=660m		31	10	0	廃止	—	県営
1-2	路盤(農道1号)	鯖江東部土地改良区	S.58	S.58	—	3,320	路盤 L=660m		31	40	9	廃止	—	県営
2-1	舗装(農道1号)	鯖江東部土地改良区	H.35	H.32	—	13,080	A s 舗装 L=660m		—	10	—	更新	・大型農業機械の利用に適した 道路の整備	団体営
2-2	路盤(農道1号)	鯖江東部土地改良区	H.35	H.32	—	910	路盤 L=660m		—	40	—	更新	・大型農業機械の利用に適した 道路の整備	団体営
2-3	擁壁(農道1号)	鯖江東部土地改良区	H.35	H.32	—	56,420	自由勾配側溝 L=660m		—	30	—	更新	・大型農業機械の利用に適した 道路の整備	団体営

(3) 更新整備の費用の整理
 ア. 施設別年度別事業費の整理
 ②施設建設費

事業名	県営ほ場整備			地区名		鯖江東部													(第10表)	
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58								計
工事費(仮設等含む)													1,910							1,910
1-1 舗装(農道1号)													1,060							1,060
1-2 路盤(農道1号)													850							850
用地費・補償費																				
1-1 舗装(農道1号)																				
1-2 路盤(農道1号)																				
測量及び試験費																				
その他経費													130							130
合計													2,040							2,040

同上本地区分	按分割合		1.000																	
区分	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58								計
工事費(仮設等含む)													1,910							1,910
1-1 舗装(農道1号)													1,060							1,060
1-2 路盤(農道1号)													850							850
用地費・補償費																				
1-1 舗装(農道1号)																				
1-2 路盤(農道1号)																				
測量及び試験費																				
その他経費													130							130
合計													2,040							2,040

※按分割合については別添「施設別按分割合算定表」参照。

イ. 評価期間内における再整備
計画の整理

(第11表)

項 目	年 度 別 費 用 (千円)																		計					
	S.40	...	S.58	...	H.5	...	H.15	...	H.25	...	H.32	...	H.42	...	H.52	...	H.62	...		H.72	...	H.75		
舗 装 (農 道 1 号)	施設建設			1,130																			1,130	
	施設建設			1,592																				1,592
	更新整備																							
	更新整備																							
	再 整 備					1,592		1,592		1,592														4,776
	予防保全																							
	維持管理																							
	経過年数				1	10	1	10	1	10														
計(換算)			1,592		1,592		1,592		1,592														6,368	
計			1,130		1,592		1,592		1,592														5,906	
路 壁 (農 道 1 号)	施設建設			910																			910	
	施設建設			1,282																				1,282
	更新整備																							
	更新整備																							
	再 整 備																							
	予防保全																							
	維持管理																							
	経過年数				1	10	11	20	21	30	31	37	38											
計(換算)			1,282																				1,282	
計			910																				910	
舗 装 (農 道 1 号)	施設建設																							
	更新整備										3,320													3,320
	再 整 備											3,320		3,320		3,320		3,320		3,320				13,280
	予防保全																							
	維持管理																							
	計										3,320		3,320		3,320		3,320		3,320					16,600
路 壁 (農 道 1 号)	施設建設												13,080											13,080
	更新整備																							
	再 整 備																					9,900		9,900
	予防保全																							
	維持管理																							
	計												13,080									9,900		22,980
擁 壁 (農 道 1 号)	施設建設												56,420											56,420
	更新整備																							
	再 整 備																					56,420		56,420
	予防保全																							
	維持管理																							
計												56,420									56,420		112,840	
合 計	施設建設																							
	更新整備																							
	再 整 備																							
	予防保全																							
	維持管理																							
計			2,040		1,592		1,592		1,592			72,820		3,320		3,320		59,740		13,220			159,236	

工. 費用算定項目別事業費の整理

①施設建設費の整理

(第13-1表)

項 目		年度別事業費 (千円)													計	
		S.40	...	S.58												
1-1 舗装 (農道1号)	工事費 a	決		1,130												1,130
	補償	決		1,592												1,592
	工事費	決														
	用地費	決														
	その他	決														
	補償	決														
	仮設費等	決														
計	決			1,130												1,130
1-2 路盤 (農道1号)	工事費 a	決		910												910
	補償	決		1,282												1,282
	工事費	決														
	用地費	決														
	その他	決														
	補償	決														
	仮設費等	決														
計	決			910												910
	工事費 a	決														
	補償	決														
	工事費	決														
	用地費	決														
	その他	決														
	補償	決														
	仮設費等	決														
計	決															
合 計	工事費 a	決		2,040												2,040
	補償	決		2,874												2,874
	工事費	決														
	用地費	決														
	その他	決														
	補償	決														
	仮設費等	決														

工. 費用算定項目別事業費の整理
 ②更新整備費の整理

(第13-2-1表)

項 目		年度別事業費(千円)													計			
		H. 31 1. 000	H. 32 1. 000															
2-1 舗装 (農道1号)	工事費 a	決算額	3,320														3,320	
		換算額	3,320															3,320
	補償	決算額																
	工事費	決算額																
	用地費	決算額																
	その他	決算額																
	補償	換算額																
仮設費等	決算額																	
	換算額																	
計	決算額		3,320														3,320	
	換算額		3,320														3,320	
2-2 路盤 (農道1号)	工事費 a	決算額	9,900														9,900	
		換算額	9,900														9,900	
	補償	決算額																
	工事費	決算額																
	用地費	決算額																
	その他	決算額																
	補償	換算額																
仮設費等	決算額		3,180														3,180	
	換算額		3,180														3,180	
計	決算額		13,080														13,080	
	換算額		13,080														13,080	
2-3 擁壁 (農道1号)	工事費 a	決算額	56,420														56,420	
		換算額	56,420														56,420	
	補償	決算額																
	工事費	決算額																
	用地費	決算額																
	その他	決算額																
	補償	換算額																
仮設費等	決算額																	
	換算額																	
計	決算額		56,420														56,420	
	換算額		56,420														56,420	
合 計	工事費 a	決算額		72,820													72,820	
		換算額		72,820													72,820	
	補償	決算額																
	工事費	決算額																
	用地費	決算額																
	その他	決算額																

工. 費用算定項目別事業費の整理

②再整備費の整理

(第13-2-2表)

項 目	年度別事業費 (千円)														計		
	H. 31	…	H. 42	…	H. 52	…	…	H. 62	…	H. 72	…	…					
舗装 (農道 1 号)	工事費 a			3,320		3,320			3,320		3,320						13,280
	補償費																
	仮設費等																
	計			3,320		3,320			3,320		3,320						13,280
路盤 (農道 1 号)	工事費 a										9,900						9,900
	補償費																
	仮設費等																
	計										9,900						9,900
擁壁 (農道 1 号)	工事費 a								56,420								56,420
	補償費																
	仮設費等																
	計								56,420								56,420
合 計	工事費 a																
	補償費																
	仮設費等																
	計			3,320		3,320			59,740		13,220						79,600

オ. 各事業費の現在
価値化

割引後 (第14表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	一 定 期 間	割引後											計	備 考
					県営	県営	団体営	団体営	団体営								
					1-1	1-2	2-1	2-2	2-3								
					舗 (農道1号)	装 路 (農道1号)	盤 舗 (農道1号)	装 路 (農道1号)	盤 擁 壁 (農道1号)								
耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数	耐用年数						
10	40	10	40	30													
1	S.40	0.1251	-53
54	H.30	1.0000	0
55	H.31	1.0400	1	基準年
56	H.32	1.0816	2	当該着工
57	H.33	1.1249	3
58	H.34	1.1699	4
59	H.35	1.2167	5	0	当該完了
60	H.36	1.2653	6	1
61	H.37	1.3159	7	2
62	H.38	1.3686	8	3
63	H.39	1.4233	9	4
64	H.40	1.4802	10	5
65	H.41	1.5395	11	6
66	H.42	1.6010	12	7
67	H.43	1.6651	13	8	2.074 再整備
68	H.44	1.7317	14	9
69	H.45	1.8009	15	10
70	H.46	1.8730	16	11
71	H.47	1.9479	17	12
72	H.48	2.0258	18	13
73	H.49	2.1068	19	14
74	H.50	2.1911	20	15
75	H.51	2.2788	21	16
76	H.52	2.3699	22	17	1.401 再整備
77	H.53	2.4647	23	18
78	H.54	2.5634	24	19
79	H.55	2.6658	25	20
80	H.56	2.7725	26	21
81	H.57	2.8834	27	22
82	H.58	2.9987	28	23
83	H.59	3.1187	29	24
84	H.60	3.2434	30	25
85	H.61	3.3731	31	26
86	H.62	3.5081	32	27	946 16.083 17.029 再整備
87	H.63	3.6484	33	28
88	H.64	3.7943	34	29
89	H.65	3.9461	35	30
90	H.66	4.1039	36	31
91	H.67	4.2681	37	32
92	H.68	4.4388	38	33
93	H.69	4.6164	39	34
94	H.70	4.8010	40	35
95	H.71	4.9931	41	36
96	H.72	5.1928	42	37	639 1.906 2.545 再整備
97	H.73	5.4005	43	38
98	H.74	5.6165	44	39
99	H.75	5.8412	45	40	工期+40年
当該事業費・関連事業費						0	0	3.070	12.093	52.163							67.326
評価期間における再整備費						0	0	5.060	1.906	16.083							23.049

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			県営			団体営			団体営			団体営			計	備考
				1-1			1-2			2-1			2-2			2-3				
				舗装(農道1号)			路盤(農道1号)			舗装(農道1号)			路盤(農道1号)			擁壁(農道1号)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				15			40			10			40			30				
				計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費		
1	S.40	0.1251	-53																	
2	S.41	0.1301	-52																	
3	S.42	0.1353	-51																	
4	S.43	0.1407	-50																	
5	S.44	0.1463	-49																	
6	S.45	0.1522	-48																	
7	S.46	0.1583	-47																	
8	S.47	0.1646	-46																	
9	S.48	0.1712	-45																	
10	S.49	0.1780	-44																	
11	S.50	0.1852	-43																	
12	S.51	0.1926	-42																	
13	S.52	0.2003	-41																	
14	S.53	0.2083	-40																	
15	S.54	0.2166	-39																	
16	S.55	0.2253	-38																	
17	S.56	0.2343	-37																	
18	S.57	0.2437	-36																	
19	S.58	0.2534	-35	1,592	1,592	0	1,282	1,282												
20	S.59	0.2636	-34	1,486	1,486		1,250	1,250	0.001	0.001										
21	S.60	0.2741	-33	1,380	1,380		1,218	1,218	0.001	0.001										
22	S.61	0.2851	-32	1,274	1,274		1,186	1,186	0.001	0.001										
23	S.62	0.2965	-31	1,167	1,167		1,154	1,154	0.001	0.001										
24	S.63	0.3083	-30	1,061	1,061		1,122	1,122	0.001	0.001										
25	H.1	0.3207	-29	955	955		1,090	1,090	0.001	0.001										
26	H.2	0.3335	-28	849	849		1,058	1,058	0.001	0.001										
27	H.3	0.3468	-27	743	743		1,026	1,026	0.001	0.001										
28	H.4	0.3607	-26	637	637		994	994	0.001	0.001										
29	H.5	0.3751	-25	531	531		961	961	0.001	0.001										
30	H.6	0.3901	-24	425	425		929	929	0.001	0.001										
31	H.7	0.4057	-23	318	318		897	897	0.001	0.001										
32	H.8	0.4220	-22	212	212		865	865	0.001	0.001										
33	H.9	0.4388	-21	106	106		833	833	0.001	0.001										
34	H.10	0.4564	-20	0.001	0.001		801	801	0.001	0.001										
35	H.11	0.4746	-19	0.001	0.001		769	769	0.001	0.001										
36	H.12	0.4936	-18	0.001	0.001		737	737	0.001	0.001										

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	県営			県営			団体営			団体営			団体営			計	備 考
				1-1			1-2			2-1			2-2			2-3				
				舗装(農道1号)			路盤(農道1号)			舗装(農道1号)			路盤(農道1号)			擁壁(農道1号)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				15			40			10			40			30				
				計	消却 施設費	用地費														
37	H.13	0.5134	-17	0.001	0.001		705	705		0.001	0.001									
38	H.14	0.5339	-16	0.001	0.001		673	673		0.001	0.001									
39	H.15	0.5553	-15	0.001	0.001		641	641		0.001	0.001									
40	H.16	0.5775	-14	0.001	0.001		609	609		0.001	0.001									
41	H.17	0.6006	-13	0.001	0.001		577	577		0.001	0.001									
42	H.18	0.6246	-12	0.001	0.001		545	545		0.001	0.001									
43	H.19	0.6496	-11	0.001	0.001		513	513		0.001	0.001									
44	H.20	0.6756	-10	0.001	0.001		481	481		0.001	0.001									
45	H.21	0.7026	-9	0.001	0.001		449	449		0.001	0.001									
46	H.22	0.7307	-8	0.001	0.001		417	417		0.001	0.001									
47	H.23	0.7599	-7	0.001	0.001		385	385		0.001	0.001									
48	H.24	0.7903	-6	0.001	0.001		353	353		0.001	0.001									
49	H.25	0.8219	-5	0.001	0.001		320	320		0.001	0.001									
50	H.26	0.8548	-4	0.001	0.001		288	288		0.001	0.001									
51	H.27	0.8890	-3	0.001	0.001		256	256		0.001	0.001									
52	H.28	0.9246	-2	0	0		224	224		0.001	0.001									
53	H.29	0.9615	-1	0	0		192	192		0.001	0.001									
54	H.30	1.0000	0	0	0		160	160		0.001	0.001									
55	H.31	1.0400	1	0	0		128	128										160 当該着工		
56	H.32	1.0816	2	0	0		96	96		3.320	3.320		13.080	13.080		56.420	56.420			
57	H.33	1.1249	3	0	0		64	64		2.988	2.988		12.753	12.753		54.539	54.539			
58	H.34	1.1699	4	0	0		32	32		2.656	2.656		12.426	12.426		52.659	52.659			
59	H.35	1.2167	5	0	0		0	0		2.324	2.324		12.099	12.099		50.778	50.778	当該完了		
60	H.36	1.2653	6	0	0		0	0		1.992	1.992		11.772	11.772		48.897	48.897			
61	H.37	1.3159	7	0	0		0	0		1.660	1.660		11.445	11.445		47.017	47.017			
62	H.38	1.3686	8	0	0		0	0		1.328	1.328		11.118	11.118		45.136	45.136			
63	H.39	1.4233	9	0	0		0	0		996	996		10.791	10.791		43.255	43.255			
64	H.40	1.4802	10	0	0		0	0		664	664		10.464	10.464		41.375	41.375	0		
65	H.41	1.5395	11	0	0		0	0		332	332		10.137	10.137		39.494	39.494			
66	H.42	1.6010	12	0	0		0	0		0.001	0.001									
67	H.43	1.6651	13	0	0		0	0		3.320	3.320		9.810	9.810		37.613	37.613	再整備		
68	H.44	1.7317	14	0	0		0	0		2.988	2.988		9.483	9.483		35.733	35.733			
69	H.45	1.8009	15	0	0		0	0		2.656	2.656		9.156	9.156		33.852	33.852			
70	H.46	1.8730	16	0	0		0	0		2.324	2.324		8.829	8.829		31.971	31.971			
71	H.47	1.9479	17	0	0		0	0		1.992	1.992		8.502	8.502		30.091	30.091			
72	H.48	2.0258	18	0	0		0	0		1.660	1.660		8.175	8.175		28.210	28.210			
				0	0		0	0		1.328	1.328		7.848	7.848		26.329	26.329			

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引前 (第15表-1)

番号	年度	割引率	経過年数	県営			県営			団体営			団体営			団体営			計	備考
				1-1			1-2			2-1			2-2			2-3				
				舗装(農道1号)			路盤(農道1号)			舗装(農道1号)			路盤(農道1号)			擁壁(農道1号)				
				耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数			耐用年数				
				15			40			10			40			30				
				計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費	計	消却 施設費	用地費		
73	H.49	2.1068	19	0	0		0	0		996	996		7,521	7,521		24,449	24,449			
74	H.50	2.1911	20	0	0		0	0		664	664		7,194	7,194		22,568	22,568			
75	H.51	2.2788	21	0	0		0	0		332	332		6,867	6,867		20,687	20,687			
76	H.52	2.3699	22	0	0		0	0		0.001 3,320	0.001 3,320		6,540	6,540		18,807	18,807			再整備
77	H.53	2.4647	23	0	0		0	0		2,988	2,988		6,213	6,213		16,926	16,926			
78	H.54	2.5633	24	0	0		0	0		2,656	2,656		5,886	5,886		15,045	15,045			
79	H.55	2.6658	25	0	0		0	0		2,324	2,324		5,559	5,559		13,165	13,165			
80	H.56	2.7725	26	0	0		0	0		1,992	1,992		5,232	5,232		11,284	11,284			
81	H.57	2.8834	27	0	0		0	0		1,660	1,660		4,905	4,905		9,403	9,403			
82	H.58	2.9987	28	0	0		0	0		1,328	1,328		4,578	4,578		7,523	7,523			
83	H.59	3.1187	29	0	0		0	0		996	996		4,251	4,251		5,642	5,642			
84	H.60	3.2434	30	0	0		0	0		664	664		3,924	3,924		3,761	3,761			
85	H.61	3.3731	31	0	0		0	0		332	332		3,597	3,597		1,881	1,881			
86	H.62	3.5081	32	0	0		0	0		0.001 3,320	0.001 3,320		3,270	3,270		0.001 56,420	0.001 56,420			再整備
87	H.63	3.6484	33	0	0		0	0		2,988	2,988		2,943	2,943		54,539	54,539			
88	H.64	3.7943	34	0	0		0	0		2,656	2,656		2,616	2,616		52,659	52,659			
89	H.65	3.9461	35	0	0		0	0		2,324	2,324		2,289	2,289		50,778	50,778			
90	H.66	4.1039	36	0	0		0	0		1,992	1,992		1,962	1,962		48,897	48,897			
91	H.67	4.2681	37	0	0		0	0		1,660	1,660		1,635	1,635		47,017	47,017			
92	H.68	4.4388	38	0	0		0	0		1,328	1,328		1,308	1,308		45,136	45,136			
93	H.69	4.6164	39	0	0		0	0		996	996		981	981		43,255	43,255			
94	H.70	4.8010	40	0	0		0	0		664	664		654	654		41,375	41,375			
95	H.71	4.9931	41	0	0		0	0		332	332		327	327		39,494	39,494			
96	H.72	5.1928	42	0	0		0	0		0.001 3,320	0.001 3,320		0.001 13,080	0.001 13,080		37,613	37,613			再整備
97	H.73	5.4005	43	0	0		0	0		2,988	2,988		12,753	12,753		35,733	35,733			
98	H.74	5.6165	44	0	0		0	0		2,656	2,656		12,426	12,426		33,852	33,852			
99	H.75	5.8412	45	0	0		0	0		2,324	2,324		12,099	12,099		31,971	31,971	46,394	工期+40年	

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	割引後										計	備考	
				県営	県営	団体営	団体営	団体営								
				舗 装 路 (農道1号)	盤 舗 路 (農道1号)	舗 装 路 (農道1号)	盤 舗 路 (農道1号)	擁 壁 (農道1号)								
1	S.40	0.1251	-53													
2	S.41	0.1301	-52													
3	S.42	0.1353	-51													
4	S.43	0.1407	-50													
5	S.44	0.1463	-49													
6	S.45	0.1522	-48													
7	S.46	0.1583	-47													
8	S.47	0.1646	-46													
9	S.48	0.1712	-45													
10	S.49	0.1780	-44													
11	S.50	0.1852	-43													
12	S.51	0.1926	-42													
13	S.52	0.2003	-41													
14	S.53	0.2083	-40													
15	S.54	0.2166	-39													
16	S.55	0.2253	-38													
17	S.56	0.2343	-37													
18	S.57	0.2437	-36													
19	S.58	0.2534	-35													
20	S.59	0.2636	-34													
21	S.60	0.2741	-33													
22	S.61	0.2851	-32													
23	S.62	0.2965	-31													
24	S.63	0.3083	-30													
25	H.1	0.3207	-29													
26	H.2	0.3335	-28													
27	H.3	0.3468	-27													
28	H.4	0.3607	-26													
29	H.5	0.3751	-25													
30	H.6	0.3901	-24													
31	H.7	0.4057	-23													
32	H.8	0.4220	-22													
33	H.9	0.4388	-21													
34	H.10	0.4564	-20													
35	H.11	0.4746	-19													
36	H.12	0.4936	-18													

カ. 資産価額の算定
及び現在価値化

割引後 (第15表-2)

番号	年 度	割引率	経過 年 数	割引後										計	備考	
				県営	県営	団体営	団体営	団体営								
				舗 装 路 (農道1号)	盤 舗 路 (農道1号)	舗 装 路 (農道1号)	盤 舗 路 (農道1号)	擁 壁 (農道1号)								
37	H.13	0.5134	-17													
38	H.14	0.5339	-16													
39	H.15	0.5553	-15													
40	H.16	0.5775	-14													
41	H.17	0.6006	-13													
42	H.18	0.6246	-12													
43	H.19	0.6496	-11													
44	H.20	0.6756	-10													
45	H.21	0.7026	-9													
46	H.22	0.7307	-8													
47	H.23	0.7599	-7													
48	H.24	0.7903	-6													
49	H.25	0.8219	-5													
50	H.26	0.8548	-4													
51	H.27	0.8890	-3													
52	H.28	0.9246	-2													
53	H.29	0.9615	-1													
54	H.30	1.0000	0													
55	H.31	1.0400	1	0	154	0	0	0						154	当該着工	
56	H.32	1.0816	2													
57	H.33	1.1249	3													
58	H.34	1.1699	4													
59	H.35	1.2167	5												当該完了	
60	H.36	1.2653	6													
61	H.37	1.3159	7													
62	H.38	1.3686	8													
63	H.39	1.4233	9													
64	H.40	1.4802	10													0
65	H.41	1.5395	11													
66	H.42	1.6010	12												再整備	
67	H.43	1.6651	13													
68	H.44	1.7317	14													
69	H.45	1.8009	15													
70	H.46	1.8730	16													
71	H.47	1.9479	17													
72	H.48	2.0258	18													

走 行 經 費 節 減 效 果

ア. 農産物等輸送量

(第1表)

区分名 品目名	作付面積または飼養頭羽数		生産量				生産資材量			副産物量		商品化量		備考		
	現況 (ha, 頭)	計画 (ha, 頭)	現況		計画		割合	現況 (t)	計画 (t)	割合	現況 (t)	計画 (t)	割合		現況 (t)	計画 (t)
			単収 (kg/10a)	生産量 (t)	単収 (kg/10a)	生産量 (t)										
耕種作物																
水稻	10.1	10.0	527	53.2	527	52.7	232 kg	23.4	23.2	- %	-	-	- %	-	-	
大麦	3.3	3.4	296	9.8	296	10.1	166 kg	5.5	5.6	- %	-	-	- %	-	-	
大豆	3.3	3.4	179	5.9	179	6.1	188 kg	6.2	6.4	- %	-	-	- %	-	-	
小計	16.7	16.8	/	68.9	/	68.9	/	35.1	35.2	/	-	-	/	-	-	
畜産物																
小計	-	-	/	-	/	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	
合計				68.9		68.9		35.1	35.2		-	-		-	-	

イ. 一次輸送量及び二次輸送量

単位：t (第1表の参考表1)

品目名	ブロック名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	計 (13.4ha)
	1次2次 輸送の別	支線1 ブロック (13.4ha)											
水 稲 (生産物)	1次		52.7										52.7
	2次												-
大 麦 (生産物)	1次		10.1										10.1
	2次												-
大 豆 (生産物)	1次		6.1										6.1
	2次												-
水 稲 (資材)	1次		23.2										23.2
	2次		23.2										23.2
大 麦 (資材)	1次		5.6										5.6
	2次		5.6										5.6
大 豆 (資材)	1次		6.4										6.4
	2次		6.4										6.4
	1次												
	2次												
	1次												
	2次												
	1次												
	2次												
	1次												
	2次												
	1次												
	2次												
合 計	1次		104.1										104.1
	2次		35.2										35.2

< 流通経路模式図 現 況 >

(第1表の参考表2)

区分名 品目名		流通経路			輸送 割合 (%)	輸送量 (t)	車 種 構 成							
		集 落	ほ 場	施 設			1		3		14			
							軽四トラック		2 tトラック		人力			
							割合	輸送量	割合	輸送量	割合	輸送量	割合	輸送量
生 産 物	1 次	水	稲	← 1 次 →	100.0	52.7	100	52.7						
		大	麦	← 1 次 →	100.0	10.1	100	10.1						
		大	豆	← 1 次 →	100.0	6.1	100	6.1						
	2 次													
副 産 物	1 次													
	2 次													
生 産 資 材	1 次	水	稲	● ← 1 次 →	100.0	23.2	100	23.2						
		大	麦	● ← 1 次 →	100.0	5.6	100	5.6						
		大	豆											
	2 次	水	稲	← 2 次 → ●	100.0	23.2	100	23.2						
		大	麦	← 2 次 → ●	100.0	5.6	100	5.6						
		大	豆											
合 計		1 次 輸 送			/	97.7	/	97.7	/		/		/	
		2 次 輸 送			/	28.8	/	28.8	/		/		/	

< 流通経路模式図 ありせば >

(第1表の参考表2)

区分名 品目名		流通経路			輸送割合 (%)	輸送量 (t)	車種構成											
		集 落	ほ 場	施 設			1		3		14							
							軽四トラック		2 tトラック		人力							
							割合	輸送量	割合	輸送量	割合	輸送量	割合	輸送量	割合	輸送量		
生 産 物	1 次	水 稲	←	1 次	→	100.0	52.7			100	52.7							
		大 麦	←	1 次	→	100.0	10.1			100	10.1							
		大 豆	←	1 次	→	100.0	6.1			100	6.1							
	2 次																	
副 産 物	1 次																	
	2 次																	
生 産 資 材	1 次	水 稲	●	1 次	→	100.0	23.2			100	23.2							
		大 麦	●	1 次	→	100.0	5.6			100	5.6							
		大 豆																
	2 次	水 稲		←	2 次	●	100.0	23.2			100	23.2						
		大 麦		←	2 次	●	100.0	5.6			100	5.6						
		大 豆																
合 計		1 次 輸 送			/	97.7	/		/	97.7	/		/		/		/	
		2 次 輸 送			/	28.8	/		/	28.8	/		/		/		/	

< 流通経路模式図 なかりせば >

(第1表の参考表2)

品目名		区分名	流通経路			輸送割合 (%)	輸送量 (t)	車種構成							
			集落	ほ場	施設			1		3		14			
								軽四トラック		2tトラック		人力			
								割合	輸送量	割合	輸送量	割合	輸送量	割合	輸送量
生産物	1次	水稲	← 1次 →			100.0	52.7					100	52.7		
		大麦	← 1次 →			100.0	10.1					100	10.1		
		大豆	← 1次 →			100.0	6.1					100	6.1		
	2次														
副産物	1次														
	2次														
生産資材	1次	水稲	● ← 1次 →			100.0	23.2					100	23.2		
		大麦	● ← 1次 →			100.0	5.6					100	5.6		
		大豆	● ← 1次 →												
	2次	水稲	← 2次 →			100.0	23.2					100	23.2		
		大麦	← 2次 →			100.0	5.6					100	5.6		
		大豆	← 2次 →												
合計		1次輸送			/	97.7	/	/	/	/	97.7	/	/	/	
		2次輸送			/	28.8	/	/	/	/	28.8	/	/	/	

ウ. 農産物等輸送距離

品目名		水 稻 (生産物)						(第2表)						
集 落 名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1 次 輸 送						2 次 輸 送						
		輸送経路(ほ 場 → 集 落)						輸送経路(→)						
		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支 線 1	52.7	0.3	17.4	0.3	17.4	0.3	14.2							
計	52.7		17.4		17.4		14.2							
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$

品目名		大 麦 (生産物)						(第2表)						
集 落 名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1 次 輸 送						2 次 輸 送						
		輸送経路(ほ 場 → 集 落)						輸送経路(→)						
		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支 線 1	10.1	0.3	3.3	0.3	3.3	0.3	2.7							
計	10.1		3.3		3.3		2.7							
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$

ウ. 農産物等輸送距離

品目名		大豆 (生産物)						(第2表)						
集落名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1次輸送						2次輸送						
		輸送経路(ほ場 → 集落)						輸送経路(→)						
		現況		事業なかりせば		事業ありせば		現況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支線 1	6.1	0.3	2.0	0.3	2.0	0.3	1.6							
計	6.1		2.0		2.0		1.6							
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$

品目名		大豆 (生産物)						(第2表)						
集落名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1次輸送						2次輸送						
		輸送経路(→)						輸送経路(→)						
		現況		事業なかりせば		事業ありせば		現況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支線 1														
計														
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$

ウ. 農産物等輸送距離

品目名		水 稲 (資材)						(第2表)						
集 落 名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1 次 輸 送						2 次 輸 送						
		輸送経路(集 落 → ほ 場)						輸送経路(集 落 → ほ 場)						
		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支 線 1	23.2	0.3	7.7	0.3	7.7	0.3	6.3	23.2	0.3	7.7	0.3	7.7	0.3	6.3
計	23.2		7.7		7.7		6.3	23.2		7.7		7.7		6.3
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3

品目名		大 麦 (資材)						(第2表)						
集 落 名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1 次 輸 送						2 次 輸 送						
		輸送経路(集 落 → ほ 場)						輸送経路(集 落 → ほ 場)						
		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		現 況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支 線 1	5.6	0.3	1.8	0.3	1.8	0.3	1.5	5.6	0.3	1.8	0.3	1.8	0.3	1.5
計	5.6		1.8		1.8		1.5	5.6		1.8		1.8		1.5
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3

ウ. 農産物等輸送距離

品目名		大豆 (資材)						(第2表)						
集落名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1次輸送						2次輸送						
		輸送経路(集落 → ほ場)						輸送経路(集落 → ほ場)						
		現況		事業なかりせば		事業ありせば		現況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支線 1	6.4	0.3	2.1	0.3	2.1	0.3	1.7	6.4	0.3	2.1	0.3	2.1	0.3	1.7
計	6.4		2.1		2.1		1.7	6.4		2.1		2.1		1.7
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3	$\Sigma ③ / \Sigma ①$	0.3

品目名		大豆 (資材)						(第2表)						
集落名 (ブロック名)	輸送量 ① (t)	1次輸送						2次輸送						
		輸送経路(集落 → ほ場)						輸送経路(集落 → ほ場)						
		現況		事業なかりせば		事業ありせば		現況		事業なかりせば		事業ありせば		
距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	距離 ② (km)	③= ①×②	
支線 1														
計														
平均輸送距離		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$			$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$		$\Sigma ③ / \Sigma ①$	

エ. 農産物輸送に係る台数と稼働時間の算定

(第3表)

区分			車種名 項目等		年間輸 送量 (t)		1						2						14									
							軽四トラック						1 tトラック						人力									
							車種	1台	延べ	輸送	走行	稼働	車種	1台	延べ	輸送	走行	稼働	車種	1台	延べ	輸送	走行	稼働				
							別輸 送量 A (t)	当たり積 載量 B (t)	台数 C= A/B*2 (台)	距離 D (km)	速度 E (km/hr)	時間 F= C/D*E (hr)	別輸 送量 A (t)	当たり積 載量 B (t)	台数 C= A/B*2 (台)	距離 D (km)	速度 E (km/hr)	時間 F= C/D*E (hr)	別輸 送量 A (t)	当たり積 載量 B (t)	台数 C= A/B*2 (台)	距離 D (km)	速度 E (km/hr)	時間 F= C/D*E (hr)				
事業 な か り 送 等 ば	生 産 物	1 次	水 稲	52.7																52.7	0.05	2,108	0.3	4	158.1			
			大 麦	10.1																	10.1	0.05	404	0.3	4	30.3		
			大 豆	6.1																	6.1	0.05	244	0.3	4	18.3		
			0.0																									
			0.0																									
			0.0																									
		副 産 物	1次																									
	2次																											
		生 産 資 材	1 次	水 稲	23.2																23.2	0.04	1,160	0.3	4	87.0		
	大 麦			5.6																	5.6	0.04	280	0.3	4	21.0		
	大 豆			6.4																	6.4	0.04	320	0.3	4	24.0		
				0.0																								
				0.0																								
				0.0																								
		2 次	水 稲	23.2																	23.2	0.04	1,160	0.3	4	87.0		
	大 麦		5.6																	5.6	0.04	280	0.3	4	21.0			
	大 豆		6.4																	6.4	0.04	320	0.3	4	24.0			
	合 計	1次輸送		104.1																	104.1		4,516	1.8		338.7		
		2次輸送		35.2																	35.2		1,760	0.9		132.0		

オ. 通作交通等の稼働時間

(第4表)

区分	農農類型	項目		戸当り回数 A (回)	戸当り経営規模 B (ha)	ha当り回数 C= A/B (回/ha)	効果発生面積 D (ha)	述台数 E= C*D*2 (台)	通作距離 F (km)	G =E*F	走行速度 H (km/hr)	稼働時間 I= E*F/H (hr)	備考		
		通作手段 (車種名)													
現況	通作交通	稲	作	1	軽四トラック	167	0.2	928	10.1	18,741	0.3	6,185	15	412.3	
		畑	作	1	軽四トラック	177	0.2	983	6.8	13,373	0.3	4,413	15	294.2	
	その他														
計又は平均										32,114	0.3	10,598	15	706.5	
ありせば	通作交通	稲	作	1	軽四トラック	167	0.2	928	10.1	18,741	0.3	6,185	30	206.2	
		畑	作	1	軽四トラック	177	0.2	983	6.8	13,373	0.3	4,413	30	147.1	
	その他														
計又は平均										32,114	0.3	10,598	30	353.3	
なかりせば	通作交通	稲	作	14	人力	167	0.2	928	10.1	18,741	0.3	6,185	4	1,546.1	
		畑	作	14	人力	177	0.2	983	6.8	13,373	0.3	4,413	4	1,103.3	
	その他														
計又は平均										32,114	0.3	10,598	4	2,649.4	

カ. 営農に係る走行経費節減効果

(第5表)

項目	諸元		車両走行経費		人件費											走行経費 (千円)		
					積卸し人件費					走行人件費								
					述べ 台数 A (台)	稼働 時間 B (hr)	時間 当り 経費 C (台)	経費 D=B*C (千円)	1台 当り 時間 E (台)	組 人 員 F	総 時 間 G=A*E*F	時間 当り 費用 H	労働 評価額 I=G*H	組 人 員 J (台)	総時間 又は稼 働時間 K=B*J		時間 当り 費用 L	労働 評価額 M=K*L
車種区分等																		
現況①	輸送	1	軽四トラック	586	12.5	304	4	0.2	1	117.2	1,489	175	1	12.5	1,489	19	194	198
	通作	1	軽四トラック	/	412.3	304	125	/	/	/	/	/	1	412.3	1,489	614	614	739
	計又は平均			586	424.8	/	129	/	/	117.2	/	175	/	424.8	/	633	808	937
ありせば②	輸送	1	軽四トラック	153	1.7	1,105	2	0.3	2	91.8	1,489	137	2	3.4	1,489	5	142	144
	通作	1	軽四トラック	/	206.2	1,105	228	/	/	/	/	/	1	206.2	1,489	307	307	535
	計又は平均			153	207.9	/	230	/	/	91.8	/	137	/	209.6	/	312	449	679
なかりせば③	輸送	14	人力	6,276	470.7	/	/	0.2	1	1,255.2	1,489	1,869	1	470.7	1,489	701	2,570	2,570
	通作	14	人力	/	2,649.4	/	/	/	/	/	/	/	1	2,649.4	1,489	3,945	3,945	3,945
	計又は平均			6,276	3,120.1	/	/	/	/	1,255.2	/	1,869	/	3,120.1	/	4,646	6,515	6,515
年効果額				/	/	/	▲ 331	/	/	/	1,770	/	/	/	4,655	6,425	6,094	
新設整備(①-②)				/	/	/	▲ 101	/	/	/	38	/	/	/	321	359	258	
更新整備(③-②)				/	/	/	▲ 230	/	/	/	1,732	/	/	/	4,334	6,066	5,836	

維持管理費節減效果

イ. 受益範囲内の団体に管理する水利施設の概要及び変更区分

(第2表)

現況 施設 番号	施 設 名	団 体 名	設置 年度	大改修 年 度	現 況 施 設 の 概 要		今後の 予想耐 用年数	本 事 業 に よ る 改 良 ・ 廃 止 維 持 管 理 費 の 変 更 の 区 分 及 び そ の 理 由	
					構 造 ・ 数 量 及 び 機 能	維 持 管 理 方 法		区 分	理 由
					該 当 事 項 な し				

ウ. 受益範囲内の団体で管理する
水利施設の既往年経費

(第3表)

施設番号及び施設名														計
		改良・廃止等の区分												
区 分		決算額 (千円)	換算額 (千円)											
維持 管理 費	年々 経常的 なもの													
	既往年平均経費													
	本地区分 ①													
	短期 周期的 なもの													
	既往年平均経費													
	本地区分 ②													
賦 役 ・ そ の 他	その他 経費													
	既往年平均経費													
	本地区分 ③													
	事業内容 (算出基礎)													
	既往年平均経費 ① + ② + ③													

エ. 受益範囲内の団体に管理する水利施設の事業ありせば維持管理費

(第4表)

計画 施設 番号	施設名	新設 改良等 の区分	現況 施設 番号	管理団体	計画施設の概要		施設の維持管理等に要する計画年経費					
					構造・数量・機能	工事費 (千円)	予定 耐用 年数	維持修繕費		運 転 費		経費計 (千円) ① + ②
								経費 (千円) ①	算出基礎	経費 (千円) ②	算出基礎	
					該 当 事 項 な し							
合 計												

オ. 受益範囲内の団体で管理する水利施設の事業なかりせば維持管理費

(第5表)

施設番号及び施設名														計
		改良・廃止等の区分												
区分		決算額 (千円)	換算額 (千円)											
維持管理費	年々経常的なもの													
	既往年平均経費 本地区分①													
賦役・その他	その他経費	該 当 事 項 な し												
	既往年平均経費 本地区分③													
事業内容 (算出基礎)														
既往年平均経費 ① + ② + ③														

カ. 団体の管理する水利施設以外の施設等の年経費

(第6表)

施設番号及び施設名		番号	1			合計
		現況	農道1号			
		計画	農道1号			
変更区分		拡幅・路面改良				
管理者名		鯖江東部土地改良区				
現況	施設の概要	構造・数量	砂利舗装 幅員=1.8(2.1)m L=540m			
	経費(千円)①		196			196
既往年経費	算出基礎		・草刈り 法長2.6m+路肩0.30m *延長660m*23円/m ² *4回/年=206千円 ・As舗装 1.8m*延長660m*17円/m ² *1回/3年 =20千円			
	経費(千円)③		106			106
計画	施設の概要	構造・数量	As舗装 幅員=4.0(4.6)m L=660m			
	経費(千円)③		106			106
計画年経費	算出基礎		・草刈り 法長0.4m+路肩0.60m *延長660m*23円/m ² *4回/年=60千円 ・As舗装 4.0m*延長660m*17円/m ² =28千円			
	経費(千円)②		176			176
なかりせば	既往年経費	算出基礎	・草刈り 法長2.6m+路肩0.30m *延長660m*23円/m ² *4回/年=219千円			
	経費(千円)②		176			176
維持管理費節減額		効果額(②-③)	70			70
		所得額(①-③)	90			90

キ 維持管理費節減効果の総括

(第7表)

施設 番号	施設名		管理団体	改良 廃止 新設 変更なし 等の区分	現況施設の維持管理費 (既 往 年 経 費)				事業なかりせば維持管理費 (既 往 年 経 費)			事業あ りせば 維持 管理費 計 画 〔 年経費 〕 (千円) ③	維持管理費節減額		
	現 況	計 画			維持管理費		賦 役 その他 (千円)	計 (千円) ①	維 持 管理費	賦 役 その他 (千円)	計 (千円) ②		効 果 額 (千円) ②-③	所 得 額 (千円) ①-③	
					年々 経常的 なもの (千円)	短期の 周期的 なもの (千円)			年々 経常的 なもの (千円)						
1	1	農道1号	農道1号	鯖江東部 土地改良区	改 良	196			196	176		176	106	70	90
		合 計							196			176	106	70	90

